投　标　总　价

项目名称：_____

人民币（大写）：_____

（¥）：_____

投　标　人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编　制　人：_____（造价人员签字盖章）

日期：　　年　　月　　日

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：长角坝镇两河口村基础设施建设项目(项目名称)____（标段名称）

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
1	建筑工程		
2	施工临时工程		
3	工程保险费		
合计（A）			

备用金（暂列金）(B)_____元

投标总报价 C=(A)+(B)_____元

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：

工程名称：长角坝镇两河口村基础设施建设项目（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
1	建筑工程					
1.1	道路					
1.1.1	路基路面					
1.1.1.1	挖土方（机械，Ⅱ类土）	m^3	700			
1.1.1.2	挖石方（机械，Ⅴ类）	m^3	450			
1.1.1.3	余方外运1km（土方）	m^3	700			
1.1.1.4	余方外运1km（石方）	m^3	296.675			
1.1.1.5	回填石方	m^3	10			
1.1.1.6	10cm山石渣垫层（利用挖方）	m^2	1365			
1.1.1.7	15cm砂石面层	m^2	1225			
1.1.1.8	培土路肩	m^3	106.3			
1.1.2	路基防护					
1.1.2.1	挖土方	m^3	64.75			
1.1.2.2	M7.5浆砌片石基础	m^3	49			
1.1.2.3	M7.5浆砌片石墙身	m^3	196			
1.1.2.4	砂砾回填	m^3	125			
1.1.3	1-0.5m圆管涵					
1.1.3.1	沟槽挖土方	m^3	4.96			
1.1.3.2	石渣回填	m^3	3.31			
1.1.3.3	C25混凝土管道包封补强	m^3	1.08			
1.1.3.4	C25混凝土跌井底板	m^3	1.06			
1.1.3.5	C25混凝土管	m	4			
1.1.3.6	C25混凝土帽石	m^3	0.12			
1.1.3.7	M7.5浆砌片石	m^3	5.2			
1.2	堰渠					
1.2.1	三组改建堰渠300米					
1.2.1.1	挖石方	m^3	162			
1.2.1.2	砂砾垫层	m^3	27			
1.2.1.3	C20混凝土	m^3	78			
1.2.1.4	模板	m^2	450			

投标人:_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：

工程名称：长角坝镇两河口村基础设施建设项目（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
1.2.2	三组修复堰渠300米					
1.2.2.1	5cm水泥砂浆抹面	m^2	90			
1.2.3	改建一组堰渠1582米					
1.2.3.1	挖石方	m^3	854.28			
1.2.3.2	C20混凝土	m^3	411.32			
1.2.3.3	砂砾垫层	m^3	142.38			
1.2.4	改建一组堰渠18米					
1.2.4.1	挖土方	m^3	5.04			
1.2.4.2	C20混凝土	m^3	3.24			
1.2.5	一组新建排洪沟300m					
1.2.5.1	挖土方	m^3	954			
1.2.5.2	挖石方	m^3	270			
1.2.5.3	砂砾回填	m^3	120			
1.2.5.4	M7.5浆砌片石	m^3	690			
1.2.6	消力池					
1.2.6.1	挖土方	m^3	8.64			
1.2.6.2	回填砂砾	m^3	2.4			
1.2.6.3	C20砼垫层	m^3	1.94			
1.2.6.4	C25池壁	m^3	3.36			
1.2.7	支墩、镇墩5组					
1.2.7.1	挖土方	m^3	4.5			
1.2.7.2	挖石方	m^3	2.6			
1.2.7.3	C25砼镇墩	m^3	5.85			
1.2.7.4	C25砼支墩	m^3	1.26			
1.2.7.5	DN300钢管	m	30			
1.2.8	拦水坝					
1.2.8.1	挖土方	m^3	86.58			
1.2.8.2	砂砾回填	m^3	5.44			
1.2.8.3	M7.5浆砌片石坝身	m^3	101.95			
1.2.8.4	C25混凝土衬砌	m^3	15.36			

投标人:_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：

工程名称：长角坝镇两河口村基础设施建设项目（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
1.2.8.5	钢筋	t	1.0177			
1.2.8.6	Φ10cmPVC管	m	2.4			
1.2.8.7	材料二次转运（人工挑运砂砾料，平均运距300m）	m^3	5.712			
1.2.8.8	材料二次转运（人工挑运石料，平均运距300m）	m^3	101.95			
1.2.8.9	材料二次转运（人工挑运混凝土，平均运距300m）	m^3	16.128			
1.3	小桥					
1.3.1	挖土方（人工，Ⅱ类土）	m^3	88.87			
1.3.2	砂砾回填	m^3	71.91			
1.3.3	C25片石混凝土基础	m^3	35.49			
1.3.4	C25片石混凝土台身	m^3	19.6			
1.3.5	C30混凝土顶板	m^3	12.62			
1.3.6	C30混凝土台帽、帽石	m^3	5.47			
1.3.7	C30混凝土桥面铺装、引道	m^3	6.37			
1.3.8	M7.5浆砌片石	m^3	52.7			
1.3.9	沥青填缝	m	8.2			
1.3.10	2cm1:2水泥砂浆抹面	m^2	20.8			
1.3.11	钢筋	t	2.3998			
1.3.12	钢管护栏	m	22			
2	施工临时工程					
2.1	施工安全生产专项		2.5			
2.2	其他施工临时工程		2			
3	工程保险费					
3.1	工程保险费	%	0.45			
合 计						

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日