

韩城职专本部教学楼室内外粉刷
及零星维修改造工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程名称：韩城职专本部教学楼室内外粉刷
及零星维修改造工程

工程量清单

编制人：（注册造价工程师签字及盖章）

审核人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：

招标人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城职专本部教学楼室内外粉刷及零星维修改造工程-土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		五间房及食堂后院					
1	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：内墙面 2. 铲除材料名称：涂料 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	236.76		
2	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位：内墙面 2. 刮腻子遍数：2道 3. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	236.76		
3	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除原顶棚吊顶 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	13.04		
4	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 面板材料品种、规格：PVC扣板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面板铺贴	m2	13.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城职专本部教学楼室内外粉刷
及零星维修改造工程-土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:PVC扣板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面板铺贴 4. 嵌缝	m2	20.93		
6	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:防盗门900*2500mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	樘	5		
7	010802003001	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2500mm 2. 框、扇材质、规格:防盗门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	11.25		
8	011710002002	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:防盗门1200*2000mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	樘	1		
9	010802003002	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1200*2000mm 2. 框、扇材质、规格:防盗门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	2.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城职专本部教学楼室内外粉刷及零星维修改造工程-土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010901001001	瓦屋面	[项目特征] 1. 瓦品种、规格：树脂瓦 2. 铺设及搭接方式：钢骨架(详见图纸设计) [工作内容] 1. 卧瓦层或持钉层铺设及养护 2. 钢骨架制作、安装	m2	140.62		
11	011708002002	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：外墙面 2. 铲除材料名称：涂料 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	294.45		
12	011404001002	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位：外墙面 2. 刮腻子遍数：2道 3. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	294.45		
13	010103002004	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种：拆除垃圾 2. 外运5km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	1.45		
		实训楼改造					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城职专本部教学楼室内外粉刷
及零星维修改造工程-土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	011708002003	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称： 内墙面 2. 铲除材料名称： 涂料 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	199.4		
15	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 腻子种类：刮腻子2道 2. 油漆品种、刷漆遍数：刷绿色水性油漆3遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	199.4		
16	011704001001	平面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：地面 2. 抹灰层种类：环氧地坪漆及水泥砂浆 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	332.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城职专本部教学楼室内外粉刷及零星维修改造工程-土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011101003001	自流平楼地面	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光、水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 中层漆材料种类、厚度：环氧稀胶料一道 3. 面漆材料种类、厚度：2厚自流平环氧胶泥 [工作内容] 1. 基层处理 2. 找平层铺设 3. 涂界面剂 4. 涂刷中层漆 5. 打磨、吸尘 6. 镬自流平面漆（浆）	m2	332.63		
18	011708002004	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：顶棚 2. 铲除材料名称：涂料 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	21.31		
19	011404002001	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1. 刮腻子遍数：2道 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	21.31		
20	010103002003	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种：拆除垃圾 2. 外运5km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	7.76		
		门房改造					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城职专本部教学楼室内外粉刷及零星维修改造工程-土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	011708002005	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：内墙面 2. 铲除材料名称：涂料 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	123.88		
22	011708002011	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：顶棚 2. 铲除材料名称：涂料 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	91.7		
23	011403001008	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 腻子种类：刮腻子2道 2. 油漆品种、刷漆遍数：刷绿色水性油漆3遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	44.89		
24	011404001003	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位：内墙面 2. 刮腻子遍数：2道 3. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	78.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城职专本部教学楼室内外粉刷及零星维修改造工程-土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	011404002002	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1. 刮腻子遍数:2道 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	91.7		
26	011704001002	平面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 拆除部位:地面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆地面 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘	m2	55.82		
27	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶），20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 3. 面层材料品种、规格:铺6~10厚地砖地面，干水泥擦缝 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	55.82		
28	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:拆除垃圾 2. 外运5km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	1.83		
		南教学楼					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城职专本部教学楼室内外粉刷
及零星维修改造工程-土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	011708002006	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称： 内墙面 2. 铲除材料名称： 涂料 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	4311.41		
30	011708002007	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称： 顶棚 2. 铲除材料名称： 涂料 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	4485.88		
31	011403001009	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 腻子种类：刮腻子2道 2. 油漆品种、刷漆遍数：刷绿色水性油漆3遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	662.62		
32	011404001004	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位： 内墙面 2. 刮腻子遍数：2道 3. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	3648.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城职专本部教学楼室内外粉刷及零星维修改造工程-土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	011404002003	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1. 刮腻子遍数:2道 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	4485.88		
34	010506007001	钢丝网	[项目特征] 1. 钢丝网规格:镀锌钢丝网:丝径 $\geq$ 0.9mm,网孔12.7 $\times$ 12.7mm(标准型) 2. 使用部位:有保温墙面 [工作内容] 1. 钢丝网裁切、敷设、固定	m2	1165.01		
35	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:拆除垃圾 2. 外运5km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	17.59		
		西教学楼					
36	011704001003	平面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 拆除部位:地面 2. 抹灰层种类:塑胶面层及水泥砂浆 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	251.54		
37	011704002001	立面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 拆除部位:内墙面 2. 抹灰层种类:墙裙涂料及抹灰层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	299.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城职专本部教学楼室内外粉刷
及零星维修改造工程-土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 10 页 共 15
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	010103002005	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种: 拆除垃圾 2. 外运5km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	78.45		
39	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶），20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 3. 面层材料品种、规格: 铺6~10厚地砖地面，干水泥擦缝 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	251.54		
40	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 基层类型、部位: 内墙面墙裙 2. 做法: 6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆木抹子抹平 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 贴5~8厚釉面砖（粘贴前先将釉面砖浸水2小时以上） 5. 白水泥擦缝 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴 4. 面层铺贴、安装	m2	299.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城职专本部教学楼室内外粉刷
及零星维修改造工程-土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 11 页 共 15
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	011708002008	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称： 内墙面 2. 铲除材料名称： 涂料 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	1899.16		
42	011708002009	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称： 顶棚 2. 铲除材料名称： 涂料 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	2366.79		
43	011403001010	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 腻子种类：刮腻子2道 2. 油漆品种、刷漆遍数：刷绿色水性油漆3遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	533.98		
44	011404001005	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位： 内墙面 2. 刮腻子遍数：2道 3. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	1365.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城职专本部教学楼室内外粉刷
及零星维修改造工程-土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	011404002004	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1. 刮腻子遍数:2道 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	2366.79		
		其他部位修缮(办公楼、西区厕所檐底)					
46	011708002010	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称:顶棚 2. 铲除材料名称:涂料 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	200		
47	011404002005	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1. 刮腻子遍数:2道 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	200		
48	010103002006	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:拆除垃圾 2. 外运5km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	0.4		
		室外污水管网改造					
49	01B001	混凝土地面切割缝		m	81.8		
50	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:150mm [工作内容] 1. 拆除、清理	m2	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城职专本部教学楼室内外粉刷
及零星维修改造工程-土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:灰土垫层 2. 厚度:300mm [工作内容] 1. 拆除、清理	m2	36		
52	041001009001	拆除井	[项目特征] 1. 结构形式:砖砌井 2. 规格尺寸:Φ700 3. 井深: 1.09m [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	座	5		
53	010103002007	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:拆除垃圾 2. 外运5km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	24.41		
54	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 开挖深度:1.04m [工作内容] 1. 开挖	m3	36.5		
55	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:管道底 2. 材料品种:3:7灰土 [工作内容] 1. 回填 2. 压实	m3	10.53		
56	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:管道底及两侧 2. 材料品种:砂 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	7.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城职专本部教学楼室内外粉刷
及零星维修改造工程-土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 14 页 共 15
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
57	010102009003	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:管道 两侧及顶部 2. 材料品种:素土 [工作内容] 1. 回填 2. 压实	m3	18.95		
58	040504001001	砌筑井	[项目特征] 1. 种类、规格:Φ7 00砖砌圆形检查井 井深1.09m 2. 垫层、基础材质 及厚度:200厚C30 混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、 规格、强度等级: 标砖砌筑 4. 井盖:混凝土成 品井盖井圈 5. 流槽:C15混凝土 6. 防坠装置品种及 规格:高强丝睿井 防护网 7. 防渗、防水、防 腐要求:20厚防水 砂浆抹面(底部及 内侧壁) [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装 、拆除 3. 混凝土浇捣、养 护 4. 砌筑、勾缝、抹 面 5. 井筒、井圈、井 盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水	座	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城职专本部教学楼室内外粉刷及零星维修改造工程-土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
59	011601004001	道路基层	[项目特征] 1. 基层厚度:300mm 2. 基层材质、规格或配合比:3:7灰土 [工作内容] 1. 场地清理 2. 基层材料拌和 3. 基层铺筑 4. 基层夯实、养护	m2	36		
60	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 混凝土种类、强度等级:C25 2. 厚度:150mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛	m2	36		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：韩城职专本部教学楼室内外粉刷及零星维修改造工程-土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：韩城职专本部教学楼室内粉刷及零星维修改造工程-土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				35000
1.1	暂列金额	项			35000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					35000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：韩城职专本部教学楼室内外粉刷及零星维修改造工程-土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城职专本部教学楼室内外粉刷
及零星维修改造工程-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		两个门房改造					
1	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型:更换坐便器 [工作内容] 1. 拆除及安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		
2	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:更换洗脸盆 [工作内容] 1. 拆除及安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		
		西侧五间房屋改造					
3	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:拆除及安装PE双壁波纹管 2. 规格:DN300 3. 连接形式:柔性连接,橡胶圈密封 4. 介质:污水 [工作内容] 1. 拆除 2. 管道、管件安装 3. 塑料卡固定 4. 灌水试验	m	39		
4	031003008001	其他成品卫生器具	[项目特征] 1. 类型:更换不锈钢洗手池（带柜） 2. 规格:4100*600mm [工作内容] 1. 拆除	组	1		
		南教学楼二~五层改造					
5	031003006003	大便器	[项目特征] 1. 类型:拆除原高位水箱,安装中位水箱 [工作内容] 1. 拆除及安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	60		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城职专本部教学楼室内外粉刷及零星维修改造工程-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：韩城职专本部教学楼室内外粉刷及零星维修改造工程-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：韩城职专本部教学楼室内粉刷及零星维修改造工程-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：韩城职专本部教学楼室内外粉刷及零星维修改造工程-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城职专本部教学楼室内外粉刷
及零星维修改造工程-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱AL 2. 规格:400*500*180 3. 安装方式:明装落地抬高20cm 含基础型钢 [工作内容] 1. 安装 2. 基础型钢制作安装	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱CF 2. 规格:600*800*120 3. 安装方式:暗装距地1.4m安装 [工作内容] 1. 安装	台	5		
3	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:YJV-（1*70） [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	179.29		
4	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:YJV-（1*70）电缆头 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	8		
5	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:YJV-5X10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	14.72		
6	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:YJV-5X10 电缆头 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城职专本部教学楼室内外粉刷
及零星维修改造工程-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:YJV-4X50 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	22.8		
8	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:YJV-4X50 电缆头 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
9	030405013001	小电器	[项目特征] 1. 名称:T型线夹（ 主线70，支线50） [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 本体接地	个	16		
10	030405013003	小电器	[项目特征] 1. 名称:T型线夹（ 主线70，支线10） [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 本体接地	个	5		
11	030405013002	小电器	[项目特征] 1. 名称:C型线夹（ 主线70，支线50） [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 本体接地	个	4		
12	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:PC40 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧 装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	8.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城职专本部教学楼室内外粉刷及零星维修改造工程-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:PC75 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	16		
14	BC001	油烟通道	[项目特征] 1. 名称:油烟通道 [工作内容] 1. 更换	台	4		
15	BC002	售饭窗口保温设施	[项目特征] 1. 名称:售饭窗口保温设施 [工作内容] 1. 更换	台	3		
16	030701009001	油烟净化装置	[项目特征] 1. 名称:油烟净化器 [工作内容] 1. 更换	台	4		
17	030701004001	空调器	[项目特征] 1. 名称:调料库房空调 [工作内容] 1. 更换	台	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：韩城职专本部教学楼室内外粉刷及零星维修改造工程-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：韩城职专本部教学楼室内粉刷及零星维修改造工程-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：韩城职专本部教学楼室内外粉刷及零星维修改造工程-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。