

汉中市南郑区中小学幼儿园电力
扩容提升项目（法镇九年制学校
）

工程

工程量清单

招 标 人：

（盖章）

年 月 日

工程名称： 汉中市南郑区中小学幼儿园电力
扩容提升项目（法镇九年制学校
）

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编（审）单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:汉中市南郑区中小学幼儿园电力扩容提升项目(法镇九年制学校)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:汉中市南郑区中小学幼儿园电力扩容提升项目(法镇九年制学校)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：箱变--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	1	箱变基础					
1	010502031001	箱变基础	做法详见图纸ZBW-500箱变安装基础图 1. C20混凝土基础 2. 240mm砖砌侧壁 3. 砖墙抹面20mm防水砂浆 4. 100mm厚C20钢筋混凝土挑板 5. C20混凝土圈梁 6. 砖砌台阶 7. 800*400mm铝合金百叶窗 8. 其他内容详见图纸 9. 土方挖填、弃方 10. 箱变底盘尺寸：L*W=4500*2500mm	座	1		
2	01B001	围栏	1. 铁艺围栏 2. 高度：2m	m2	43.6		
	2	电缆沟					
3	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：1m 3. 人工开挖，不装车	m3	136.5		
4	010102009001	回填方	1. 填方部位：沟槽回填 2. 材料品种：就地取土	m3	136.5		
5	011601002001	水泥混凝土道路面层	1. 混凝土种类、强度等级：C30 2. 厚度：15cm	m2	102		
6	040504001001	砌筑井	做法参见图纸：Φ1200砖砌电缆井详图 1. 种类、规格：Φ1200 电缆井 2. 井深：1000mm	座	6		
7	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：15cm 3. 小型机械拆除 4. 垃圾外运10km	m2	102		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：箱变--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称: 箱变--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 箱变--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：箱变--电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称: 电缆分支箱 2. 型号: AP2 3. 安装方式: 距地1.5m明装	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称: 电缆分支箱 2. 型号: AP4（一进三出） 3. 安装方式: 距地1.5m明装	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	1. 名称: 电缆分支箱 2. 型号: AP5 3. 安装方式: 距地1.5m明装	台	1		
4	030402013001	组合型成套箱式变电站	1. 名称: 户外箱变 2. 型号: ZBW-500KVA/10/0.4 3. 容量（kV·A）：500 4. 电压（kV）：10 5. 暂定主材价：158000元/台	座	1		
5	030409001001	电力电缆	1. 名称: 高压电力电缆 2. 型号: YJLV22-8.7/15kV 3. 规格: 3×70mm ² 4. 材质: 铝 5. 电压（kV）：15 6. 敷设方式: 直埋	m	45		
6	030409001002	电力电缆	1. 名称: 低压电力电缆 2. 型号: ZC-YJV22-0.6/1-4*120+1*70mm ² 3. 材质: 铜 4. 敷设方式: 管内铺设	m	55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：箱变--电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030409001003	电力电缆	1. 名称: 低压电力电缆 2. 型号: ZC-YJV22-0.6/1-4*95+1*50mm ² 3. 材质: 铜 4. 敷设方式: 管内铺设	m	105		
8	030409001004	电力电缆	1. 名称: 低压电力电缆 2. 型号: ZC-YJV22-0.6/1-4*35+1*16mm ² 3. 材质: 铜 4. 敷设方式: 管内铺设	m	310		
9	030409002001	电力电缆头	1. 名称: 高压电缆头 2. 规格: 3*70 3. 材质、类型: 铝、终端头、冷缩式 4. 安装部位: 户外	个	2		
10	030409002002	电力电缆头	1. 名称: 低压电缆头 2. 规格: 电缆截面 ≤120 mm ² 3. 材质、类型: 干包 4. 安装部位: 户外	个	4		
11	030409002003	电力电缆头	1. 名称: 低压电缆头 2. 规格: 电缆截面 ≤35 mm ² 3. 材质、类型: 干包 4. 安装部位: 户外	个	6		
12	030409015001	电缆保护管	1. 名称: MPP管 2. 材质: 塑料复合MPP管 3. 规格: D110*5 4. 敷设方式: 地下敷设	m	450		
13	030416002002	铁构件	1. 名称: 电缆支撑架 2. 材质: 镀锌型钢	kg	181.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：箱变--电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	030410001001	接地极	1. 名称: 钢管接地极 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN50 L=2500mm	根	6		
15	030410002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 热镀锌钢板 3. 规格: 50×5 4. 安装部位: 户外	m	30		
16	030411004001	导线	1. 名称: 绝缘导线 2. 型号: JKLYJ-10/70 3. 材质: 铝 4. 规格: 70mm ² 5. 地形: 平地	m	30		
17	030411005001	杆上设备	1. 名称: 氧化锌避雷器 2. 型号: HY5WS-17/50 3. 容量 (kV · A) : ≤500	组	3		
18	030415006001	输配电装置系统	1. 电压等级 (kV) : 10	系统	1		
19	030415019001	组合成套箱式变电站系统	1. 电压 (kV) : 10 2. 容量: 500KVA	台	1		
20	030415027001	接地装置	1. 名称: 接地装置 测试 接地网	系统	1		
21	030415028001	电缆试验	1. 电压等级 (kV) : 10 2. 耐压试验	回路	1		
22	030416002001	铁构件	1. 名称: 零星钢材	kg	45.5		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小学部空调线路工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	040801028001	小电器	1. 名称:T端子盒 2. 规格:JXT3-25/ 16 户外防水型	个	18		
2	030412001001	配管	1. 名称:阻燃PVC电线管 2. 规格:DN32 3. 配置形式: 砖、混凝土结构明配	m	260		
3	030412003001	配线	1. 名称:低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:单芯 6mm2 5. 材质:铜芯	m	190		
4	030412003002	配线	1. 名称:低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:单芯 10mm2 5. 材质:铜芯	m	360		
5	031301003001	机械钻孔	1. 钻孔部位:砖墙 2. 钻孔直径: Φ 32	个	18		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：小学部空调线路工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂电气改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称：开关箱	台	6		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：700*800*200	台	1		
3	030409001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV-4*16+1*10mm2	m	23		
4	030409002001	电力电缆头	1. 名称：电缆头4*16+1*10mm2	个	2		
5	030409016001	桥架槽盒安装	1. 名称：消防电缆桥架 2. 规格：NHCT-200*150	m	6		
6	030409017001	桥架支撑架	1. 桥架支撑架制安	t	0.0072		
7	030412001001	配管	1. 名称：电线管 2. 规格：JDG20 3. 配置形式：明装	m	210		
8	030412001002	配管	1. 名称：电线管 2. 规格：JDG25 3. 配置形式：明装	m	40		
9	030412001003	配管	1. 名称：电线管 2. 规格：JDG32 3. 配置形式：明装	m	40		
10	030412003001	配线	1. 名称：配线 2. 规格：WDZN-BYJ-2.5mm2 3. 敷设方式：管内	m	260		
11	030412003002	配线	1. 名称：配线 2. 规格：WDZN-BYJ-4mm2 3. 敷设方式：管内	m	280		
12	030412003003	配线	1. 名称：配线 2. 规格：WDZN-BYJ-6mm2 3. 敷设方式：管内	m	100		
13	030412003004	配线	1. 名称：配线 2. 规格：WDZN-BYJ-10mm2 3. 敷设方式：管内	m	110		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂电气改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：食堂电气改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 食堂电气改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”