2026年度蒲城县苏坊镇桥绒村村容村貌提升项目 工程

工程量清单

招　标　人：蒲城县苏坊镇人民政府（盖章）

2026 年 08 月 17 日

工程名称：2026年度蒲城县苏坊镇桥绒村村容村貌提升项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 08 月 17 日

招 标 人：蒲城县苏坊镇人民政府（盖章）

法定代表人或其授权人：齐丹丹（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年度蒲城县苏坊镇桥绒村村容村貌提升项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年度蒲城县苏坊镇桥绒村村容村貌提升项目	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：2026年度蒲城县苏坊镇桥绒村村容村貌提升项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年度蒲城县苏坊镇桥绒村村容村貌提升项目						
1.1	2026年度蒲城县苏坊镇桥绒村村容村貌提升项目						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年度蒲城县苏坊镇桥绒村村容村貌提升项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年度蒲城县苏坊镇桥绒村村容村貌提升项目	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县苏坊镇桥绒村村容村貌提升项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.拆除结构层:18cm厚砼地面+30cm厚基层 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	476.25		
2	040103005001	废料弃置	[项目特征] 1.废料品种:混凝土路拆除后建筑垃圾 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	263.75		
		道路工程					
3	040101001001	原地面清表	[项目特征] 1.清表厚度:15cm 2.土质:杂草、腐殖土 3.运距:自行考虑 [工作内容] 1.推土 2.装车 3.运输	m3	297.83		
4	040103006001	土方外购	[项目特征] 1.土的类别:外购黄土 [工作内容] 1.装卸 2.运输	m3	252		
5	040202001001	石灰稳定土	[项目特征] 1.含灰量:10% 2.厚度:200mm厚 [工作内容] 1.基底清理、整形 2.拌和 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	2466		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县苏坊镇桥绒村村容村貌提升项目　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:180mm厚 3.嵌缝材料:间隔5米横向锯缝,缝宽4 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝	m2	1894.5		
7	041001004001	铣刨路面	[项目特征] 1.结构形式:铣刨混凝土路面 2.厚度:5cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	5704.5		
8	040103005002	废料弃置	[项目特征] 1.废料品种:铣刨后的建筑垃圾 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	285.23		
9	040203004001	粘层	[项目特征] 1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.5kg/m2 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料	m2	5704.5		
10	040203006001	沥青混凝土	[项目特征] 1.沥青品种:5cm厚沥青混凝土AC-13 [工作内容] 1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	5704.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县苏坊镇桥绒村村容村貌提升项目　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	040901001001	构件钢筋	[项目特征] 1.部位:涵管处路面配筋 2.钢筋种类、规格:HRB400 Φ8 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.244		
12	040901001002	构件钢筋	[项目特征] 1.部位:原路面与扩宽路面之间植筋 2.钢筋种类、规格:HRB400 Φ14 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	1.718		
13	040901007001	植筋	[项目特征] 1.材料规格:Φ14 2.植入深度:300mm 3.植筋胶品种:A级改性环氧结构胶 [工作内容] 1.定位、钻孔、清孔 2.钢筋加工成型 3.注胶、植筋 4.抗拔试验 5.养护	根	2366		
14	040103002002	一般回填方	[项目特征] 1.部位:路肩培土 2.填方来源:现场土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	102.87		
		涵管					
15	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.部位:涵管处 2.土类别:一、二类土 [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	19.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县苏坊镇桥绒村村容村貌提升项目　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	040103002003	一般回填方	[项目特征] 1.部位:涵管处 2.材料品种、规格:现场土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	13.72		
17	040501001001	混凝土管	[项目特征] 1.管道规格、等级:DN500钢筋混凝土管 [工作内容] 1.管道铺设、接口连接	m	21		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县苏坊镇桥绒村村容村貌提升项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202012001	大型机械设备进出场及安拆	[工作内容] 1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用。 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用。	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县苏坊镇桥绒村村容村貌提升项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年度蒲城县苏坊镇桥绒村村容村貌提升项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：2026年度蒲城县苏坊镇桥绒村村容村貌提升项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注