工程名称 2026年八鱼镇八鱼村樱桃产业园道路配套建设项目

工程量清单

编　制　人：_____（注册造价工程师签字及盖章）

审　核　人：_____（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位：_____（盖章）

法定代表人或其授权人：_____（签字或盖章）

编制时间：_____

招　标　人：_____（盖章）

法定代表人或其授权人:_____（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称：2026年八鱼镇八鱼村樱桃产业园道路配套建设项目　专业/标段：　

序号	项目名称	金额（元）
GC	2026年八鱼镇八鱼村樱桃产业园道路配套建设项目	
DX001	2026年八鱼镇八鱼村樱桃产业园道路配套建设项目	
DW001	2026年八鱼镇八鱼村樱桃产业园道路配套建设项目	
	合计	
合　计		

单位工程清单费用汇总表

工程名称：2026年八鱼镇八鱼村樱桃产业园道路配套建设项目　专业/标段：【市政工程专业】　

序号	项目名称	金额（元）
F1	分部分项工程费	
F1.1	分部分项合计Σ(综合单价×工程量)	
F1.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×工程量)	
F2	措施项目费	
F2.1	专业措施项目费Σ(综合单价×专业措施项目工程量)	
F2.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×专业措施项目工程量)	
F2.2	通用措施费	
F2.2.1	安全文明施工措施费Σ计算基础*费率	
F2.2.2	冬雨季施工增加费Σ计算基础*费率	
F2.2.3	夜间施工增加费Σ计算基础*费率	
F2.2.4	二次搬运费Σ计算基础*费率	
F2.2.5	测量放线定位复测费Σ计算基础*费率	
F3	其他项目费	
F3.1	暂列金额	
F3.2	专业工程暂估价	
F3.3	计日工Σ(综合单价×数量)	
F3.4	总承包服务费	
F3.4.1	发包人提供材料保管费Σ(发包人提供的材料费×费率)	
F3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费Σ(发包人发包专业工程暂估金额×费率)	
F3.5	优质工程增加费	
F3.6	智慧工地增加费	
F4	税前工程造价	
F5	增值税	
F6	工程总造价	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年八鱼镇八鱼村樱桃产业园道路配套建设项目　专业/标段：【市政工程专业】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		道路工程					
1	040101001001	路基清表	【项目特征】 1.路基清表10cm(清除表层腐植土) 【工作内容】 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	648.72		
2	040101001002	挖一般土方	【项目特征】 1.挖土深度:路基清表10cm(局部坑洼回填整平) 【工作内容】 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	287.98		
3	040101001003	挖一般土方	【项目特征】 1.挖土深度:路基挖土方 【工作内容】 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	1845.95		
4	040103002001	一般回填方	【项目特征】 1.填方来源:路基挖土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	806.62		
5	040103003001	余方弃置	【项目特征】 1.运距及垃圾滞纳费自行考虑 【工作内容】 1.装卸 2.场外运输	m3	1688.05		
6	040201003001	路基整平	【项目特征】 1.老路素土路基(整平、压实) 【工作内容】 1.强夯处理 2.路基整形 3.沉降观测	m2	9054.99		
7	040202010001	碎石	【项目特征】 1.10cm级配碎石 【工作内容】 1.基底清理、整形 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	9054.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年八鱼镇八鱼村樱桃产业园道路配套建设项目　专业/标段：【市政工程专业】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040203007001	水泥混凝土	【项目特征】 1.18cm厚C30混凝土路面 2.行车道水泥混凝土面板设计弯拉强度为4.0MPO，路面必须采用拉槽、拉毛。压槽等方法做表面构造纹，表面构造深度为0.5~1mm 3.具体做法详见设计图纸 【工作内容】 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝	m2	7888.19		
		排水工程					
9	040501020001	混凝土渠道	【项目特征】 1.断面规格:30*30cm,壁厚15cm 2.混凝土强度等级:C20 3.渠道每间隔5m设宽20mm的伸缩缝，采用沥青杉板填缝止水 4.成品重型球墨铸铁篦子 5.混凝土支模、拆模 6.具体做法详见设计图纸 【工作内容】 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.防水、止水 4.混凝土构件场内运输 5.防腐	m	10		
10	040101002001	挖沟槽土方（混凝土管）	【项目特征】 1.挖土深度:1.1m 【工作内容】 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	83.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年八鱼镇八鱼村樱桃产业园道路配套建设项目　专业/标段：【市政工程专业】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	040103001001	沟槽回填方（混凝土管管）	【项目特征】 1.材料品种、规格:素土 【工作内容】 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	83.49		
12	040103003002	余方弃置（混凝土管管）	【项目特征】 1.运距及垃圾滞纳费自行考虑 【工作内容】 1.装卸 2.场外运输	m3	83.49		
13	040101002002	挖沟槽土方	【项目特征】 1.挖土深度:1.1m 【工作内容】 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	75.9		
14	040103002002	一般回填方	【项目特征】 1.填方来源:路基挖土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	53.13		
15	040103003003	余方弃置	【项目特征】 1.运距及垃圾滞纳费自行考虑 【工作内容】 1.装卸 2.场外运输	m3	22.77		
16	040501001001	混凝土管	【项目特征】 1.管道规格、等级:DN300混凝土II级管 2.C15混凝土垫层 3.做法详见06MS201-1　21页 【工作内容】 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设、接口连接 6.管道检验及试验 7.防腐 8.变形缝处理	m	69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年八鱼镇八鱼村樱桃产业园道路配套建设项目　专业/标段：【市政工程专业】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	040504001001	检修井	【项目特征】 1.种类、规格:600*600检查井 【工作内容】 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	1		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称： 2026年八鱼镇八鱼村樱桃产业园道路配套建设项目 专业名称： 【市政工程专业】

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1.00		
2	041201002001	二次搬运费		项	1.00		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1.00		
4	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1.00		
5	041201005001	测量放线、定位复测		项	1.00		
6	041202001001	脚手架		项	1.00		
7	041202002001	水上桩基础支架、平台		项	1.00		
8	041202003001	桥涵支架		项	1.00		
9	041202004001	施工排水		项	1.00		
10	041202005001	施工降水		项	1.00		
11	041202006001	围堰		项	1.00		
12	041202007001	筑岛		项	1.00		
13	041202008001	便道		项	1.00		
14	041202009001	便桥		项	1.00		
15	041202010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通讯设施		项	1.00		
16	041202011001	洞内外轨道铺设		项	1.00		
17	041202012001	大型机械设备进出场及安拆		项	1.00		
18	041202013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护		项	1.00		
19	041202014001	地下管线交叉处理		项	1.00		
20	041202015001	施工监测、监控		项	1.00		
21	041202016001	特殊地区施工增加		项	1.00		
22	041202017001	已完工程及设备保护		项	1.00		
23	041202018001	既有建（构）筑物、设施保护		项	1.00		
24	041202019001	围挡		项	1.00		
25	041202020001	临时输电线路架设		项	1.00		
26	041202021001	其他措施		项	1.00		

措施项目清单计价表

工程名称：2026年八鱼镇八鱼村樱桃产业园道路配套建设项目　专业名称：【市政工程专业】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
合计							

其他项目清单计价表

工程名称： 2026年八鱼镇八鱼村樱桃产业园道路配套建设项目 专业/标段： 【市政工程专业】

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	暂列金额					25000.00
	F1.1.1	暂列金	项	1	25000.00	25000.00
2	专业工程暂估价					
	F1.2.1	专业工程暂估价	项	1		
3	计日工					
	F1.3.1	人工	项	1		
	F1.3.2	材料	项	1		
	F1.3.3	机械	项	1		
4	总承包服务费					
	F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1		
	F1.4.2	对发包人提供材料保管	项	1		
5	合同中约定的其他项目					
	F1.5.1	优质工程增加费	项	1		
	F1.5.2	智慧工地增加费	项	1		
合计						25000

专业工程暂估价明细表

工程名称： 2026年八鱼镇八鱼村樱桃产业园道路配套建设项目　　专业/标段： 市政工程专业　　第11页 共11页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
F1.2.1	专业工程暂估价	0	0.00	0					
本页小计		0	0.00	0					
合计		0	0.00	0					