

工程项目清单费用汇总表

工程名称:中药材加工厂房工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中药材加工厂房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	1. 土的类别:三类土 2. 开挖深度:6m以内 3. 机械挖土方, 不装车	m3	1208.42		
2	010102001002	挖一般土方	1. 土的类别:三类土 2. 开挖深度:6m以内 3. 机械挖土方, 装车	m3	815.11		
3	010102009001	回填方	1. 填方部位:基坑 2. 材料品种:三类土 3. 机械碾压填土	m3	1208.42		
4	010103001001	平整场地	1. 机械平整场地	m2	629.98		
5	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:三类土 2. 外运5km	m3	815.11		
	A. 4	砌筑工程					
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩实心砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	4.2		
7	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩实心砖 2. 墙体类型:直行墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	20.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中药材加工厂房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010401009001	砖地沟、明沟	1、详细做法：建施 2/7 2、80厚钢筋混凝土盖板 $\Phi 12@150$ 双层双向 3、20厚1:3水泥砂浆抹光 4、120mm厚页岩实心砖砌沟壁 5、100厚C20混凝土垫层	m	11		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010501001001	基础垫层	1. 基础形式: 独立基础及基础梁 2. 厚度: 100mm 3. 材料品种、强度要求、配比: C20 商品混凝土	m ³	27.96		
10	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 普通	m ³	10.34		
11	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 无梁式筏板基础	m ³	110.35		
12	010502005001	基础连系梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	20.2		
13	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 截面形式: 矩形	m ³	13.77		
14	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 墙体厚度: 300mm 4. 墙体形式: 直行墙	m ³	146.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中药材加工厂房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	2.33		
16	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	8.53		
17	010502024001	填充混凝土	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C40无收缩细石混凝土 3. 填充部位: 柱脚二次浇注	m3	0.08		
18	010502025001	水泥砂浆散水	23J909 散3 1、20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实赶光 2、界面剂一道 3、80厚C20混凝土 4、150厚粒径10~40砾石灌 DM M5砂浆(M5混合砂浆)夯实,宽出面层100 5、压实填土,压实系数>93%,向外坡3%~5%	m2	93.53		
19	010502027001	水泥面层锯齿滑坡道	23J909 坡3 1、30厚DS M20砂浆(1:2水泥砂浆)面层,抹深锯齿形砸磁 2、界面剂一道 3、100厚C20混凝土 4、300厚粒径10~40碎石灌M2.5混合砂浆夯实,宽出面层300 5、压实填土,压实系数>93%(坡度按工程设计)	m2	13.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中药材加工厂房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010502032001	零星现浇构件	1. 构件名称:柱脚 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 细石混凝土	m3	1.54		
21	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:基础	m2	16.81		
22	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础	m2	30.8		
23	010505002002	基础模板	1. 基础类型:无梁式筏板基础	m2	36.84		
24	010505003001	基础连系梁模板	1. 模板形式:直行模板	m2	16.84		
25	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:直行模板 2. 柱截面形式:矩形 3. 高度:3.6m以内	m2	89.45		
26	010505005001	墙面模板	1. 模板形式:直行模板 2. 墙截面形式:	m2	979.2		
27	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式:直形模板	m2	22.57		
28	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式:直形模板	m2	70.41		
29	010505020001	零星现浇构件模板	1. 构件名称:柱脚 2. 模板形式:直行模板	m2	16.07		
30	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.167		
31	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10	t	2.978		
32	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10	t	0.019		
33	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	33.537		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中药材加工厂房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	010506001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 25	t	1.669		
35	010506008001	螺栓	1. 螺栓种类：地脚螺栓 2. 规格：Φ24 3. 使用部位：柱脚 4. 端头处理方式：三螺帽固定	t	0.236		
	A.6	金属结构工程					
36	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型：H 2. 钢材品种、规格：H型钢 Q335B 3. 构件涂（镀）层要求：采用醇酸防锈漆，两底一面 4. 探伤要求：超声波探伤仪 5. 单根质量：<3t	t	7.455		
37	010604001001	钢梁	1. 梁类型：H 2. 钢材品种、规格：H型钢 Q335B 3. 单根质量：1.5t以内 4. 安装跨度：5.8m 5. 安装高度：5.4m 6. 构件涂（镀）层要求：采用醇酸防锈漆，两底一面 7. 探伤要求：超声波探伤仪	t	5.613		
38	010606003001	钢墙架	1. 钢材品种、规格：槽钢（Q335B）、C型钢、圆钢、圆管（Q235B） 2. 构件涂（镀）层要求：镀锌	t	5.17		
39	010606003002	墙面钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：槽钢（Q335B）、C型钢、圆钢、圆管（Q235B） 2. 构件涂（镀）层要求：采用醇酸防锈漆，两底一面	t	0.526		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中药材加工厂房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	010607002001	柱间钢支撑	1. 钢材品种、规格：圆钢 Q235B 2. 构件类型：单式 3. 构件涂（镀）层要求：采用醇酸防锈漆，两底一面	t	0.354		
41	010607002002	屋面钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：圆钢、圆管（Q235B） 2. 构件类型：复式 3. 构件涂（镀）层要求：刷防锈漆二度、刷调和漆二度	t	2.333		
42	010607003001	屋面钢檩条	1. 钢材品种、规格：C型钢 2. 构件类型：型钢式 3. 构件涂（镀）层要求：镀锌	t	3.385		
43	010607009001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格：3mm厚钢板 2. 天沟形式： 3. 构件涂（镀）层要求：镀锌钢板 4. 详细做法：17J925-1 3/2-26	t	1.59		
44	010608002001	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格：高强螺栓	套	216		
45	010605002001	双层压型金属板复合保温外墙	建筑用料及用法表 外墙2 1、0.6厚外层压型钢板+防水透气膜I型+100厚玻璃丝棉毡（ρ=40）+0.6厚自粘聚合物改性沥青防水卷材+0.5厚内层压型钢板 2、燃烧性能：A级	m2	657.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中药材加工厂房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	010605003001	双层压型钢板复合保温屋面	建筑用料及用法表屋4 1、0.6厚外层压型钢板+1.5厚自粘聚合物沥青防水垫层+100厚玻璃棉毡 $\rho=40$ +1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材+0.5厚内层压型钢板 2、外板为深灰色,内板为乳白色	m2	590.17		
47	010607010001	零星钢构件	1、详细做法17J925-1 -/2-61 2、构件名称:上屋面梯	t	0.176		
48	040601029001	池槽盖板	1、6厚花纹钢板满铺 2、型钢HN200*100*8*10支撑 3、部位：沉淀池盖板	m2	36		
49	040601029002	池槽盖板	1、设镀锌钢丝防护网 2、L75*75*4热镀锌角钢做边框 3、部位：浸泡池盖板	m2	92.04		
	A. 8	门窗工程					
50	010804003001	钢制外平开门（GM5050）	1. 门洞口尺寸:5000*5000mm 2. 开启方式:外平开 3. 门框、扇材质:钢制 4. 暂定综合单价:450元/m²	m2	50		
51	010807001001	塑钢窗（C1826）	1. 窗洞口尺寸:1800*2600mm 2. 窗类型:塑钢窗 3. 开启方式:推拉 4. 玻璃品种:6+12A+6厚中空玻璃	m2	131.04		
	A. 9	屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中药材加工厂房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
52	010901011001	轻钢雨棚	1. 骨架材料种类及型号: 型钢骨架 2. 面层材料品种、规格、表面处理: 顶部底部彩钢板 3. 详细做法: 17J9 25-1 -/3-32	m2	14. 4		
	A. 11	楼地面装饰工程					
53	011101002001	混凝土楼地面	23J909 地A6 1、40厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光2. 界面剂1道 3、180厚C20混凝土垫层（设计厚度） 4、150厚碎石夯入土中	m2	484. 65		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
54	011201001001	墙、柱面一般抹灰	23J909 内4A 1、乳胶漆 2、3厚耐水腻子分遍找平 3、10厚DPM5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）或粉刷石膏砂浆打底抹平	m2	98. 29		
55	011203003001	块料墙、柱面	23J909 外墙11A 1、DTG砂浆勾缝 2、6厚深灰色400*800文化砖，在砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂1道 3、面砖粘贴面涂5厚胶粘剂 4、防水层（单列项） 5、6厚DPM20（1:3水泥砂浆）砂浆压实抹平 6、12厚DPM15砂浆（1:2.5水泥砂浆）打底扫毛或划出纹道	m2	123. 54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中药材加工厂房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
56	010903002001	墙面涂膜防水	1、2厚JS防水涂料一道 2、6厚聚合物水泥防水砂浆一道	m2	123.54		
57	011001003001	保温隔热墙面	1、20厚岩棉保温板	m2	123.54		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
58	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1. 构件名称:柱 2. 耐火等级要求:2.5h 3. 涂料品种、遍数或厚度:非膨胀型 33mm	m2	217.28		
59	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1. 构件名称:柱间支撑 2. 耐火等级要求:2.5h 3. 涂料品种、遍数或厚度:非膨胀型 33mm	m2	6.87		
60	011404005003	金属面喷刷防火涂料	1. 构件名称:钢架梁 2. 耐火等级要求:1.5h 3. 涂料品种、遍数或厚度:膨胀型 2.4mm（厚度暂定）	m2	177.79		
61	011404005004	金属面喷刷防火涂料	1. 构件名称:水平支撑、系杆 2. 耐火等级要求:1.5h 3. 涂料品种、遍数或厚度:膨胀型 2.4mm（厚度暂定）	m2	105.77		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额			50000	
1.1	地基处理	项			50000
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					50000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中药材加工厂房-给排水工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001007001	复合管	1. 材质:阻氧型铝合金衬PE-RT管材(外层为白色铝合金阻氧层) 2. 规格:DN50 3. 连接形式:电熔 4. 安装部位:室内(埋地) 5. 介质:给水	m	3.35		
2	031001007002	复合管	1. 材质:阻氧型铝合金衬PE-RT管材(外层为白色铝合金阻氧层) 2. 规格:DN50 3. 连接形式:电熔 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 6. 户内顶板下给水管防结露用20mm厚石棉管壳	m	26		
3	031001007003	复合管	1. 材质:阻氧型铝合金衬PE-RT管材(外层为白色铝合金阻氧层) 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 6. 户内顶板下给水管防结露用20mm厚石棉管壳	m	18.1		
4	031001007004	复合管	1. 材质:阻氧型铝合金衬PE-RT管材(外层为白色铝合金阻氧层) 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 6. 户内顶板下给水管防结露用20mm厚石棉管壳	m	23.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中药材加工厂房-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001007005	复合管	1. 材质:阻氧型铝合金衬PE-RT管材(外层为白色铝合金阻氧层) 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 6. 户内顶板下给水管防结露用20mm厚石棉管壳	m	50.8		
6	031002011001	水表	1. 型号:水表 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰	个	1		
7	031002001001	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹	个	6		
8	030901012001	室内消火栓	1. 型号、规格:自救式消防软管卷盘箱自带压力型真空破坏器	套	2		
9	030912001001	手提式灭火器	1. 形式:灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	6		
10	030912001002	手提式灭火器	1. 形式:灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	6		
		排水					
11	031001006001	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接	m	18.8		
12	031001006002	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:粘接	m	12		
13	031001006003	塑料管	1. 材质:空壁螺旋消音管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接	m	14.6		
14	030109001001	泵	1. 名称:潜污泵 2. 类型:参数厂家确定, 暂定主材价1500元/台	台	4		
		雨水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中药材加工厂房-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 中药材加工厂房-给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：中药材加工厂房-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中药材加工厂房-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:总配电箱 ZAP 2. 规格:800*1800*400 3. 安装方式:200mm高的钢制基础落地安装	台	1		
2	030409016001	桥架槽盒安装	1. 名称:金属桥架 2. 规格:150*100	m	58.2		
3	030409017001	桥架支撑架	1. 名称:金属桥架 支撑架安装	t	0.041		
4	030412001001	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:暗配	m	85.1		
5	030412001002	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:暗配	m	28.9		
6	030412001003	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明装	m	2.3		
7	030412001004	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:KBG20 3. 配置形式:明装	m	374.65		
8	030412003001	配线	1. 名称:WDZN-BYJ-B1-2.5 2. 配线形式:管内穿线	m	6.9		
9	030412003002	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-4 2. 配线形式:管内穿线	m	1123.95		
10	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*16 3. 敷设方式:管内	m	56.3		
11	030409002001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZ-YJY-5*16	个	4		
12	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*10 3. 敷设方式:管内	m	146.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中药材加工厂房-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030409002002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJY-5*10	个	12		
14	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*6 3. 敷设方式: 管内	m	28.9		
15	030409002003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJY-5*6	个	2		
16	030413005001	工厂灯	1. 名称: 防水防尘LED吸顶灯 2. 安装形式: 吸顶	套	2		
17	030413005002	工厂灯	1. 名称: LED广照灯 2. 型号: 150W, 18750lm 3. 安装形式: 底距地6米杆吊	套	16		
18	030413012001	开关、按钮	1. 名称: 双联开关 2. 安装形式: 暗装, 底边距地1.3米	套	2		
19	030413012002	开关、按钮	1. 名称: 单相二、三孔插座 2. 安装形式: 暗装, 底边距地0.3米, 带安全门型	套	16		
20	030412005001	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	18		
21	030412005002	接线盒	1. 名称: 开关盒	个	18		
22	030410005001	避雷网	1. 名称: 避雷网 Φ 10热镀锌圆钢	m	206.86		
23	030410003001	引下线	1. 名称: 利用本建筑屋面内所有结构柱或剪力墙内(4根 Φ 10以上)主筋做接闪引下线	m	92.95		
24	030410004001	均压环	1. 名称: 利用基础主筋做接地极	m	124.9		
25	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: MEB	台	1		
26	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 测试卡子	台	2		
27	030410002001	接地母线	1. 名称: 户外接地母线 -40*4镀锌扁钢	m	20.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中药材加工厂房-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：中药材加工厂房-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：中药材加工厂房-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
1.2					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：中药材加工厂房-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中药材加工厂房-应急照明工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030907003001	应急照明分配电装置	1. 规格、线制:A型集中电源（带手动控制按钮） 2. 控制回路:400*400*150 3. 安装方式:嵌墙暗装,底边距地1.5米	台	1		
2	030412001001	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗装	m	225		
3	030412003001	配线	1. 名称:WDZN-RYJS-B1-2*2.5 2. 配线形式:管内穿线	m	225		
4	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:应急照明灯 2. 类型:壁装	套	13		
5	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:应急照明灯 IP67 2. 类型:壁装	套	2		
6	030907004003	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:安全出口标志灯(中型) 2. 型号:DC36V, 3W, 3001m 3. 类型:门框上0.1米壁装	套	2		
7	030907004004	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:单向方向标志灯--单面 2. 型号:DC36V, 1W, 1251m 3. 类型:底距地0.5米壁装	套	12		
8	030412005001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	29		
9	030911010001	智能应急照明及疏散指示系统调试		系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 中药材加工厂房-应急照明工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 中药材加工厂房-应急照明工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 中药材加工厂房-应急照明工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:中药材加工厂房设备工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中药材加工厂房设备工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	烘干链条炕	1. 型号:日处理 1-5 吨，全自动控温 2. 暂定综合单价100000元/套，结算时据实调整。	套	1		
2	03B002	蒸煮机	1. 型号:日处理 1-3 吨，带自动控温、计时功能 2. 暂定综合单价40000元/套，结算时据实调整。	套	1		
3	03B003	蒸汽发生器	1. 型号:0.3-0.5 吨/小时 2. 暂定综合单价30000元/套，结算时据实调整。	套	1		
4	03B004	切片机	1. 型号:日处理 1 吨以上，带变频调速 2. 暂定综合单价30000元/套，结算时据实调整。	套	4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：中药材加工厂房设备工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 16	地面硬化					
1	010102001001	挖一般土方	1. 土的类别:三类土 2. 开挖深度:2m以内 3. 小型机械挖土方, 装车 4. 部位: 室外地面	m3	600		
2	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:三类土 2. 外运5km	m3	600		
3	011601002001	水泥混凝土道路面层	1、200厚C25混凝土, 按4m~6m分仓跳格浇筑, 纵向每格25m~30m设一道伸缝, 缝宽20~30, 内填沥青砂子或沥青处理, 松木条嵌缝 2、200厚砂夹石垫层 3、素土夯实, 压实系数≥93%	m2	1500		
		围挡、大门					
4	01B001	围挡	1、80*80*4.8钢管立柱@2000, 50*50*5镀锌角钢支撑@2000 2、40*40*3镀锌方钢骨架, 彩钢扣板 3、高度2000mm	m	39.73		
5	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.55		
6	010802001001	金属门	1、铁皮大门 2、暂定综合单价:280元/m2	m2	20		
		地磅					
7	01B002	中型地磅	1、制作、安装 2、暂定综合单价:38000元/套	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 室外-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 室外-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PE孔网钢带复合管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:热熔 4. 安装部位:室外 5. 介质:给水	m	27		
2	031001006002	塑料管	1. 材质:PE孔网钢带复合管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔 4. 安装部位:室外 5. 介质:给水	m	84		
3	031002011001	水表	1. 型号:水表 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰	个	1		
4	030901013001	室外消火栓	1. 安装方式:地上式消火栓 2. 型号、规格:SS100/65-1.6	套	1		
		排水					
5	031001006003	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:粘接 4. 介质:排水	m	18.8		
6	010102001001	挖一般土方	1. 土的类别:三类土 2. 开挖深度:2m以内 3. 小型机械挖土方, 不装车	m3	189.08		
7	010102009001	回填方	1. 填方部位:基坑 2. 材料品种:三类土 3. 打夯机填土夯实	m3	150.78		
8	010501001001	管道垫层	1、150mm砂垫层	m3	38.3		
9	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:三类土 2. 外运5km	m3	38.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031001006004	塑料管	1. 材质：HDPE双壁波纹管 2. 规格：DN200 3. 连接形式：胶圈 4. 压力试验及吹、洗设计要求：环刚度 $\geq 8.0\text{KN}$ 5. 介质：排水	m	30		
11	031001006005	塑料管	1. 材质：HDPE双壁波纹管 2. 规格：DN300 3. 连接形式：胶圈 4. 压力试验及吹、洗设计要求：环刚度 $\geq 8.0\text{KN}$ 5. 介质：排水	m	257		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 室外-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:公厕及冷库改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕及冷库-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 17	拆除工程					
1	011701001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 拆除 砖砌体 2. 墙体拆除, 废渣 废料清理归堆	m3	9.48		
2	011707001001	屋面面层、保温层拆除	1、拆除屋面瓦、 挂瓦条、檩条	m2	148.22		
3	011708002001	铲除涂料面	1、铲除内墙、外 墙面涂料面	m2	448.97		
4	011710002001	金属窗拆除	1、拆除整樘窗 2、拆除后搬运至 指定地点	樘	7		
5	011710002002	金属门拆除	1、拆除整樘门 2、拆除后搬运至 指定地点	樘	2		
6	010103002001	余方弃置	1、拆除建筑垃圾 , 外运5km	m3	36.16		
	A. 4	砌筑工程					
7	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、 强度等级: MU10 页 岩实心砖 2. 墙体类型: 直行 墙 3. 墙体厚度: 240mm 4. 砂浆强度等级: M 7. 5 水泥砂浆 5. 部位: 补洞口	m3	3.55		
8	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、 强度等级: MU10 页 岩实心砖 2. 墙体类型: 直行 墙 3. 墙体厚度: 120mm 4. 砂浆强度等级: M 7. 5 水泥砂浆	m3	3.29		
	A. 8	门窗工程					
9	010802001001	塑钢门 M0922	1. 门洞口尺寸: 900 *2200mm 2. 门类型: 塑钢门 3. 开启方式: 平开	m2	1.98		
10	010804007001	特种门	1. 门洞口尺寸: 100 0*2200mm 2. 门类型: 冷藏库 保温门	m2	4.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕及冷库-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010807001001	塑钢窗	1. 窗洞口尺寸:1200*900mm、900*900mm 2. 窗类型:塑钢窗 3. 开启方式:推拉窗	m2	1.89		
	A. 9	屋面及防水工程					
12	010901001001	瓦屋面	1、机制瓦屋面(双股1.8铜丝绑定); 2、防腐木挂瓦条-40X30(h), 中距按瓦材规格(Φ4钢钉固定) 支点通过木枋调整标高及平整度 3、防腐木顺水条-40X30(h), 中距600, Φ4水泥钉@600固定	m2	148.22		
13	010702003001	木檩	1、Φ15cm松木檩条	m3	3.68		
	A. 10	保温、隔热、防腐工程					
14	011001002001	保温隔热天棚	1、100厚双面彩钢聚氨酯保温板彩钢厚度0.426mm, B1阻燃等级 2、部位: 冷库顶面	m2	62.73		
15	011001003001	保温隔热墙面	1、100厚双面彩钢聚氨酯保温板彩钢厚度0.426mm, B1阻燃等级 2、部位: 冷库墙面	m2	152.12		
	A. 11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕及冷库-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011101002001	混凝土楼地面	1、100厚C30混凝土内配 $\Phi 8@150$ 双向钢筋(钢筋网上层保护层厚度为50),随打随抹平,强度达标后磨平 2、0.126厚PE防水层 3、100厚XPS挤塑泡沫地面保温板 4、0.126厚PE隔气层 5、现有地面 6、部位：冷库地面（制冷施工图）	m2	66.54		
17	011102003001	块料楼地面	建筑用料及做法表地2 1、铺600*600厚防滑地砖楼面，干水泥擦缝。 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺5%建筑胶） 4、1.5厚聚氨酯防水涂膜两道防水层，四周卷起250高 5、1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、现有地面 7、部位：卫生间	m2	21.4		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
18	011201001001	墙、柱面一般抹灰	建筑用料及做法表内2 1、20厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 2、素水泥浆一道（内掺5%建筑胶） 3、基层	m2	179.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕及冷库-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	011203003001	块料墙、柱面	建筑用料及做法表内1 1、专用勾缝剂擦缝 2、600*300*7厚面砖 3、4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 4、防水层（单列项） 5、20厚1:3水泥砂浆抹灰拉毛 6、素水泥浆一道（内掺5%建筑胶） 7、基层	m2	127.02		
20	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水涂膜一道防水层 2、高1800mm 3、部位：卫生间墙面	m2	33.05		
21	011207003001	成品隔断	1、卫生间成品隔断 2、隔断制作、安装	m2	17.56		
	A. 13	天棚工程					
22	011302001001	平面吊顶天棚	建筑用料及做法表棚1 1、铝扣板吊顶 2、配套轻钢龙骨	m2	87.12		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
23	011403001001	抹灰面真石漆	建筑用料及做法表外1 1、真石漆透明保护面层 2、真石漆花纹造型层 3、真石漆实色着色填充中层共两遍 4、找平腻子层 5、暂定综合单价：80元/m2	m2	194.16		
24	010903002002	墙面涂膜防水	1、耐碱玻纤网 2、1.5厚装饰性聚合物高分子复合防水涂料 3、部位：外墙面	m2	194.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕及冷库-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称: 公厕及冷库-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 公厕及冷库-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕及冷库-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001007001	复合管	1. 材质:阻氧型铝合金衬PE-RT管材(外层为白色铝合金阻氧层) 2. 规格:DN50 3. 连接形式:电熔 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水	m	6.4		
2	031001007002	复合管	1. 材质:阻氧型铝合金衬PE-RT管材(外层为白色铝合金阻氧层) 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水	m	5.2		
3	031001007003	复合管	1. 材质:阻氧型铝合金衬PE-RT管材(外层为白色铝合金阻氧层) 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水	m	1.9		
4	031001007004	复合管	1. 材质:阻氧型铝合金衬PE-RT管材(外层为白色铝合金阻氧层) 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水	m	1.7		
5	031002011001	水表	1. 型号:水表 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰	个	1		
6	031002001001	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹	个	1		
		排水					
7	031001006001	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:粘接	m	1.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 公厕及冷库-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	031001006002	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接	m	10.4		
9	031001006003	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接	m	3.2		
10	031001006004	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接	m	2.5		
11	031003016001	水龙头	1. 名称:水龙头 2. 规格:DN15	个	1		
12	031003003001	洗脸盆	1. 名称:洗手盆	组	1		
13	031003006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器	组	5		
14	031003007001	小便器	1. 名称:挂式小便器	组	2		
15	031003008001	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池	组	1		
16	031003017001	地漏	1. 名称:地漏 2. 型号:DN50	个	3		
17	031003018001	地面扫除口	1. 名称:地面扫除口 DN100	个	1		
18	030912001001	手提式灭火器	1. 规格、型号:灭火器 MF/ABC3	具	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 公厕及冷库-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 公厕及冷库-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:冷库配电箱 LKAP 2. 规格:600*500*150 3. 安装方式:底边距地1.5米	台	1		
2	030412001001	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗装	m	26		
3	030412003001	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-2.5 2. 配线形式:管内穿线	m	78		
4	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 安装形式:吸顶	套	3		
5	030413012001	开关、按钮	1. 名称:单联开关 2. 安装形式:暗装,底边距地1.3米	套	3		
6	030412005001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	3		
7	030412005002	接线盒	1. 名称:开关盒	个	3		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 公厕及冷库-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				75000
2.1	V型风冷冷凝压缩机组	套			75000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					75000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 公厕及冷库-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:办公楼改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 17	拆除工程					
1	011707001001	屋面面层、保温层拆除	1、拆除屋面瓦、挂瓦条、檩条	m2	214.66		
2	011708002001	铲除涂料面	1、铲除外墙面涂料面	m2	232.49		
3	011710002001	金属窗拆除	1、拆除整樘窗 2、拆除后搬运至指定地点	樘	3		
4	011710002002	金属门拆除	1、拆除整樘门 2、拆除后搬运至指定地点	樘	5		
5	010103002001	余方弃置	1、拆除建筑垃圾，外运5km	m3	38.64		
	A. 4	砌筑工程					
6	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩实心砖 2. 墙体类型:直行墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	5.11		
	A. 8	门窗工程					
7	010802001001	金属门	1. 门洞口尺寸:1000*2200mm、1500*2200mm、1200*2200mm 2. 门类型:金属门 3. 开启方式:平开	m2	12.54		
8	010807001001	塑钢窗	1. 窗洞口尺寸:1200*1500mm 2. 窗类型:塑钢窗 3. 开启方式:推拉窗	m2	5.4		
	A. 9	屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	010901001001	瓦屋面	1、机制瓦屋面(双股1.8铜丝绑定); 2、防腐木挂瓦条-40X30(h), 中距按瓦材规格(Φ4钢钉固定)支点通过木枋调整标高及平整度 3、防腐木顺水条-40X30(h), 中距600, Φ4水泥钉@600固定	m2	214.66		
10	010702003001	木檩	1、Φ15cm松木檩条	m3	9.3		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
11	011201001001	墙、柱面一般抹灰	建筑用料及做法表内1 1、白色无机涂料 2、20厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 3、素水泥浆一道(内掺5%建筑胶) 4、基层 5、部位:新建墙体	m2	42.56		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
12	011403001001	抹灰面真石漆	建筑用料及做法表外1 1、真石漆透明保护层 2、真石漆花纹造型层 3、真石漆实色着色填充中层共两遍 4、找平腻子层 5、暂定综合单价:80元/m2	m2	232.49		
13	010903002001	墙面涂膜防水	1、耐碱玻纤网 2、1.5厚装饰性聚合物高分子复合防水涂料 3、部位:外墙面	m2	232.49		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 办公楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 办公楼-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱 AL 2. 规格:350*200*110 3. 安装方式:距地1.8米	台	1		
2	030412001001	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗装	m	201		
3	030412003001	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-2.5 2. 配线形式:管内穿线	m	154.8		
4	030412003002	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-4 2. 配线形式:管内穿线	m	448.2		
5	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 安装形式:吸顶	套	10		
6	030413012001	开关、按钮	1. 名称:单联开关 2. 安装形式:暗装,底边距地1.3米	套	5		
7	030413012002	开关、按钮	1. 名称:单相二、三孔插座 2. 安装形式:暗装,底边距地0.3米,带安全门型	套	18		
8	030413012003	开关、按钮	1. 名称:单相三孔空调插座 2. 安装形式:暗装,底边距地2.2米,带安全门型	套	4		
9	030412005001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	10		
10	030412005002	接线盒	1. 名称:开关盒	个	27		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：办公楼-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。