

编制说明

镇巴县渔渡镇人民政府：

我公司受您单位委托，对贵单位镇巴县渔渡镇渔渡坝社区后沟河道路修复工程，依据国家现行造价政策编制了施工图预算书，现将编制情况说明如下：

一、工程概况：

本项目主要建设内容为：路基防护工程 11 处，M7.5 浆砌片石 1127.44 立方米，C20 片石混凝土 629.12 立方米；路面工程 690.0 米，18cm 厚混凝土面层 3105.00 平方米，16cm 厚水泥稳定碎石基层 3450.00 平方米，C25 混凝土路肩 31.05 立方米；路面排水工程 30 米，C30 混凝土 6.00 立方米；盖板涵 2 道，1-1.5*1.8 米钢筋混凝土盖板涵 5.1 米，1-2.0*2.8 米钢筋混凝土盖板涵 6.1 米；波形梁护栏工程 972 米。

二、编制依据：

1、设计施工图：汉中坤仪工程管理有限公司设计的《镇巴县渔渡镇渔渡坝社区后沟河道路修复工程》施工图设计文件。

2、使用定额及相关规范：

中华人民共和国行业标准《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTJG3830-2018）、中华人民共和国行业标准《公路工程预算定额》（JTJG/T 3832-2018）、中华人民共和国行业标准《公路工程机械台班费用定额》（JTGT 3833-2018）、陕西省交通厅关于执行交通部分《公路工程基本建设项目概算预算定额及编制办法补充规定》、陕西省交通运输厅关于执行交通运输部《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通知。

三、计价取费说明

1、直接费

(1). 人工费:

根据《补充规定》按 105.89 元/工日计算。

(2). 材料费:

材料价格依据汉中市建设工程造价信息 2026 年第 3 期镇巴县材料价格信息及市场询价。

(3). 机械台班费:

依据交通部颁发的《公路工程机械台班费用定额》（JTGT 3833-2018）计算，车船使用税和养路费按《陕西省养路费及车船使用税》执行。

2、其它直接费

(1). 本工程临时设施费、施工辅助费、辅助生产费按《编制办法》规定计列。

(2). 本工程不计行夜间施工增加费。

(3). 本工程不计行车干扰增加费。

(4). 本工程不计沿海地区工程施工增加费。

(5). 本工程不计高原施工增加费。

(6). 本工程不计风沙地区施工增加费。

(7). 本工程不计取工地转移费。

3、间接费

(1). 规费：按规定计取。

(2). 利润、税金按规定计取。

(3) .增值税按照 9%计取,

四、预算金额

最高限价：1544080.00 元。

五、有关情况说明：

- 1、建筑工程一切险按 100-700 章合计(不含保险费及安全生产费)*0.3%计算；
- 2、第三者责任险按 100-700 章合计(不含保险费及安全生产费)*0.1%计算；
- 3、安全生产费按 100-700 章合计(不含保险费及安全生产费)*1.5%计算；