工程项目清单费用汇总表

工程名称:镇巴县渔渡镇小寨村文化活动服务中心　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	小寨村文化活动服务中心	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：镇巴县渔渡镇小寨村文化活动服务中心　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	小寨村文化活动服务中心						
1.1	房屋建筑与装饰工程						
1.2	室外配套工程						
1.3	电气工程						
1.4	应急照明工程						
1.5	给排水工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011701001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:墙 2.砌体材质:实心砖	m3	3.35		
2	011707001001	屋面屋架拆除	1.拆除原有一层房屋屋顶 2.暂按120元/㎡计算	m2	172.16		
3	010103002001	垃圾外运	1.拆除垃圾外运 2.暂按4000元/项计算	项	1		
		砌筑工程					
4	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 2.墙体类型:直形墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆砌筑	m3	54.92		
5	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 2.墙体类型:直形墙 3.墙体厚度:120mm 4.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆砌筑	m3	1.86		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.截面形式:矩形	m3	2.4		
7	010505004001	柱面模板	1.模板形式:复合模板 2.柱截面形式:矩形柱	m2	22.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.梁形式、截面形式:矩形	m3	6.41		
9	010505006001	梁模板	1.模板形式:复合模板 2.梁截面形式:矩形梁	m2	54.46		
10	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.板形式:平板	m3	20.33		
11	010505007001	楼板、屋面板模板	1.模板形式:复合模板	m2	169.32		
12	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	12.81		
13	010505012001	圈梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	86.87		
14	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	6.54		
15	010505011001	构造柱模板	1.模板形式:复合模板	m2	63.61		
16	010502020001	楼梯	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.楼梯形式:直形楼梯	m3	2.42		
17	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式:梁式楼梯 2.模板形式:复合模板	m2	11.69		
18	010502023001	过梁	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.35		
19	010505013001	过梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	3.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010502019002	挑檐板	1.板名称:挑檐板底板 2.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 3.混凝土强度等级:C30	m3	3.75		
21	010505008001	挑檐板模板	1.构件名称:挑檐板底板 2.模板形式:复合模板	m2	31.31		
22	010502019001	栏板	1.板名称:栏板 2.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 3.混凝土强度等级:C30	m3	3.43		
23	010505008002	栏板模板	1.构件名称:栏板 2.模板形式:复合模板	m2	81.37		
24	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋及其他 箍筋圆钢HPB300 直径(mm) ≤10 2.制作安装	t	0.218		
25	010506001003	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 2.制作安装	t	2.637		
26	010506001001	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 2.制作安装	t	2.252		
27	010506012001	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ14以内	个	128		
28	010506012002	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ18以内	个	24		
29	010506012003	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ25以内	个	16		
		金属结构工程					
30	010901001001	合成树脂瓦屋面	1.合成树脂瓦（专用防水自攻螺钉固定在钢檩条上）	m2	172.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	010607003001	钢檩条	1.方钢管80*40*2 2.除锈后两道防锈漆饰面 3.拼装吊装安装等	t	1.138		
		门窗工程					
32	010802001001	金属门	1.门洞口尺寸:1800*2400 2.门类型:金属地弹门 3.开启方式:地弹门	m2	4.32		
33	010801002001	木质门	1.门洞口尺寸:1000*2700 2.门类型:成品单扇套装木门	m2	10.8		
34	010801002002	木质门	1.门洞口尺寸:800*2100 2.门类型:成品单扇套装木门	m2	1.68		
35	010807001001	塑钢窗	1.窗类型:塑钢组合窗 2.玻璃品种、厚度:5厚普通玻璃	m2	32.13		
		屋面及防水工程					
36	010902009001	屋面天沟、檐沟防水	1.3厚2层SBS改性沥青防水卷材含卷边（自带保护层） 2.25厚1:2.5水泥砂浆 3.1:6水泥炉渣找坡 4.部位：屋面檐沟	m2	70.39		
37	010902004001	屋面排水管	1.屋面PVC-U塑料排水管DN110 2.塑料落水口及塑料落水斗	m	26.4		
		楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	011102003001	块料楼地面	1.铺400*400地砖楼面，干水泥擦缝 2.撒素水泥面（洒适量清水） 3.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4.1.5厚聚氨酯涂膜防水层两布五涂 5.1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6.部位：卫生间	m2	9.21		
39	011102003002	块料楼地面	1.铺800*800地砖楼面，干水泥擦缝 2.5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4.水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.部位：除走廊、楼梯间、卫生间其他房间	m2	256.09		
40	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2.5水泥砂浆，压实抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.60厚CL7.5轻集料混凝土垫层 4.部位：走廊	m2	75.15		
41	011106001001	水泥砂浆楼梯	1.20厚1:2.5水泥砂浆，压实抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.部位：楼梯	m2	11.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	011105003001	块料踢脚线	1.800*150地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2.5厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3.8厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4.部位：除走廊、楼梯间、卫生间其他房间	m	230.9		
43	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.5厚1：2.5水泥砂浆罩面压实赶光 2.7厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.部位：走廊及楼梯间	m	48.78		
44	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.详见09J08-48/B1 2.部位：楼梯栏杆	m	9.1		
45	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1.60*3不锈钢扶手 2.40*2不锈钢竖杆，间距110mm 3.部位：走廊栏杆	m	12.56		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
46	011203003001	块料墙、柱面	1.墙裙高度1800mm 2.贴800*400釉面砖（粘贴前先将釉面砖浸水2小时以上） 3.5厚1：2建筑胶水泥砂浆粘结层 4.6厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆木抹子抹平 5.10厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 6.1.5厚聚氨酯涂膜防水层两布五涂 7.部位：卫生间墙裙	m2	34.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.干粉漆饰面 2.2厚纸筋（麻刀）灰抹面 3.6厚1∶3石灰膏砂浆打底 4.10厚1:3:9水泥石灰膏砂浆打底 5.部位：内墙面	m2	753.93		
48	011203003002	块料墙、柱面	1.1:1专用水泥砂浆(细砂)勾缝 2. 粘贴200*400外墙饰面砖，在砖背面满涂5厚1:2专用水泥粘结砂浆 3. 6厚1：2.5水泥砂浆找平层（掺建筑胶） 4. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 5.部位：外墙墙裙	m2	60.06		
49	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.外墙水包砂 2.6厚1：2水泥砂浆抹平 3.12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 4.部位：外墙面	m2	354.1		
		天棚工程					
50	011302001001	平面吊顶天棚	1.6厚塑铝板面层，专用粘接剂粘贴在龙骨底面上，自攻螺丝固定 2.U型轻钢次龙骨CB60×27（或CB50×20）中距≦600或同板宽 3.U型轻钢主龙骨CB50×27中距≦1200 4.Φ6钢筋吊杆，双向中距≦1200，膨胀螺栓固定 5.部位：一楼便民服务中心	m2	48.2		
		其他装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	011501003001	大理石导台	1.规格：6.5*0.7*0.7（高） 2.暂按6000元/项计算	项	1		

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				50000
1.1	暂列金额	项			50000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					50000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外配套工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102001002	挖一般土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:3m以内 3.机械开挖，自卸汽车外运土方 4.外运距离：暂按5KM	m3	14.4		
2	011601002001	水泥混凝土道路面层	1.150厚C30混凝土随浇随抹 2.每块板长不大于6M，缝宽10mm，缝内沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝 3.300厚砂夹石回填垫层	m2	560		
3	011503002001	钢栅栏	1.MU30片石基础M7.5水泥砂浆砌筑 2.M7.5水泥砂浆砌筑MU10页岩实心砖 3.面层贴200*400仿石面砖 4.直径40不锈钢方钢防护栏间距100	m	90		
4	010502031001	化粪池、检查井	1.详见陕09S03-169页3号 2.砖砌化粪池 3.有效容积12.5m³ 4.规格：5260*2240	座	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外配套工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外配套工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电工程					
1	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱 AP 2.规格:800*700*200 3.安装方式:距地1.5m安装 4.接线端子板 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
2	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱 AW 2.规格:400*600*200 3.安装方式:距地1.5m安装 4.接线端子板 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
3	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱 AL 2.规格:400*600*200 3.安装方式:距地1.5m安装 4.接线端子板 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030402012005	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱 AL2 2.规格:400*600*200 3.安装方式:距地1.5m安装 4.接线端子板 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	3		
5	030402012006	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱 AL3 2.规格:400*600*200 3.安装方式:距地1.5m安装 4.接线端子板 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
6	030412001001	配管	[项目特征] 1.材质:钢管 2.规格:RC50 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	5.04		
7	030412001002	配管	[项目特征] 1.材质:钢管 2.规格:SC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	0.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030412001003	配管	[项目特征] 1.材质:塑料管 2.规格:PC50 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	25.78		
9	030412001004	配管	[项目特征] 1.材质:塑料管 2.规格:PC40 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	68.46		
10	030412001005	配管	[项目特征] 1.材质:塑料管 2.规格:PC25 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	185.7		
11	030412001006	配管	[项目特征] 1.材质:塑料管 2.规格:PC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	264.89		
12	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.型号:YJV-5*16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	9.19		
13	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.型号:YJV-3*16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	55.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1.型号:YJV-3*6 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	60.99		
15	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.规格:YJV-5*16 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
16	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.规格:YJV-3*16 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4		
17	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1.规格:YJV-3*6 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	6		
18	030412003001	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内配线 2.规格:NH-BYJ-4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	10.35		
19	030412003002	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内配线 2.规格:BV-4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	575.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030412003003	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内配线 2.规格:BV-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	815.63		
21	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1.名称:LED灯(带防护罩) 2.规格:63W [工作内容] 1.安装	套	19		
22	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:防水防尘灯 2.规格:22W [工作内容] 1.安装	套	1		
23	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.规格:13W [工作内容] 1.安装	套	11		
24	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:暗装单极开关 [工作内容] 1.安装	套	4		
25	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:暗装双极开关 [工作内容] 1.安装	套	7		
26	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:暗装三极开关 [工作内容] 1.安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:声光控延时暗开关(带消防强启) [工作内容] 1.安装	套	10		
28	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:安全型五孔暗装插座 [工作内容] 1.安装	套	33		
29	030413013002	插座	[项目特征] 1.名称:安全型带单极开关三孔暗装插座(挂机空调插座) 16A [工作内容] 1.安装	套	6		
30	030413013003	插座	[项目特征] 1.名称:安全型带单极开关三孔暗装插座(柜机空调插座) 20A [工作内容] 1.安装	套	2		
31	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装	个	31		
32	030412005002	接线盒	[项目特征] 1.名称:开关盒 [工作内容] 1.安装	个	63		
33	030415006001	输配电装置系统	[工作内容] 1.系统调试	系统	1		
		弱电预埋					
34	030412001007	配管	[项目特征] 1.材质:钢管 2.规格:RC32 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	26.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	030412001008	配管	[项目特征] 1.材质:塑料管 2.规格:PC32 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	3.6		
36	030412001009	配管	[项目特征] 1.材质:塑料管 2.规格:PC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	185.43		
37	030412005003	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装	个	9		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：应急照明工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030907002001	消防应急灯具专用电源	[项目特征] 1.名称:A型应急照明集中电源箱 [工作内容] 1.安装	台	1		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1.材质:钢管 2.规格:SC25 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	50.39		
3	030412003001	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内配线 2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	51.49		
4	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:疏散灯具(疏散方向) [工作内容] 1.安装	套	3		
5	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:疏散灯具(安全出口) [工作内容] 1.安装	套	1		
6	030907004003	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:应急照明壁挂灯 [工作内容] 1.安装	套	6		
7	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:G接线盒 [工作内容] 1.安装	个	10		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：应急照明工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：应急照明工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN25 3.管道水冲洗、压力试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	9.38		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:内螺旋消音管 2.规格:DN100 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	8.5		
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	4.07		
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	2.66		
5	031002011001	水表	[项目特征] 1.规格:水表 DN25 [工作内容] 1.安装	个	1		
6	031002001001	阀门	[项目特征] 1.材质:截止阀 DN25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031002001002	阀门	[项目特征] 1.材质:止回阀 DN25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
8	031003006001	大便器	[项目特征] 1.规格:蹲式大便器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	1		
9	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1.材质:洗手盆 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	1		
10	031003017001	地漏	[项目特征] 1.材质:地漏 DN50 [工作内容] 1.安装	个	1		
11	031301009001	套管	[项目特征] 1.规格:套管 DN40 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	1		
12	031301009002	套管	[项目特征] 1.规格:套管 DN150 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	1		
13	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1.规格、型号:MF/ABC3 [工作内容] 1.本体放置	具	8		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。