

佛坪县城排水防涝建设项目（袁家庄村韩盘沟排水防涝工程）工程

招标工程量清单

招标人：佛坪县住房和城乡建设管理局



造价咨询人：方宇工程咨询有限公司



2026.7.29

佛坪县城排水防涝建设项目（袁家庄村韩盘沟排水防涝工程）

工程量清单编制说明

一、工程概况：

该工程为佛坪县城排水防涝建设项目（袁家庄村韩盘沟排水防涝工程），位于汉中市佛坪县城。主要包括：在袁家庄街道办袁家庄村韩盘沟原排洪渠两侧新建 94 米浆砌石挡墙，对排洪渠沟底进行整平清理，确保该区域排水畅通。

二、编制依据：

1、由陕西方得建筑工程设计有限公司设计的佛坪县城排水防涝建设项目（袁家庄村韩盘沟排水防涝工程）施工图纸、招标文件及相关资料；

2、《陕西省住房和城乡建设厅关于印发 2025 陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》陕建管发〔2025〕10 号文件；

3、《陕西省建设工程费用规则》（2025）、《建设工程工程量清单计价标准》（2025）、《房屋建筑与装修工程工程量计算标准》、《市政工程工程量计算标准》、《通用安装工程工程量计算标准》及其配套文件；

三、清单软件：广联达云计价 GCCP7.0 版

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政土建工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	-	韩盘沟沟内防护 L=186m					
1	040305003001	浆砌挡土墙基础	1、砂浆强度等级：M7.5浆砌片石 2、石料等级不低于MU40	m3	202.74		
2	040305003002	浆砌挡土墙墙身	1、砂浆强度等级：M7.5浆砌片石 2、石料等级不低于MU40	m3	637.98		
3	040308008001	排(泄)水管	1、Φ10cm的PVC管，间隔2.5m上下左右交错布置	m	121.27		
4	040602045002	碎砾石反滤料	1、墙后回填碎砾石反滤料	m3	9.3		
5	040201021001	透水土工布	1、短纤针刺非织造土工布，铺筑尺寸为0.25mx0.25m 2、部位：泄水孔进口包裹	m2	4.46		
6	040201021002	复合土工膜	1、复合土工膜（采用0.2mX0.2m“一布一膜”）	m2	2.98		
7	040601032001	伸缩缝	1、每10m设置一道2cm宽的伸缩缝，伸缩缝采用沥青麻絮填塞，深入缝内10cm。	m	193.5		
8	040101002022	挖沟槽土方	[项目特征] 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2m以内 3、开挖方式：机械90%，人工10%	m3	930		
9	040103001018	沟槽、基坑回填原土	[项目特征] 1、填方材料品种：原土 2、密实度：夯实 [工作内容] 1、填方 2、压实	m3	89.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政土建工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040103003016	余方弃置	[项目特征] 1、材料品种:余土 2、自卸汽车运至弃土场，运距10km 1、余方点装料 2、运输至弃置点	m3	840.72		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政土建工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：市政土建工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				30000
1.1	暂列金	项			30000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					30000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。