工程名称：大荔县2026年中央扶持发展新型农村集体经济项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:大荔县2026年中央扶持发展新型农村集体经济项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年大荔县羌白镇羌西村农产品交易市场项目	
2	2026年大荔县两宜镇西高明村冷藏保鲜提升项目	
3	2026年大荔县官池镇水枣加工生产线项目	
4	2026年大荔县下寨镇下寨村农副产品仓储、配送中心项目	
5	2026年大荔县许庄镇西坊村农副产品果蔬分拣中心建设项目	
6	2026年大荔县双泉镇蔡庄村果品冷库项目	
7	2026年大荔县朝邑镇广济村农产品分拣中心建设项日	
8	2026年大荔县安仁镇下秦村冬枣交易市场项目	
9	2026年大荔县两宜镇太夫村农产品选果棚建设项目	
合　　计		

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年大荔县羌白镇羌西村农产品交易市场项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	1.土的类别:综合土 2.开挖深度:2.4m 3.基底处理方式:基底普探	m3	2503.72		
2	010102009005	土方回填	1.填方部位:沟槽回填 2.材料品种:素土 3.密实度:≥0.93	m3	323.05		
3	010102009006	土方回填	1.填方部位:主体外1m沟槽回填 2.材料品种:2:8灰土 3.密实度:≥0.93	m3	323.05		
4	010102009007	换填地基	1.填方部位:1m厚3:7灰土垫层 2.材料品种:3:7灰土 3.密实度:≥0.97	m3	903.72		
5	010103002001	开挖土方弃置	1、现场开挖土方全部弃置 2、运距：投标人自行考虑运距	m3	2503.72		
6	010103003001	土方外购	1.回填素土均为外购土方 2.土方运距：投标人自行考虑运距	m3	1214.09		
	A.4	砌筑工程					
7	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15实心砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	13.15		
8	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	39.24		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010501001002	基础垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C20商品砼	m3	25.42		
10	010502001002	独立基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	44.78		
11	010502005002	基础连系梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	39.38		
12	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.截面形式:周长≥1800mm	m3	9.79		
13	010502019001	二次灌浆	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40无收缩细石混凝土	m3	0.3		
14	010502022002	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	6.35		
15	010502024002	包柱脚	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.填充部位:柱脚	m3	3.21		
16	010502025002	散水	1、180厚C30 混凝土面层撒水泥沙子压光 2、150厚3:7灰土垫层,宽出面层500mm 3、素土夯实向外坡5% 混凝土分块浇筑,每块长度不超过6米,分隔缝宽20mm,散水与外墙间设通长缝,缝宽10mm,用沥青砂浆嵌缝	m2	154.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010505001002	垫层模板	1.垫层部位:垫层模板	m2	71.2		
18	010505002002	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	74.4		
19	010505003002	基础连系梁模板	1.模板形式:基础连系梁模板	m2	262.56		
20	010505004003	柱面模板	1.模板形式:柱面模板	m2	63.75		
21	010505004004	包柱脚柱面模板	1.模板形式:包柱脚模板 2.高度:0.45m	m2	20.13		
22	010505012002	圈梁模板	1.模板形式:圈梁模板	m2	63.72		
23	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.713		
24	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10	t	2.353		
25	010506001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	4.425		
26	010506001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25	t	6.228		
27	010506009001	预埋铁件	1.钢材种类:地脚螺栓及其配件	t	1.287		
28	010506010001	机械连接接头	1.连接方式:机械连接 2.规格:钢筋直径20mm	个	164		
	A.6	金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010603001002	实腹钢柱	1.钢材品种、规格:钢柱及其连接件等 2.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm 3.防火涂料耐火极限:2.5h	t	20.453		
30	010604001002	钢梁	1.钢材品种、规格:钢梁及连接件（含雨棚梁） 2.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm 3.防火涂料耐火极限:1.5h	t	19.521		
31	010605002001	钢板墙板	1.钢材品种、规格:单层压型金属板复合保温墙面 2.具体做法:详见图纸	m2	1472.5		
32	010605003001	钢屋面板	1.钢材品种、规格:单层压型金属板复合保温屋面 2.具体做法:详见图纸	m2	1670.4		
33	010605003002	雨棚板	1.钢材品种、规格:雨棚板 2.具体做法:17J925-1 3-32（其中雨棚梁已经单列）	m2	34.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	010607002007	柱间支撑	1.钢材品种、规格:柱间支撑，详见图纸 2.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm 3.防火涂料耐火极限:2.5h	t	0.494		
35	010607002008	屋面支撑系统	1.构件类型:屋面支撑系统 2.钢材品种、规格:详见图纸 3.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm 4.防火涂料耐火极限:1.0h	t	4.593		
36	010607002009	墙面支撑系统	1.构件类型:墙面支撑系统 2.钢材品种、规格:详见图纸 3.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm 4.防火涂料耐火极限:1.0h	t	9.698		
37	010607003005	屋面钢檩条	1.钢材品种、规格:屋面檩条及其连接件 2.防火涂料耐火极限:1.0h 3.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm	t	10.736		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	010607003006	墙面钢檩条及门柱	1.钢材品种、规格:墙面檩条及其连接件、门柱及其连接件等 2.防火涂料耐火极限:0.5h 3.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm	t	9.123		
39	010608002002	高强螺栓	1.螺栓种类、规格:M20	套	496		
	A.8	门窗工程					
40	010802002001	钢制电动卷帘门	1.编号：TLM2430 2.门洞口尺寸:2400X3000 3.做法详见图纸	m2	43.2		
41	010802004001	成品钢制平开门	1.编号：GM1523 2.门洞口尺寸:1500X2300 3.做法详见图纸	m2	20.7		
42	010807001001	塑钢窗	1.编号：SGC1560 2.门洞口尺寸:1500X6000 3.做法详见图纸	m2	270		
	A.9	屋面及防水工程					
43	010902004001	屋面排水管	雨水管为PVC管材,公称直径均为DN150	m	62.4		
44	010902009002	屋面天沟	1.工程做法:17J925-1 第2-26页 节点3 2.尺寸:700*300（h）2mm不锈钢	m2	232.96		
45	010903003002	墙面砂浆防水	1.防水层做法:1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.部位:砌体墙外墙面	m2	365.61		
	A.11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	011101002002	混凝土地面	1.部位:生产车间 2.具体做法: 1）、180 厚C30混凝土表面撒:水泥沙子随打随抹光,表面施工混凝土密封固化剂,内配Φ6双向钢筋@150x150 2）、300mm厚3:7灰土回填（150mm两次夯实） 3）、素土夯实（夯实系数≥0.93）	m2	1756.44		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
47	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm水泥砂浆抹灰压光	m2	301.9		
48	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体外墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm水泥砂浆抹灰压光	m2	367.63		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年大荔县两宜镇西高明村冷藏保鲜提升项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	设备工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B002	货架	1.堆垛架:1200L*1200W*2000H 2.最大载重1.5吨 3.用料要求：冷镀锌材质 1）、底管50*50*1.8厚: 2）、立柱50*50*2.5厚; 3）、4根可拆卸直径25圆管拉杆。	套	7000		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：设备工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：设备工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年大荔县官池镇水枣加工生产线项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	设备安装工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		黄花菜智能化分选生产线					
1	03B001	真空引力选别机（风选机）	1.外形尺寸≥1800×1200×2100mm；主风机AC380V 3.0KW；次风机1.5KW；304不锈钢机身；配套风送上料机，输送带白色食品级PVC	台	1		
2	03B002	AI视觉分选机	外形尺寸≥3260×2366×1870mm；功率3.0KW；高分辨率工业相机，AI深度学习算法；分选精度≥98%；处理能力≥200kg/h；304不锈钢机身；配套上料机、成品/次品输送带	台	1		
3	03B003	金属检测机	外形尺寸≥3260×2366×1870mm；检测通道宽度≥400mm，高度≥150mm；灵敏度 Fe≥0.8mm，SUS≥2.0mm；自动剔除装置；整机304不锈钢；多频检测技术，自动学习功能	台	1		
4	03B004	食品X光异物检测机	检测精度≥0.5mm；检测宽度≥300mm，高度≥150mm；可检测玻璃、石子、骨头、金属等异物；自动剔除；触摸屏控制，多级权限管理	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	03B005	喷码机	打印高度≥12.7mm；≥7寸触摸屏；喷印速度≥120m/min；支持文字、日期、二维码；食品级快干墨水；自动同步产线速度	台	1		
		蜜饯自动化生产线					
6	03B009	自动苹果削皮去芯切瓣机	产能：400kg/小时，电压：220V/380V可选，尺寸≥2200*650*1300mm，材质304不锈钢。	台	2		
7	03B010	网带式果蔬漂烫设备	生产能力≥3T/h，包含后端风机冷却设备，整机及网带材质要求304不锈钢，控温精度±2℃以内。	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	03B011	40平方米真空冷冻干燥机	有效搁板面积：≥40㎡（40~40.5㎡）。搁板工作温度：-30℃ ~ 80℃（可调）。搁板温差：≤±1℃（板内温度均匀性）。冷阱（冷凝器）温度：≤ -35℃（极限可达-60℃或更低）。冷阱捕水量：≥480kg/批（建议≥550kg）。箱内空载极限真空度：≤10Pa。抽真空时间：空载条件下，30分钟内从大气压抽至15Pa。降温速率：空载条件下，冷阱温度1小时内降至-35℃以下。单批次进料量：≥400kg（鲜料）。冻干主机（干燥箱）：采用SUS304不锈钢材质。控制系统：采用PLC触摸屏控制，具有自动/手动两种控制方式，可存储多组工艺配方，支持数据记录与导出。化霜系统：采用喷淋+水淹或蒸汽化霜方式，化霜快速、清洁彻底。观察窗及照明：箱体设置观察窗并配有照明装置，便于观察箱内物料状态。	台	1		
9	03B012	红枣自动去核机	产能≥200斤/h，适合规模化连续生产，304不锈钢机身。	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	03B015	自动重量选别机	称重范围20g-1000g，分选精度±0.5g-±5g，处理速度≥60包/分钟，304不锈钢材质，食品级pu输送带。	台	1		
11	03B016	微波杀菌设备	产能200-400kg/h，与生产线其他设备产能相匹配 材质要求为304食品级不锈钢。具备PLC触摸屏控制和恒温恒控系统的设备，可精确控制杀菌温度。	台	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年大荔县下寨镇下寨村农副产品仓储、配送中心项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	
2	设备安装工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102003002	挖沟槽土方	1.土的类别:综合土 2.开挖深度:2.4m 3.基底处理方式:基底普探	m3	288.76		
2	010102009008	土方回填	1.填方部位:沟槽回填 2.材料品种:素土 3.密实度:≥0.93	m3	184.48		
3	010102009009	换填地基	1.填方部位:0.3m厚3:7灰土垫层 2.材料品种:3:7灰土 3.密实度:≥0.97	m3	50.98		
4	010103002002	开挖土方弃置	1、现场开挖土方全部弃置 2、运距：投标人自行考虑运距	m3	288.86		
5	010103003002	土方外购	1.回填素土均为外购土方 2.土方运距：投标人自行考虑运距	m3	219.69		
	A.4	砌筑工程					
6	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15实心砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	6.49		
7	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	25.96		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001002	基础垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C20商品砼	m3	14.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010502001002	独立基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	27.49		
10	010502005002	基础连系梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	23.83		
11	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.截面形式:周长≥1800mm	m3	3.95		
12	010502019001	二次灌浆	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40无收缩细石混凝土	m3	0.11		
13	010502022002	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.98		
14	010502024002	包角柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.填充部位:柱脚	m3	1.36		
15	010502025002	散水	1、180厚C30 混凝土面层撒水泥沙子压光 2、150厚3:7灰土垫层,宽出面层500mm 3、素土夯实向外坡5% 混凝土分块浇筑,每块长度不超过6米,分隔缝宽20,散水与外墙间设通长缝,缝宽10,用沥青砂浆嵌缝	m2	119.6		
16	010505001002	垫层模板	1.垫层部位:垫层模板	m2	43.44		
17	010505002002	基础模板	1.基础类型:基础模板	m2	46.08		
18	010505003002	基础连系梁模板	1.模板形式:基础连系梁模板	m2	151.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010505004003	柱面模板	1.模板形式:柱面模板	m2	24.96		
20	010505004004	包柱脚柱面模板	1.模板形式:包柱脚模板 2.高度:0.45m	m2	15.6		
21	010505012003	圈梁模板	1.模板形式:圈梁模板	m2	39.84		
22	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.099		
23	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10	t	0.865		
24	010506001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	2.825		
25	010506001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25	t	3.688		
26	010506009001	预埋铁件	1.钢材种类:地脚螺栓及其配件	t	0.171		
27	010506010001	机械连接接头	1.连接方式:机械连接 2.规格:钢筋直径20mm	个	98		
	A.6	金属结构工程					
28	010603001002	实腹钢柱	1.钢材品种、规格:钢柱及其连接件等 2.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm 3.防火涂料耐火极限:2.5h	t	10.605		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010604001002	钢梁	1.钢材品种、规格:钢梁及连接件（含雨棚梁） 2.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm 3.防火涂料耐火极限:1.5h	t	10.749		
30	010605002001	钢板墙板	1.钢材品种、规格:单层压型金属板墙面 2.具体做法:详见图纸	m2	1007.76		
31	010605003001	钢屋面板	1.钢材品种、规格:单层压型金属板屋面 2.具体做法:详见图纸	m2	844.48		
32	010605003002	雨棚板	1.钢材品种、规格:雨棚板 2.具体做法:17J925-1 3-32（其中雨棚梁已经单列）	m2	32.4		
33	010607002004	柱间支撑	1.钢材品种、规格:柱间支撑，详见图纸 2.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm 3.防火涂料耐火极限:2.5h	t	0.294		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	010607002005	屋面支撑系统	1.构件类型:屋面支撑系统 2.钢材品种、规格:详见图纸 3.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm 4.防火涂料耐火极限:1.0h	t	2.578		
35	010607002006	墙面支撑系统	1.构件类型:墙面支撑系统 2.钢材品种、规格:详见图纸 3.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm 4.防火涂料耐火极限:1.0h	t	6.05		
36	010607003003	屋面钢檩条	1.钢材品种、规格:屋面檩条及其连接件 2.防火涂料耐火极限:1.0h 3.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm	t	5.903		
37	010607003004	墙面钢檩条及门柱	1.钢材品种、规格:墙面檩条及其连接件、门柱及其连接件等 2.防火涂料耐火极限:0.5h 3.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm	t	6.138		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	010608002002	高强螺栓	1.螺栓种类、规格:M20	套	384		
	A.8	门窗工程					
39	010802002001	钢制电动卷帘门	1.编号：TLM2430 2.门洞口尺寸:2400X3000 3.做法详见图纸	m2	28.8		
40	010802004001	成品钢制平开门	1.编号：GM1523 2.门洞口尺寸:1500X2300 3.做法详见图纸	m2	6.9		
41	010807001001	塑钢窗	1.编号：SGC1560 2.门洞口尺寸:1500X6000 3.做法详见图纸	m2	216		
	A.9	屋面及防水工程					
42	010902004001	屋面排水管	雨水管为PVC管材,公称直径均为DN150	m	64.8		
43	010902009002	屋面天沟	1.工程做法:17J925-1 第2-26页 节点3 2.尺寸:700*300（h）2mm不锈钢	m2	64.96		
44	010903003002	墙面砂浆防水	1.防水层做法:1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.部位:砌体墙外墙面	m2	181.5		
	A.11	楼地面装饰工程					
45	011101002002	混凝土地面	1.部位:生产车间 2.具体做法: 1）、180 厚C30混凝土表面撒:水泥沙子随打随抹光,表面施工混凝土密封固化剂,内配Φ6双向钢筋@150x150 2）、300mm厚3:7灰土回填（150mm两次夯实） 3）、素土夯实（夯实系数≥0.93）	m2	909.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
46	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体外墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm水泥砂浆抹灰压光	m2	181.5		
47	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm水泥砂浆抹灰压光	m2	143.28		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		红枣灌装线					
1	03B001	全自动理瓶机	1.本机机体材料采用优质304不锈钢，设备故障率低，可靠性高。 2.转盘直径800mm，适合瓶子直径40-130mm，高度30-200mm 3.生产效率最快可达60瓶一分钟。 3.电源:单相220V，50HZ，0.2KW 4.设备尺寸为约长1米*宽0.8*高1.2米 5.净重约为50KG，毛重约为100KG; 6.含转盘电机、电子调速器	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	03B002	14 头组合秤	1.称量范围：10-1500g 2.称量精度：±0.2-2g 3.称量速度：罐装速度35-50罐/分钟，袋装速度120包/分钟 4.料斗容量：1.6L 5.驱动方式：步进电机 6.操作界面：7英寸触摸屏（可接鼠标，U盘，SD卡） 7.整体外观材质主要采用不锈钢304材质，机箱厚度约1.5mm； 8.称头尺寸(mm)：约L1180*W1210*H1420 9.称头净重约为250KG，毛重约为300KG，打箱尺寸：L1700*W1100*H1300 10.Z提升机尺寸(mm)：约L3165*W650*H3700 11.Z提升机净重约为300KG，毛重约为350KG 12.平台尺寸(mm)：约L2000*W2000*H1800*1000（栏高） 13.平台净重约为200KG，毛重约为300KG，打箱尺寸：L2250*W2160*H630 14.Z提升机为304#不锈钢，提升大料斗容量为：100L，单个斗容量为：1.5L 15.常用配件：塑料斗、振动调速器、变频器、减速电机和电机 16.总体尺寸(mm)	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			：约L2200*W4000*H3700 17.组合秤功率1.1KW/220V，Z提升机功率0.75KW/220V，总功率为：1.85KW 18.配置：特氟龙/花纹板/集料斗/分料装置/10英寸触摸屏 19.使用范围：适用于各种颗粒状、条块状等物料的称重。如瓜子、杏仁、开心果、松子、糖果、果冻、豆类食品、速冻食品、宠物食品、各类休闲食品、小五金及日化类物料等； 20.多种语言操作系统 IV随机易损件清单 1、称重传感器1个；2、料斗拉簧2条；3、料斗轴承套10个；4、滚轮10个；V随机工具清单 1、砝码1个；2、T型套筒扳手1个；3、开口扳手2个； VI可供选购的备件 1、A/D模块；2、称重传感器；3、光电检测板；4、光电检测盘；				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	03B003	Z型 提升上料机	1.储料斗容量：60升，料斗尺寸：550*550mm； 2.最大输送量：5立方/小时； 3.输送链条：304不锈钢，输送高度：3100mm； 4.链轮及轴：碳钢镀； 5.输送斗材料：ABS食品级塑料，容量：1.5升； 6.整体外观材质主要采用不锈钢304材质； 7.电机功率0.75KW，电机采用单相220V电压，变频调速； 8.总尺寸(mm)：约L3165*W650*H3700 9.总净重约为300KG，毛重约为350KG，打箱尺寸(mm)：L1940*W930*H1150 10.常用配件：塑料斗、振动调速器、变频器、减速电机和电机 11.Z提升上料机主要匹配组合称使用，适用于各种颗粒状、条块状等物料的称重。如瓜子、杏仁、开心果、 12.松子、糖果、果冻、豆类食品、速冻食品、宠物食品、各类休闲食品、小五金及日化类物料等； 13.电机、减速电机、中间继电器、变频器	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	03B004	组合称平台	1.整体外观材质：304 不锈钢机架、不锈钢面板 主体材料：100mm*50mm*1.5mm, 不锈钢拉丝管，平台脚 100*100*2.0 不锈钢拉丝管，扶手材料：32mm*1.5mm 不锈钢拉丝圆管，平台面材料：2.0 不锈钢花纹板 外形尺寸约 L1900*W1900*H1800MM，左手楼梯,重量毛重约390公斤。	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	03B005	转盘式颗粒接料机	1.灌装直径φ40~φ130mm，适用高度50~200mm（根据罐子尺寸定做） 2.转盘工位：10工位 3.生产效率约为30-50罐每分钟； 4.整体外观材质主要采用不锈钢304材质，厚度1.5mm； 5.更换下料口径需更换卡盘、接料斗，更换调试时间约为15-25分钟； 6.变换罐子高度，不需更换配件，摇动手轮即可，范围控制50-200mm，调整时间约为5分钟； 7.输送带电机0.2KW，步进电机功率1.5KW，总功率1.7KW，电机采用单相220V； 8.源配置：约0.3立方/分钟，0.6-0.8Mpa，气源或气泵作为辅助设备。 9.控制面板：7寸液晶显示器 10.设备尺寸为约2200*1000*1400mm，输送带离地面高度900mm，链片宽度114mm； 11.装箱尺寸为2300*1100*1500mm，净重约为200KG，毛重约为320KG； 12.转盘式接料灌装机主要匹配组合称使用，针对罐口小物料大的情况，灌装转盘有多工位缓冲下料时同步振动，这样可以提升	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			灌装速度，防止堵料； 13.本机运行需要配套空压机，需要配3KW以上空压机。 IV随机易损件清单 1、保险丝2个；2、输送带链片约5片； V随机工具清单 1、标准6角匙一套；2、开口扳手2个；3、光电螺丝刀1个；4、说明书1本； VI备件 1、光电开关；2、气缸；3、电机；				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	03B006	全自动伺服封罐机	1、封口直径φ40~φ130mm，封罐高度60~220mm；下盖器一次可加盖200个（一筒）； 2、稳定生产效率40罐一分钟； 3、输送带长2米，高度0.9米，链片宽度为125mm； 4、设备尺寸为约长2*宽0.9米*高1.7米，装箱尺寸为1.35米×1.20米×1.90米； 5、设备净重约为500KG，毛重约为550KG； 6、主电机功率0.55KW/220V，伺服电机0.75KW，输送带电机0.2KW/220V，总功率为：1.5KW III性能描述： 1、整体外观材质主要采用不锈钢304材质，厚度1.5mm；输送带材料为尼龙POM材质，卡盘采用PP板材质；采用智能程序设计加触摸屏控制，使用和设置方便简单； 2、采用4把滚刀封口，封口受力更均匀，封口性能指标能达到国际标准； 3、波轮为优质波轮，材料为SKD31模具钢，采用正反面设计，寿命超过500万次封口； 4、设置无盖不封罐以及故障检测停机，有效减少设备故障； 5、更换封罐口径需更换模具，更换	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			及调整时间约为40分钟；更换封罐口径需更换：压头+下盖器+转盘+护栏，不同材质的罐子和盖子还要换封卷轮；改变罐子高度，不需更换配件，采用手摇丝杆设计，调整高度时间约5-10分钟。 6、发货交付使用前经严格的检测手段测试其密封效果，保证产品质量； 7、不良率极低，铁罐低于万分之一，塑料罐低于千分之一，纸罐低于千分之二； 8、压头采用铬12钼钒淬火处理，硬度超过50度，使用寿命超过100万罐； 9、故障率低； 10、机身一侧图文并茂贴有维护指引，维护操作简单方便。 11、空压机需另外配置，空压机功率3KW以上，0.6Mpa供气压力；				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	03B007	双头伺服旋盖机	1.旋盖直径φ30~φ100mm，旋盖厚度8~60mm，瓶子直径40-130mm，瓶子高度80-350mm； 2.适用于盖子重心分布明显的硬圆盖，料斗容量225L； 3.生产效率可调，最大达到45罐一分钟； 4.整体外观材质主要采用不锈钢304材质，厚度1.2mm； 5.有机玻璃材质采用亚克力，厚度8-10mm，高端大气； 6.夹头嵌PP胶，适用性广，不会对盖子造成损坏； 7.有缺盖报警提示加盖功能，保证设备高效不间断工作； 8.缺盖停机时间可调，保证设备高效不间断工作，有效减少设备故障； 9.更换口径需更换模具，需要时间约90分钟； 10.同一口径，改变瓶子旋盖高度，只需手摇螺杆调节高度； 11.不良率极低，塑料瓶低于千分之五，玻璃罐低于千分之五，铁罐低于千分之五； 12.配置输送带长3米，高度0.9米，链片宽度为134mm； 13.设备总尺寸为约长3米*宽1.05米*高2.3米，装箱后尺寸分别为旋盖机	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			1.95米*宽1.20米*高1.94米,理盖提升机2.50米×0.85米×1.60米； 14.净重约为500KG，毛重约为650KG； 15.输送带电机0.2KW/220V，步进电机功率1.5KW/220V，旋盖电机功率1.5KW/220V，提升机电机功率0.2KW/220V,总功率为：3.4KW 16.输送带材料为尼龙POM材质，卡盘采用PP板材质；				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	03B008	全自动定位贴标机	贴标精度：±1mm(不含产品、标签误差)； 贴标速度：25～40件/分钟； 适用产品尺寸：直径Φ20mm～Φ110mm，高度30-350mm； 适用标签尺寸：长度：10mm～350mm 宽度（底纸宽度）：10mm～150mm； 适用标签：卷标（内径Φ76mm，外径Φ300mm以内）； 适用电源：220V/50HZ； 总功率：约1.74KW（1个750W伺服电机，1个750W步进电机，1个输送带电机200W，1个分瓶电机40W）；工作时需要另外配备气源（空气压缩机）：0.4-0.6Mpa； 整机重量：净重约为190KG，毛重约为220KG； 10.设备尺寸（长*宽*高）约1.98m*1.5m*1.4m，装箱后尺寸约（长*宽*高）2.12m*1.09m*1.46m*； 11.整体外观材质主要采用304不锈钢和铝合金材质； 12.适用范围更广，可满足圆瓶的全周贴标或半圆周贴标、双面贴标，通过简单定制，也可贴锥形类瓶子。 13.贴标质量优，采用软质胶轮覆标，贴标平整、无褶	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			皱； 14.采用伺服电机控制标签牵引，对贴标精度、效率和力度等控制更智能平稳，具有高速、低速运行平稳，抗过载能力强、响应速度快，以及噪音小等优势； 15.智能控制，自动光电跟踪，具有无物不贴标功能； 16.采用智能程序设计加触摸屏控制，使用和设置方便简单； 17.采用三轴包胶牵引机构，贴标效果更精准； 18.空压机功率3KW以上，0.6Kpa供气量。				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	03B009	全自动激光打码机	最小字符：0.1mm； 最小线宽：0.01mm； 雕刻深度：0.01mm-0.6mm；调制频率：20KHZ-80KHZ； 整机功率：500W，激光器功率：37W-42W； 最大直线刻写速度：9米/S； 冷却系统：风冷； 电源：单相，220V AC： 操作界面：10寸工业触摸屏； 10.操作语言：中文和英文； 11.接口：USB，RS232： 12.机器尺寸：约长0.85*宽0.65*高1.43米 13.激光器最佳免维护时间可达3万个工作小时以上； 14.可标刻中英文、数字、图形、条码、二维码等,并且可以实时接收外部发送的数据进行标刻;15.系统可支持超长信息标刻,可在线标刻长达3米的信息; 16.控制系统自带界面密码锁功能,可指定技术人员解锁操作,避免无关人员操作设备; 17.适用于纸质，木材，PET等各类塑料，玻璃，着漆金属，薄膜包装等各种非金属材料。	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	03B010	全自动收瓶机	1.本机机体材料采用优质304不锈钢，设备故障率低，可靠性高。 2.转盘直径800mm，适合瓶子直径40-130mm，高度30-200mm，可3.根据客户要求定制，价格另议；。 4.电源：单相220V，50HZ，0.2KW 5.设备尺寸为约长1米*宽0.8*高1.2米，装箱后尺寸为1.15米×0.9米×1.36米； 6.净重约为50KG 7.含转盘电机、电子调速器	台	1		
		去皮流水线					
11	03B011	提升机	1.① 架体材料:304不锈钢板，厚度：2mm 2.② 外型尺寸:(长×宽×高)(mm)1280×810×3930mm； 3.③ 电机功率:0.55kW，AC380V，50Hz；	台	1		
12	03B012	储料斗布料器	①架体材料：304不锈钢方管50×2(mm)； ②外型尺寸：(长×宽×高)(mm)1300×1200×2900mm； ③ 电磁均匀给料，出料量可调。 ④ 料斗材料：304不锈钢板，厚度：1.2mm； ⑤ 电机功率：0.4kW，AC380V，50Hz；	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	03B013	烫渍机	①架体材料：304不锈钢，方管50×2(mm)； ② 外型尺寸：(长×宽×高)(mm)3000×1600×3000mm； ③电机功率：0.55kW，AC380V，50Hz； ④可实现自动控温； ⑤烫渍机配套排气罩，烫渍产生的废气，通过排气罩排出； ⑥含分料斗	台	1		
14	03B014	脱皮机	①架体材料：304不锈钢，等边角钢50×5(mm)； ② 外型尺寸：(长×宽×高)(mm)1400×850×1100mm；1200*850*1100 ③ 电机功率：0.75kW ，AC380V，50Hz；	台	2		
15	03B015	除渣筛	①体材料：304不锈钢，方管50×2(mm)； ② 外型尺寸：(长×宽×高)(mm)1200×550×600mm； ③ 电机功率：0.37kW，AC380V，50Hz。 ④筛面板：304不锈钢板，厚度：1.2mm；	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	03B016	角式输送机	①支腿材料：304不锈钢，方管40×2(mm)； ② 外型尺寸：(长×宽×高)(mm)2500×950×2200mm； ③ 电机功率：0.55kW，AC380V，50Hz； 风机功率：0.55kW×3，AC380V，50Hz； ④主架体板厚：3mm；	台	1		
17	03B017	色选机	①架体材料：304不锈钢，方管50×2(mm)； ②外型尺寸：(长×宽×高)(mm)3800×1700×2300mm； ③电机功率：3.5kW，AC380V，50Hz；	台	1		
18	03B018	拣选机1	①架体侧板材料：304不锈钢板，厚度3mm； ②外型尺寸：(长×宽×高)(mm)3000×900×1250mm；输送带为食品级PU带； ③电机功率：0.37kW，AC380V，50Hz；	台	1		
19	03B019	拣选机2	①架体侧板材料：304不锈钢板，厚度3mm； ②外型尺寸：(长×宽×高)(mm)2000×600×1250mm；输送带为食品级PU带； ③机功率：0.37kW，AC380V，50Hz；	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	03B020	角式输送机	①腿材料：304不锈钢，方管40×2(mm)； ②外型尺寸：(长×宽×高)(mm)3100×950×2200mm； ③ 电机功率：1.1kW，AC380V，50Hz； ④架体板厚：3mm；	台	1		
21	03B021	储料斗布料器	①架体材料：304不锈钢，方管50×2(mm)； ②外型尺寸：(长×宽×高)(mm)1100×1300×2800mm； ③电磁均匀给料，出料量可调。 料斗材料：304不锈钢板，厚度：1.2mm； ④电机功率：0.4kW，AC380V，50Hz；	台	1		
22	03B022	拌料机	①架体材料：304不锈钢，等边角钢50×5(mm)； ② 外型尺寸：(长×宽×高)(mm)1900×1000×2000mm； ③ 电机功率：0.37kW；AC380V，50Hz； ④配套定量称重机构误差在±0.1公斤	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	03B023	布料器	①架体材料：304不锈钢，等边角钢50×5(mm)； ② 外型尺寸：(长×宽×高)(mm)1200×1200×600mm； ③电机功率：0.37kW；AC380V，50Hz；	台	1		
24	03B024	角式输送机	①腿材料：304不锈钢，方管40×2(mm)； ② 外型尺寸：(长×宽×高)(mm)3000×950×2400mm； ③电机功率：0.75kW，AC380V，50Hz； ④架体板厚：3mm；	台	1		
25	03B025	腌渍机	①架体材料：304不锈钢，矩形管70×50×2(mm)； ②外型尺寸：(长×宽×高)(mm)4000×1200×2000mm； ③电机功率：1.5kW，AC380V，50Hz；变频调速； 滚筒材料：304不锈钢板，厚度：2.5mm； ④角度可调整； ⑤含接水槽	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	03B026	角式输送机2	①支腿材料：304不锈钢，方管40×2(mm)； ② 外型尺寸：(长×宽×高)(mm)2800×950×1800mm； ③ 电机功率：0.75kW，AC380V，50Hz； ④主架体板厚：3mm；	台	1		
27	03B027	脱水机	①架体材料：304不锈钢，方管50×2(mm)； ②外型尺寸：(长×宽×高)(mm)1350×900×1600mm； ③电机功率：1.1kW，AC380V，50Hz。	台	1		
28	03B028	角式输送机3	①支腿材料：304不锈钢，方管40×2(mm)； ② 外型尺寸：(长×宽×高)(mm)4200×950×2850mm； ③ 电机功率：1.1kW，AC380V，50Hz； ④电磁均匀给料，出料量可调 ⑤主架体板厚：3mm；	台	1		
29	03B029	定量料斗	①架体材料：304不锈钢，方管40×2(mm)； ②外型尺寸：(长×宽×高)(mm)900×900×1500mm； ③定量称重机构误差在±0.1公斤	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	03B030	油炸机	①锅体板材料：304不锈钢板，厚度2mm； ②外型尺寸：（长×宽×高）(mm)1800×1600×1900mm； ③燃气加热，热功率20万大卡； ④电机功率：0.55kW;AC380V，50Hz； ⑤可实现自动控温； ⑥配套排气罩，油炸时产生的蒸汽集中排出；	台	1		
31	03B031	脱油机	①架体材料：304不锈钢，等边角钢50×5(mm)； ②外型尺寸：（长×宽×高）(mm)1300×1400×1000mm； ③电机功率：1.5kW，AC380V，50Hz；	台	1		
32	03B032	吊车	①架体材料：304不锈钢，12#槽钢； ②外型尺寸：（长×宽×高）(mm)3200×1200×2100mm； ③电机功率：0.55kW，AC380V，50Hz；	台	1		
33	03B033	拌料机	①架体材料：304不锈钢，等边角钢50×5(mm)； ②外型尺寸：（长×宽×高）(mm)1900×1000×1900mm； ③电机功率：0.37kW；AC380V，50Hz；	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	03B034	布料器	①架体材料：304不锈钢，等边角钢50×5(mm)； ②外型尺寸：(长×宽×高)(mm)1200×1200×600mm； ②机功率：0.37kW；AC380V，50Hz；	台	1		
35	03B035	冷却机	①架体材料：304不锈钢，等边角钢50×5(mm)； ②外型尺寸：(长×宽×高)(mm)6000×950×950mm； ③机功率：0.55kW；AC380V，50Hz； 风机功率：0.55kW；AC380V，50Hz； ④配套排气罩，冷却时吸收的热气集中排出；	台	1		
36	03B036	过滤机	①架体材料：304不锈钢板，等边角钢40×4(mm)； ② 外型尺寸：(长×宽×高)(mm)630×340×800mm； ③ 30目不锈钢筛网过滤； ④循环泵功率：0.75kW×2，AC380V，50Hz；	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	03B037	储油罐	① 架体侧板材料：304不锈钢板，厚度2.5mm。 ② 外型尺寸：(长×宽×高)(mm)2300×1500×2800mm； ③ 循环泵功率：0.37kW，AC380V，50Hz； ④电加热功率：30kW，AC380V	台	1		
38	03B038	回油槽	①架体材料：304不锈钢，等边角钢30×3(mm)； ②外型尺寸：(长×宽×高)(mm)1000×600×450mm； ③电机功率：0.75kW；AC380V，50Hz；	台	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年大荔县许庄镇西坊村农副产品果蔬分拣中心建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A	房屋建筑与装饰工程					
	A.1	土石方工程					
	A.1.2	基础土石方					
1	010102003001	挖沟槽土方	1.土的类别:综合土 2.开挖深度:2.7m 3.基底处理方式:基底普探	m3	41.65		
2	010102002001	挖基坑土方	1.土的类别:综合土 2.开挖深度:1.7m 3.基底处理方式:基底普探	m3	516.11		
3	010102009007	换填地基	1.填方部位:3:7灰土垫层 2.材料品种:3:7灰土 3.密实度:≥0.97	m3	51.22		
4	010102009005	土方回填	1.填方部位:沟槽回填 2.材料品种:素土 3.密实度:≥0.93	m3	26.05		
5	010102009008	土方回填	1.填方部位:基坑回填 2.材料品种:素土 3.密实度:≥0.93	m3	421.45		
	A.4	砌筑工程					
	A.4.1	砖砌体					
6	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15实心砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	5.81		
7	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	23.24		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
	A.5.1	基础及楼地面垫层					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010501001001	基础垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C20商品砼	m3	13.9		
	A.5.2	现浇混凝土构件					
9	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	24.45		
10	010502005001	基础连系梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:c30	m3	21.39		
11	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.截面形式:周长≥1800mm	m3	7.59		
12	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.58		
13	010502024001	包柱脚	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:c20细石 3.填充部位:柱脚	m3	2.68		
14	010502019001	二次灌浆	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40无收缩细石混凝土	m3	0.1		
15	010502025001	散水	1、180厚c30 混凝土面层撒1水泥沙子压光 2、150厚3:灰土垫层,宽出面层500 3、素土夯实向外坡% 混凝土分块浇筑,每块长度不超过米,分隔缝宽20,散水与外墙间设通长缝,缝宽10,用沥青砂浆嵌缝	m2	189		
	A.5.5	混凝土模板					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010505001001	垫层模板		m2	38.96		
17	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	41.28		
18	010505003001	基础连系梁模板		m2	134.46		
19	010505004001	柱面模板		m2	34.69		
20	010505004002	包柱脚柱面模板	1.模板形式:包柱脚模板 2.高度:0.45m	m2	19.08		
21	010505012001	圈梁模板		m2	35.76		
	A.5.6	钢筋及螺栓、铁件					
22	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.076		
23	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10	t	0.855		
24	010506001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	3.657		
25	010506001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25	t	3.857		
26	010506009001	预埋铁件	1.钢材种类:地脚螺栓及其配件	t	1.287		
27	010506010001	机械连接接头	1.连接方式:机械连接 2.规格:钢筋直径20mm	个	84		
	A.6	金属结构工程					
	A.6.3	钢柱					
28	010603001002	实腹钢柱	1.钢材品种、规格:钢柱及其连接件等 2.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm 3.防火涂料耐火极限:2.5h	t	9.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.6.4	钢梁					
29	010604001002	钢梁	1.钢材品种、规格:钢梁及连接件（含雨棚梁） 2.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm 3.防火涂料耐火极限:1.5h	t	7.48		
	A.6.5	钢板楼板、墙板、屋面板					
30	010605002001	钢板墙板	1.钢材品种、规格:单层压型金属板墙面 2.具体做法:详见图纸	m2	649.56		
31	010605003001	钢屋面板	1.钢材品种、规格:单层压型金属板屋面 2.具体做法:详见图纸	m2	721.56		
32	010605003002	雨棚板	1.钢材品种、规格:雨棚板 2.具体做法:17J925-1 3-32（其中雨棚梁已经单列）	m2	44.64		
	A.6.7	其他钢构件					
33	010607002004	柱间支撑	1.钢材品种、规格:柱间支撑，详见图纸 2.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm 3.防火涂料耐火极限:2.5h	t	0.296		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	010607002005	屋面支撑系统	1.构件类型:屋面支撑系统 2.钢材品种、规格:详见图纸 3.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm 4.防火涂料耐火极限:1.0h	t	2.585		
35	010607002006	墙面支撑系统	1.构件类型:墙面支撑系统 2.钢材品种、规格:详见图纸 3.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm 4.防火涂料耐火极限:1.0h	t	5.335		
36	010607003003	屋面钢檩条	1.钢材品种、规格:屋面檩条及其连接件 2.防火涂料耐火极限:1.0h 3.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm	t	5.2		
37	010607003004	墙面钢檩条及门柱	1.钢材品种、规格:墙面檩条及其连接件、门柱及其连接件等 2.防火涂料耐火极限:0.5h 3.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm	t	2.72		
	A.6.8	钢构件制作及其他					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	010608002001	高强螺栓	1.螺栓种类、规格:M20	套	436		
	A.8	门窗工程					
	A.8.2	金属门					
39	010802004001	成品钢制平开门	1.编号：GM1523 2.门洞口尺寸:1500X2300 3.做法详见图纸	m2	13.8		
40	010802002001	钢制电动卷帘门	1.编号：JLM2430 2.门洞口尺寸:2400X3000 3.做法详见图纸	m2	14.4		
41	010802002002	钢制电动卷帘门	1.编号：JLM4030 2.门洞口尺寸:4000X3000 3.做法详见图纸	m2	12		
42	010807001001	塑钢窗	1.编号：SGC1550 2.门洞口尺寸:1500X5000 3.做法详见图纸	m2	180		
	A.9	屋面及防水工程					
	A.9.2	屋面防水及其他					
43	010902009002	屋面天沟	1.工程做法:17J925-1 第2-26页 节点3 2.尺寸:700*300（h）2mm不锈钢	m2	79.2		
44	010903003001	墙面砂浆防水	1.防水层做法:1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.部位:砌体墙外墙面	m2	158.4		
45	010902004001	屋面排水管	雨水管为PVC管材,公称直径均为DN150	m	53.6		
46	010902006001	屋面泄水构件	1.构件类型、品种、规格:溢流口 2.图集:17J925-1：-/2-60	个	4		
	A.11	楼地面装饰工程					
	A.11.1	整体面层及找平层					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	011101002002	混凝土地面	1.部位:生产车间 2.具体做法: 1）、180 厚C30混凝土表面撒:水泥沙子随打随抹光,表面施工混凝土密封固化剂,内配Φ6双向钢筋@150x150 2）、300mm厚3:7灰土回填（150mm两次夯实） 3）、素土夯实（夯实系数≥0.93）	m2	776.16		
48	011101002003	混凝土地面	1.部位:场地硬化 2.具体做法: 1）、180 厚C30混凝土表面撒:水泥沙子随打随抹光,表面施工混凝土密封固化剂,内配Φ6双向钢筋@150x150 2）、300mm厚3:7灰土回填（150mm两次夯实） 3）、素土夯实（夯实系数≥0.93）	m2	655.94		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
	A.14.3	抹灰面油漆					
49	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm水泥砂浆抹灰压光	m2	159.84		
50	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体外墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm水泥砂浆抹灰压光	m2	158.4		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年大荔县双泉镇蔡庄村果品冷库项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	冷库-土建工程	
2	冷库-设备及管道	
3	冷库-电气	
4	设备用房-土建工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	1.土的类别:综合土 2.开挖深度:1.5m 3.基底处理方式:基底普探	m3	1149.83		
2	010102003002	挖沟槽土方	1.土的类别:综合土 2.开挖深度:0.9m 3.基底处理方式:基底普探	m3	57.49		
3	010102009001	土方回填	1.填方部位:沟槽回填 2.材料品种:素土 3.密实度:≥0.93	m3	661.82		
4	010102009003	换填地基	1.填方部位:0.6m厚3:7灰土垫层 2.材料品种:3:7灰土 3.密实度:≥0.97	m3	432.04		
	A.4	砌筑工程					
5	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15实心砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	13.25		
6	010401004001	空心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU5.0非承重空心砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	127.44		
7	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	19.74		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010501001001	基础垫层	1.基础形式:独立基础及基础梁 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20	m3	26.53		
9	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	33.48		
10	010502002001	条形基础	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	22.59		
11	010502005001	基础连系梁	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	24.74		
12	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.截面形式:矩形	m3	2.84		
13	010502019001	二次灌浆	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40无收缩细石混凝土	m3	0.36		
14	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.部位:±0以上	m3	8.54		
15	010502021002	构造柱	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:±0以下	m3	0.76		
16	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	15.9		
17	010502023001	过梁	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010502024001	包角柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:c20细石 3.填充部位:柱脚	m3	3		
19	010502025003	散水	1、180厚c30 混凝土面层撒1水泥沙子压光 2、150厚3:灰土垫层,宽出面层500 3、素土夯实向外坡% 混凝土分块浇筑,每块长度不超过米,分隔缝宽20,散水与外墙间设通长缝,缝宽10,用沥青砂浆嵌缝	m2	92.3		
20	010505001001	垫层模板		m2	63.93		
21	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	50.25		
22	010505002002	基础模板		m2	74.64		
23	010505003001	基础连系梁模板		m2	162.35		
24	010505004001	柱面模板		m2	17.42		
25	010505004002	包柱脚柱面模板	1.模板形式:包柱脚模板 2.高度:0.45m	m2	22.68		
26	010505011001	构造柱模板		m2	85.55		
27	010505012001	圈梁模板		m2	135.36		
28	010505013001	过梁模板		m2	6.56		
29	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10	t	1.077		
30	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10	t	1.83		
31	010506001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	2.994		
32	010506001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25	t	4.095		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	010506009001	预埋铁件	1.钢材种类:M24地脚螺栓及其配件	t	0.461		
34	010506010001	机械连接接头	1.连接方式:机械连接 2.规格:钢筋直径20mm	个	119		
	A.6	金属结构工程					
35	010603001002	实腹钢柱	1.钢材品种、规格:钢柱及其连接件等 2.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm 3.防火涂料耐火极限:2.5h	t	15.297		
36	010604001002	钢梁	1.钢材品种、规格:钢梁及连接件（含雨棚梁） 2.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm 3.防火涂料耐火极限:1.5h	t	11.517		
37	010605002001	钢板墙板	1.钢材品种、规格:单层压型金属板墙面 2.具体做法:详见图纸	m2	812.5		
38	010605003003	钢屋面板	1.钢材品种、规格:单层压型金属板屋面 2.具体做法:详见图纸	m2	1109		
39	010605003002	冷库顶板	1.钢材品种、规格:200厚玻璃丝棉 2.工程做法:参17J925-1	m2	482.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	010607002001	柱间支撑	1.钢材品种、规格:柱间支撑，详见图纸 2.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm 3.防火涂料耐火极限:2.5h	t	0.624		
41	010607002002	屋面支撑系统	1.构件类型:屋面支撑系统 2.钢材品种、规格:详见图纸 3.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm 4.防火涂料耐火极限:1.0h	t	2.982		
42	010607002003	墙面支撑系统	1.构件类型:墙面支撑系统 2.钢材品种、规格:详见图纸 3.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm 4.防火涂料耐火极限:1.0h	t	1.483		
43	010607003001	屋面钢檩条	1.钢材品种、规格:屋面檩条及其连接件 2.防火涂料耐火极限:1.0h 3.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm	t	11.111		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	010607003002	墙面钢檩条及门柱	1.钢材品种、规格:墙面檩条及其连接件、门柱及其连接件等 2.防火涂料耐火极限:0.5h 3.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm	t	4.347		
45	010608002001	高强螺栓	1.螺栓种类、规格:M20	套	504		
	A.8	门窗工程					
46	010802002002	钢制电动卷帘门	1.编号：TLM2430 2.门洞口尺寸:2400X3000 3.做法详见图纸	m2	40.32		
47	010802004001	成品钢制平开门	1.编号：GM1523 2.门洞口尺寸:1500X2300 3.做法详见图纸	m2	6.9		
	A.9	屋面及防水工程					
48	010902004001	屋面排水管	雨水管为PVC管材,公称直径均为DN150	m	54.4		
49	010902009002	屋面天沟	1.工程做法:17J925-1 第2-26页 节点3 2.尺寸:700*300（h）2mm不锈钢	m2	150		
50	010903002001	外墙面涂膜防水	1.6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平（单列） 2.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 3.部位:砌体墙外墙面	m2	138.3		
51	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.1.5mm厚聚氨酯防水隔离层 2.部位:冷库地面	m2	609.68		
52	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.1.5mm厚聚氨酯防水隔离层 2.部位:室外地坪	m2	538.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.10	保温、隔热、防腐工程					
53	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:冷库 2.保温隔热材料品种、规格、性能:150 厚XPS挤塑板内保温层	m2	838.51		
	A.11	楼地面装饰工程					
54	011101002001	混凝土地面（冷库）	1.部位:冷库地面 2.具体做法:150厚C30细石混凝土面层(内配单层Φ10双向钢筋@200×200)随打随抹,涂密封固化剂,至内衬墙翻起做库内踢脚线 3.20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4.1.5厚聚氨酯防水隔离层（单列） 5.20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 6.180厚硬质挤塑板保温层 7.20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 8.280厚级配碎石,压实系数≥0.95 9.150厚碎石夯入土中或压实填土	m2	482.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
55	011101002002	混凝土地面（室外地坪）	1.部位:室外地坪 2.具体做法:150厚C30混凝土表面撒:水泥沙子随打随抹光,表面施工混凝土密封固化剂,内配Φ6双向钢筋@150×150 3.20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4.1.5厚聚氨酯防水隔离层（单列） 5.280厚级配碎石,压实系数0.95 ,地基承载力特征值不小于80kPa 6.150厚碎石夯入土中或压实填土	m2	600		
56	011101001001	水泥砂浆地面（其他）	1.20 厚1:2.5水泥砂浆，压实抹光 2.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.60 厚 C15 混凝土垫层 4.150 厚 3:7 灰土 5.素土夯实（夯实系数不小于 0.95）	m2	97.36		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
57	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm水泥砂浆抹灰压光	m2	138.3		
58	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体外墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm水泥砂浆抹灰压光	m2	135.9		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：冷库-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
2	011802003001	垂直运输		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：冷库-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库-设备及管道　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		冲霜管道					
1	030807003001	低压法兰阀门 [项目特征] 1.名称:安全阀 2.型号、规格:D63 [工作内容] 1.安装 2.壳体压力试验和密封试验		个	4		
2	030807003002	低压法兰阀门 [项目特征] 1.名称:闸阀 2.型号、规格:D63 [工作内容] 1.安装 2.壳体压力试验和密封试验		个	4		
3	030801016001	低压塑料管 [项目特征] 1.材质:PVC塑料管 2.规格:D63 3.连接方法:粘接连接 4.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:橡塑保温B1厚度50mm [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.脱脂		m	45		
4	030801016002	低压塑料管 [项目特征] 1.材质:PVC塑料管 2.规格:D110 3.连接方法:粘接连接 4.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:橡塑保温B1厚度50mm [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.脱脂		m	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库-设备及管道　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031207002001	管道绝热 [项目特征] 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:50以内 [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装		m3	0.84		
6	031207002005	管道绝热 [项目特征] 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:125以内 [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装		m3	0.94		
		制冷管道					
7	030801001001	低压碳钢管 [项目特征] 1.材质:钢管 2.规格:D108 3.连接形式、焊接方法:焊接连接 4.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:橡塑保温B1厚度50mm [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.脱脂		m	25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库-设备及管道　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030801001002	低压碳钢管 [项目特征] 1.材质:钢管 2.规格:D89 3.连接形式、焊接方法:焊接连接 4.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:橡塑保温B1厚度50mm [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.脱脂		m	7.8		
9	030801001003	低压碳钢管 [项目特征] 1.材质:钢管 2.规格:D76 3.连接形式、焊接方法:焊接连接 4.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:橡塑保温B1厚度50mm [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.脱脂		m	13.4		
10	030801001004	低压碳钢管 [项目特征] 1.材质:钢管 2.规格:D57 3.连接形式、焊接方法:焊接连接 4.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:橡塑保温B1厚度50mm [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.脱脂		m	6.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库-设备及管道　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030801001005	低压碳钢管 [项目特征] 1.材质:钢管 2.规格:D45 3.连接形式、焊接方法:丝扣连接 4.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:橡塑保温B1厚度50mm [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.脱脂		m	45.8		
12	030801001006	低压碳钢管 [项目特征] 1.材质:钢管 2.规格:D38 3.连接形式、焊接方法:丝扣连接 4.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:橡塑保温B1厚度50mm [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.脱脂		m	18.9		
13	030801001007	低压碳钢管 [项目特征] 1.材质:钢管 2.规格:D32 3.连接形式、焊接方法:丝扣连接 4.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:橡塑保温B1厚度50mm [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.脱脂		m	5.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库-设备及管道　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	031207002002	管道绝热 [项目特征] 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:50以内 [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装		m3	1.18		
15	031207002003	管道绝热 [项目特征] 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:80以内 [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装		m3	0.46		
16	031207002004	管道绝热 [项目特征] 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:125以内 [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装		m3	0.91		
17	030807001001	低压螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:超压报警装置TGE12*2 2.型号、规格:DN25 [工作内容] 1.安装 2.壳体压力试验和密封试验		个	4		
18	030807001002	低压螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:安全阀EVR20 2.型号、规格:DN25 [工作内容] 1.安装 2.壳体压力试验和密封试验		个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库-设备及管道　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030807001003	低压螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:闸阀GBC28 2.型号、规格:DN25 [工作内容] 1.安装 2.壳体压力试验和密封试验		个	4		
20	030807001004	低压螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN32 [工作内容] 1.安装 2.壳体压力试验和密封试验		个	4		
21	030807001005	低压螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:阀门309S 2.型号、规格:DN25 [工作内容] 1.安装 2.壳体压力试验和密封试验		个	4		
22	030807003003	低压法兰阀门 [项目特征] 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN65 [工作内容] 1.安装 2.壳体压力试验和密封试验		个	4		
23	030807003004	低压法兰阀门 [项目特征] 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装 2.壳体压力试验和密封试验		个	4		
24	030807003005	低压法兰阀门 [项目特征] 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN100 [工作内容] 1.安装 2.壳体压力试验和密封试验		个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库-设备及管道　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	030601002001	压力仪表 [项目特征] 1.名称:压力表 [工作内容] 1.安装 2.压力表弯制作 3.压力表弯安装 4.取源部件安装 5.单体校验调整		套	4		
		设备					
26	030110001001	压缩机 [项目特征] 1.名称:压缩机8HP*4机组并联 [工作内容] 1.安装		组	1		
27	030112005001	蒸发器 [项目特征] 1.名称:蒸发式蒸发器 [工作内容] 1.安装		台	1		
28	030112003001	冷风机 [项目特征] 1.名称:冷风机 2.型号:DJ200 [工作内容] 1.安装		台	4		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：冷库-设备及管道　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：冷库-设备及管道　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱 [项目特征] 1.名称:配电箱 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地		台	4		
2	030701003001	通风机 [项目特征] 1.名称:换气扇 [工作内容] 1.安装		台	4		
3	030409016001	桥架槽盒安装 [项目特征] 1.名称:电缆桥架 2.型号:100*100 [工作内容] 1.安装 2.接地		m	28		
4	030412001001	配管 [项目特征] 1.材质:半硬塑料管 2.规格:JDG20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地		m	35		
5	030412003001	配线 [项目特征] 1.配线形式:铜芯电线 2.型号:ZC-RVV-3*1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装		m	28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030412003002	配线 [项目特征] 1.配线形式:铜芯电线 2.型号:RVV-4*1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装		m	12		
7	030412003003	配线 [项目特征] 1.配线形式:铜芯电线 2.型号:RVV-4*4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装		m	5.5		
8	030412003004	配线 [项目特征] 1.配线形式:铜芯电线 2.型号:RVV-3*4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装		m	5.5		
9	030412003005	配线 [项目特征] 1.配线形式:铜芯电线 2.型号:RVV-4*2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装		m	98.5		
10	030413005001	工厂灯 [项目特征] 1.名称:防水防尘灯 2.型号:1*100W [工作内容] 1.安装		套	4		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：冷库-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：冷库-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备用房-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	1.土的类别:综合土 2.开挖深度:2.62m 3.基底处理方式:基底普探	m3	96.21		
2	010102003002	挖沟槽土方	1.土的类别:综合土 2.开挖深度:0.6m 3.基底处理方式:基底普探	m3	6.5		
3	010102009006	土方回填	1.填方部位:主体外0.8m沟槽回填 2.材料品种:2:8灰土 3.密实度:≥0.93	m3	0.05		
4	010102009007	土方回填	1.填方部位:沟槽回填 2.材料品种:3:7灰土 3.密实度:≥0.97	m3	1.05		
5	010102009008	土方回填	1.填方部位:基坑回填 2.材料品种:素土 3.密实度:≥0.93	m3	36.4		
6	010102009009	土方回填	1.填方部位:主体外0.8m基坑回填 2.材料品种:2:8灰土 3.密实度:≥0.93	m3	23.42		
7	010102009010	土方回填	1.填方部位:基坑回填 2.材料品种:3:7灰土 3.密实度:≥0.97	m3	8.27		
8	010102009011	房心回填	1.填方部位:房心回填 2.材料品种:素土 3.密实度:≥0.93	m3	4.14		
9	010103003001	土方外购	1.回填素土均为外购土方 2.土方运距：投标人自行考虑运距	m3	65.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备用房-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010103002001	开挖土方弃置	1、现场开挖土方全部弃置 2、运距：投标人自行考虑运距	m3	102.71		
	A.4	砌筑工程					
11	010401001003	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15实心砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	2.06		
12	010401004001	空心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU5.0非承重空心砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	2.15		
13	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	11.63		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
14	010501001002	基础垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C20商品砼	m3	2.69		
15	010502001002	独立基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.17		
16	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 P8	m3	5.28		
17	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.截面形式:周长≥1800mm	m3	4.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备用房-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 P8	m3	6.91		
19	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.36		
20	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	4.04		
21	010502022002	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.61		
22	010505001002	垫层模板		m2	3.04		
23	010505002003	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	2.88		
24	010505002002	基础模板	1.基础类型:筏板基础	m2	4.6		
25	010505004002	柱面模板		m2	42.28		
26	010505005001	墙面模板		m2	69.12		
27	010505006001	梁模板		m2	31.06		
28	010505007001	楼板、屋面板模板		m2	34.88		
29	010505012002	圈梁模板		m2	6.06		
30	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.04		
31	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10	t	0.904		
32	010506001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	2.613		
33	010506001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25	t	0.151		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备用房-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	010506010002	机械连接接头	1.连接方式:机械连接 2.规格:钢筋直径18mm	个	4		
	A.8	门窗工程					
35	010802004001	成品钢制平开门	1.编号：GM1223 2.门洞口尺寸:1200X2300 3.做法详见图纸	m2	5.52		
36	010807001001	塑钢窗	1.编号：SGC1510 2.门洞口尺寸:1500X1000 3.做法详见图纸	m2	3		
	A.9	屋面及防水工程					
37	010901008001	细石混凝土屋面	屋面做法： 1）、40厚C20细石混凝土保护层，内配冷拔中14双向@150,设分格缝缝宽20，内填DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)，纵横间距<10m 2）、隔离层：20厚M15 1:2.5水泥砂浆 3）、1.5厚聚合物水泥防水涂料+3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道（单列） 4）、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 5）、最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，找坡2% 6）、钢筋混凝土屋面板	m2	30.02		
38	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2.防水层数:2道	m2	30.02		
39	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水层做法:1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	30.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备用房-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	010902006001	屋面泄水构件	DN75塑料水舌	个	2		
41	010903001001	墙面卷材防水	1.部位：地下室侧壁 2.做法：4厚SBS弹性体改性沥青防水卷材一道(SBSPYⅡ型)	m2	47.45		
42	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水层做法:5厚聚合物水泥防水砂浆+1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.部位:砌体墙外墙面	m2	79.59		
43	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水层做法:2mm厚聚合物水泥防水涂料防水层 2.部位:水池墙面	m2	41.3		
44	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水层做法:2mm厚聚合物水泥防水涂料防水层 2.部位:水池地面	m2	12.16		
45	010905001001	基础卷材防水	1.部位：地下室底板 2.做法：4厚SBS弹性体改性沥青防水卷材一道(SBSPYⅡ型)	m2	21.12		
46	010905003001	止水带	1.部位：水池 2.做法：止水钢板	m	14.8		
	A.10	保温、隔热、防腐工程					
47	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:地下室侧壁 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚XPS挤塑板防水保护层	m2	47.45		
	A.11	楼地面装饰工程					
48	011101001001	水泥砂浆水池	1.部位:水池地面 2.具体做法: 1）、15厚1:2.5水泥砂浆保护层，压光	m2	12.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备用房-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	011101002003	防静电混凝土地面	1.部位:配电、机房 2.具体做法: 1）、50厚C30细石混凝土，初凝阶段表面撒布2~3厚金属防静电骨料，随打随抹光 2）、界面剂1道 3）、80厚C20混凝土垫层 4）、压实填土，压实系数不小于90%	m2	24.66		
50	011101002004	地下室底板	1.部位:地下室底板 2.具体做法: 1）、钢筋混凝土结构自防水,抗渗等级≥P8; 2）、50mm厚C20细石混凝土保护层; 3）、4厚SBS弹性体改性沥青防水卷材一道(SBSPYⅡ型)（单列） 4）、20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 5）、100mm厚C20混凝土垫层,原浆压实抹光; 6）、持力层	m2	21.12		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备用房-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	011201001001	地下室侧壁	1.部位:地下室侧壁 2.具体做法: 1）、回填土分层夯实 2）、50厚XPS挤塑板防水保护层（单列） 3）、4厚SBS弹性体改性沥青防水卷材一道(SBSPYⅡ型)（单列） 4）、10厚DPM10砂浆隔离层 5）、自防水钢筋混凝土侧墙,抗渗等级≥P8	m2	47.45		
52	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.部位:水池墙面 2.具体做法: 1）、15厚1:2.5水泥砂浆保护层，压光	m2	41.3		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
53	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm水泥砂浆抹灰压光	m2	80.39		
54	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体外墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm水泥砂浆抹灰压光	m2	79.59		
55	011301001001	天棚抹灰	1.部位:配电、机房 2.工程做法: 1）、现浇钢筋混凝土板 2）、界面剂1道 3）、5~8厚DPM10砂浆(1:0.5:3水泥石灰膏砂浆)抹平	m2	24.82		
		补充分部					
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：设备用房-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：设备用房-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年大荔县朝邑镇广济村农产品分拣中心建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	
2	电气工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A	房屋建筑与装饰工程					
1	011101003001	自流平楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:2mm厚环氧自流平	m2	825		
2	01B001	环保施工费	1.环保施工费	项	1		
3	01B002	塑框	1.塑框	只	10000		
4	01B003	托盘	1.托盘	架	300		
5	01B004	电子秤	1.电子秤	台	20		
6	01B005	输送带		组	9		
7	010810001001	透明门帘	1.双侧滑平移透明门帘 2.尺寸：2.3*3.5m	m2	8.05		
8	010810001002	透明门帘	1.双侧滑平移透明门帘 2.尺寸：3.45*3.5m	m2	36.23		
9	011501003001	硅岩净化板	1.材料：硅岩净化板 2.厚度：5cm 3.燃烧等级：B2	m2	1399		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱 [项目特征] 1.名称:配电箱 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地		台	1		
2	030409016001	桥架槽盒安装 [项目特征] 1.名称:电缆桥架 2.型号:100*100 [工作内容] 1.安装 2.接地		m	26		
3	030412001001	配管 [项目特征] 1.材质:半硬塑料管 2.规格:JDG20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地		m	48		
4	030412003001	配线 [项目特征] 1.配线形式:铜芯电线 2.型号:BV-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装		m	144		
5	030413012001	开关、按钮 [项目特征] 1.名称:开关 [工作内容] 1.安装		套	14		
6	030413003001	荧光灯 [项目特征] 1.名称:LED净化灯 2.型号:2*68W [工作内容] 1.安装		套	84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030405015001	风扇 [项目特征] 1.名称:换气扇 2.规格:600*600mm [工作内容] 1.安装 2.调速开关安装		台	6		
8	030701004001	空调器 [项目特征] 1.名称:远程射流空调机组（450型） [工作内容] 1.安装		台	2		
9	030409001001	电力电缆 [项目特征] 1.规格:YJV-3*95+1*50 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护		m	100		
10	030409002001	电力电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地		个	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年大荔县安仁镇下秦村冬枣交易市场项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A	房屋建筑与装饰工程					
	A.1	土石方工程					
	A.1.2	基础土石方					
1	010102002001	挖基坑土方	1.土的类别:综合土 2.开挖深度:1.7m 3.基底处理方式:基底普探	m3	346.64		
2	010102003001	挖沟槽土方	1.土的类别:综合土 2.开挖深度:0.7m 3.基底处理方式:基底普探	m3	21.26		
3	010102009007	换填地基	1.填方部位:0.3m厚3:7灰土垫层 2.材料品种:3:7灰土 3.密实度:≥0.97	m3	43.55		
4	010102009005	土方回填	1.填方部位:基坑回填 2.材料品种:素土 3.密实度:≥0.93	m3	145.88		
5	010102009008	土方回填	1.填方部位:沟槽回填 2.材料品种:素土 3.密实度:≥0.93	m3	3.85		
	A.4	砌筑工程					
	A.4.1	砖砌体					
6	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15实心砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	4.76		
7	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	19.02		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
	A.5.1	基础及楼地面垫层					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010501001001	基础垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C20商品砼	m3	11.08		
	A.5.2	现浇混凝土构件					
9	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	17.91		
10	010502005001	基础连系梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:c30	m3	17.06		
11	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.截面形式:周长≥1800mm	m3	2.6		
12	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.86		
13	010502024001	包柱脚	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:c20细石 3.填充部位:柱脚	m3	1.15		
14	010502019001	二次灌浆	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40无收缩细石混凝土	m3	0.1		
15	010502025001	散水	1、180厚c30 混凝土面层撒1水泥沙子压光 2、150厚3:灰土垫层,宽出面层500 3、素土夯实向外坡% 混凝土分块浇筑,每块长度不超过米,分隔缝宽20,散水与外墙间设通长缝,缝宽10,用沥青砂浆嵌缝	m2	85.6		
	A.5.5	混凝土模板					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010505001001	垫层模板		m2	31.76		
17	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	34.56		
18	010505003001	基础连系梁模板		m2	108.72		
19	010505004001	柱面模板		m2	18.48		
20	010505004002	包柱脚柱面模板	1.模板形式:包柱脚模板 2.高度:0.45m	m2	12		
21	010505012001	圈梁模板		m2	28.56		
	A.5.6	钢筋及螺栓、铁件					
22	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.111		
23	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10	t	0.892		
24	010506001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	1.76		
25	010506001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25	t	3.107		
26	010506009001	预埋铁件	1.钢材种类:地脚螺栓及其配件	t	0.209		
27	010506010001	机械连接接头	1.连接方式:机械连接 2.规格:钢筋直径20mm	个	70		
	A.6	金属结构工程					
	A.6.3	钢柱					
28	010603001002	实腹钢柱	1.钢材品种、规格:钢柱及其连接件等 2.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm 3.防火涂料耐火极限:2.5h	t	5.953		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.6.4	钢梁					
29	010604001002	钢梁	1.钢材品种、规格:钢梁及连接件（含雨棚梁） 2.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm 3.防火涂料耐火极限:1.5h	t	3.454		
	A.6.5	钢板楼板、墙板、屋面板					
30	010605002001	钢板墙板	1.钢材品种、规格:单层压型金属板墙面 2.具体做法:详见图纸	m2	489.45		
31	010605003001	钢屋面板	1.钢材品种、规格:单层压型金属板屋面 2.具体做法:详见图纸	m2	483.08		
32	010605003002	雨棚板	1.钢材品种、规格:雨棚板 2.具体做法:17J925-1 3-32（其中雨棚梁已经单列）	m2	25.92		
	A.6.7	其他钢构件					
33	010607002004	柱间支撑	1.钢材品种、规格:柱间支撑，详见图纸 2.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm 3.防火涂料耐火极限:2.5h	t	0.087		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	010607002005	屋面支撑系统	1.构件类型:屋面支撑系统 2.钢材品种、规格:详见图纸 3.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm 4.防火涂料耐火极限:1.0h	t	1.821		
35	010607002006	墙面支撑系统	1.构件类型:墙面支撑系统 2.钢材品种、规格:详见图纸 3.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm 4.防火涂料耐火极限:1.0h	t	0.25		
36	010607003003	屋面钢檩条	1.钢材品种、规格:屋面檩条及其连接件 2.防火涂料耐火极限:1.0h 3.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm	t	2.213		
37	010607003004	墙面钢檩条及门柱	1.钢材品种、规格:墙面檩条及其连接件、门柱及其连接件等 2.防火涂料耐火极限:0.5h 3.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm	t	3.322		
	A.6.8	钢构件制作及其他					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	010608002001	高强螺栓	1.螺栓种类、规格:M20	套	408		
	A.8	门窗工程					
	A.8.2	金属门					
39	010802004001	成品钢制平开门	1.编号：GM1523 2.门洞口尺寸:1500X2300 3.做法详见图纸	m2	6.9		
40	010802002001	钢制电动卷帘门	1.编号：JLM2430 2.门洞口尺寸:2400X3000 3.做法详见图纸	m2	14.4		
41	010807001001	塑钢窗	1.编号：SGC1550 2.门洞口尺寸:1500X5000 3.做法详见图纸	m2	165		
	A.9	屋面及防水工程					
	A.9.2	屋面防水及其他					
42	010902009002	屋面天沟	1.工程做法:17J925-1 第2-26页 节点3 2.尺寸:700*300（h）2mm不锈钢	m2	92.56		
43	010903003001	墙面砂浆防水	1.防水层做法:1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.部位:砌体墙外墙面	m2	134.49		
44	010902004001	屋面排水管	雨水管为PVC管材,公称直径均为DN150	m	29.2		
45	010902006001	屋面泄水构件	1.构件类型、品种、规格:溢流口 2.图集:17J925-1：-/2-60	个	4		
	A.11	楼地面装饰工程					
	A.11.1	整体面层及找平层					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	011101002002	混凝土地面	1.部位:生产车间 2.具体做法: 1）、180 厚C30混凝土表面撒:水泥沙子随打随抹光,表面施工混凝土密封固化剂,内配Φ6双向钢筋@150x150 2）、300mm厚3:7灰土回填（150mm两次夯实） 3）、素土夯实（夯实系数≥0.93）	m2	410.56		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
	A.14.3	抹灰面油漆					
47	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm水泥砂浆抹灰压光	m2	136.38		
48	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体外墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm水泥砂浆抹灰压光	m2	134.49		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年大荔县两宜镇太夫村农产品选果棚建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A	房屋建筑与装饰工程					
	A.1	土石方工程					
	A.1.2	基础土石方					
1	010102002001	挖基坑土方	1.土的类别:综合土 2.开挖深度:1.7m 3.基底处理方式:基底普探	m3	346.64		
2	010102003001	挖沟槽土方	1.土的类别:综合土 2.开挖深度:0.7m 3.基底处理方式:基底普探	m3	21.26		
3	010102009007	换填地基	1.填方部位:3:7灰土垫层 2.材料品种:3:7灰土 3.密实度:≥0.97	m3	43.55		
4	010102009005	土方回填	1.填方部位:基坑回填 2.材料品种:素土 3.密实度:≥0.93	m3	145.88		
5	010102009008	土方回填	1.填方部位:沟槽回填 2.材料品种:素土 3.密实度:≥0.93	m3	3.85		
	A.4	砌筑工程					
	A.4.1	砖砌体					
6	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15实心砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	4.76		
7	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	19.02		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
	A.5.1	基础及楼地面垫层					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010501001001	基础垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C20商品砼	m3	11.08		
	A.5.2	现浇混凝土构件					
9	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	17.91		
10	010502005001	基础连系梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:c30	m3	17.06		
11	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.截面形式:周长≥1800mm	m3	2.6		
12	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.86		
13	010502024001	包柱脚	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:c20细石 3.填充部位:柱脚	m3	1.15		
14	010502019001	二次灌浆	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40无收缩细石混凝土	m3	0.1		
15	010502025001	散水	1、180厚c30 混凝土面层撒1水泥沙子压光 2、150厚3:灰土垫层,宽出面层500 3、素土夯实向外坡% 混凝土分块浇筑,每块长度不超过米,分隔缝宽20,散水与外墙间设通长缝,缝宽10,用沥青砂浆嵌缝	m2	85.6		
	A.5.5	混凝土模板					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010505001001	垫层模板		m2	31.76		
17	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	34.56		
18	010505003001	基础连系梁模板		m2	108.72		
19	010505004001	柱面模板		m2	18.48		
20	010505004002	包柱脚柱面模板	1.模板形式:包柱脚模板 2.高度:0.45m	m2	12		
21	010505012001	圈梁模板		m2	28.56		
	A.5.6	钢筋及螺栓、铁件					
22	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.111		
23	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10	t	0.892		
24	010506001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	1.76		
25	010506001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25	t	3.107		
26	010506009001	预埋铁件	1.钢材种类:地脚螺栓及其配件	t	0.209		
27	010506010001	机械连接接头	1.连接方式:机械连接 2.规格:钢筋直径20mm	个	70		
	A.6	金属结构工程					
	A.6.3	钢柱					
28	010603001002	实腹钢柱	1.钢材品种、规格:钢柱及其连接件等 2.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm 3.防火涂料耐火极限:2.5h	t	5.953		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.6.4	钢梁					
29	010604001002	钢梁	1.钢材品种、规格:钢梁及连接件（含雨棚梁） 2.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm 3.防火涂料耐火极限:1.5h	t	3.454		
	A.6.5	钢板楼板、墙板、屋面板					
30	010605002001	钢板墙板	1.钢材品种、规格:单层压型金属板墙面 2.具体做法:详见图纸	m2	489.45		
31	010605003001	钢屋面板	1.钢材品种、规格:单层压型金属板屋面 2.具体做法:详见图纸	m2	483.08		
32	010605003002	雨棚板	1.钢材品种、规格:雨棚板 2.具体做法:17J925-1 3-32（其中雨棚梁已经单列）	m2	25.92		
	A.6.7	其他钢构件					
33	010607002004	柱间支撑	1.钢材品种、规格:柱间支撑，详见图纸 2.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm 3.防火涂料耐火极限:2.5h	t	0.087		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	010607002005	屋面支撑系统	1.构件类型:屋面支撑系统 2.钢材品种、规格:详见图纸 3.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm 4.防火涂料耐火极限:1.0h	t	1.821		
35	010607002006	墙面支撑系统	1.构件类型:墙面支撑系统 2.钢材品种、规格:详见图纸 3.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm 4.防火涂料耐火极限:1.0h	t	0.25		
36	010607003003	屋面钢檩条	1.钢材品种、规格:屋面檩条及其连接件 2.防火涂料耐火极限:1.0h 3.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm	t	2.213		
37	010607003004	墙面钢檩条及门柱	1.钢材品种、规格:墙面檩条及其连接件、门柱及其连接件等 2.防火涂料耐火极限:0.5h 3.构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60μm;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100μm	t	3.322		
	A.6.8	钢构件制作及其他					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	010608002001	高强螺栓	1.螺栓种类、规格:M20	套	408		
	A.8	门窗工程					
	A.8.2	金属门					
39	010802004001	成品钢制平开门	1.编号：GM1523 2.门洞口尺寸:1500X2300 3.做法详见图纸	m2	6.9		
40	010802002001	钢制电动卷帘门	1.编号：JLM2430 2.门洞口尺寸:2400X3000 3.做法详见图纸	m2	14.4		
41	010807001001	塑钢窗	1.编号：SGC1550 2.门洞口尺寸:1500X5000 3.做法详见图纸	m2	165		
	A.9	屋面及防水工程					
	A.9.2	屋面防水及其他					
42	010902009002	屋面天沟	1.工程做法:17J925-1 第2-26页 节点3 2.尺寸:700*300（h）2mm不锈钢	m2	92.56		
43	010903003001	墙面砂浆防水	1.防水层做法:1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.部位:砌体墙外墙面	m2	134.49		
44	010902004001	屋面排水管	雨水管为PVC管材,公称直径均为DN150	m	29.2		
45	010902006001	屋面泄水构件	1.构件类型、品种、规格:溢流口 2.图集:17J925-1：-/2-60	个	4		
	A.11	楼地面装饰工程					
	A.11.1	整体面层及找平层					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	011101002002	混凝土地面	1.部位:生产车间 2.具体做法: 1）、180 厚C30混凝土表面撒:水泥沙子随打随抹光,表面施工混凝土密封固化剂,内配Φ6双向钢筋@150x150 2）、300mm厚3:7灰土回填（150mm两次夯实） 3）、素土夯实（夯实系数≥0.93）	m2	410.56		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
	A.14.3	抹灰面油漆					
47	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm水泥砂浆抹灰压光	m2	136.38		
48	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体外墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm水泥砂浆抹灰压光	m2	134.49		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。