

采购清单

采购单位		洛川县人民医院			备案函号		ZCSP-洛川县-2026-00128	
项目名称		洛川县人民医院新建门急诊综合楼导视项目标识标牌制作						
政府预算资金		¥ 0.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
单位资金		¥ 1,813,635.84			保障性资金		¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	广告宣传服务	洛川县人民医院新建门急诊综合楼导视项目标识标牌制作	1,813,635.84	1	项	1,813,635.84	本项目内容分为：室外部分、门急诊楼室内部分、地下车库部分、电气工程、室内导视部分、室外发光字部分、室外导视部分。 室外部分分为：户外发光字（不锈钢折盒边框，内置LED光源；尺寸：1m×1m/字）4套。 门急诊楼室内部分分为：门急诊大厅总索引标识（不锈钢切割焊接；尺寸：2180mm*1300mm*750mm）1个、电梯厅楼层索引标识（不锈钢切割焊接成型；尺寸：700mm*2300mm）19套、扶梯楼层索引标识（高清UV画面；尺寸：700mm*1800mm）8个、天花吊牌指引标识（不锈钢切割焊接；尺寸：2500mm*400mm）16个、墙面引导标识（高清UV信息内容；尺寸：1200mm*2900mm）33个、医疗功能区域天花定位标识（不锈钢切割焊接；尺寸：1000mm*500mm）19个、医疗功能区域墙面定位标识（亚克力切割成型）21套、导诊台/护士站标识（亚克力激光切割）17套、医疗诊室门牌（不锈钢切割焊接）179套、办公门牌（不锈钢切割焊接；尺寸：380mm*200mm）99个、功能设备间门牌（亚克力切割；尺寸：320mm*120mm）132个、电梯厅/扶梯侧挂标识（不锈钢切割焊接；尺寸：500mm*500mm）24个、卫生间侧挂标识（不锈钢切割焊接；尺寸：500mm*500mm）32个、卫生间贴墙标识（尺寸：H1500mm）41	

							个、卫生间标识（亚克力切割；H200*2）40个、电梯编号标识（亚克力切割；尺寸：1200mm*200mm）38个、步梯间标识（亚克力切割；尺寸：300mm*300mm）30个、步梯间楼层号（现场墙面丝网印刷；H800）44个、医护通道标识（透明贴膜；尺寸：1500mm*600mm）11个、警示类标识（透明贴膜；）180个、温馨提示类标识（亚克力雕刻成型；尺寸：320mm*120mm）100个。地下车库部分分为：地下车库出入口龙门牌（不锈钢切割焊接；尺寸：6000mm*400mm）2个、车行指引标识（不锈钢切割焊接；尺寸：2500mm*300mm*80mm）30个、电梯厅指引标识（不锈钢切割焊接；尺寸：1500mm*300mm*80mm）3个、普通墙面喷涂（无机涂料喷涂）1300m²、特殊墙面喷涂（无机涂料喷涂）180m²、柱面喷涂（无机涂料喷涂；尺寸：700mm*1200mm）400m²、坡道喷涂（无机涂料喷涂）480m²。
2							
3							
4							
5							