蓝田县2026年传统村落保护利用项目（华胥镇阿氏村）工程

工程量清单

招　标　人：蓝田县华胥镇人民政府（盖章）

2026 年 10 月 28 日

工程名称：蓝田县2026年传统村落保护利用项目（华胥镇阿氏村）

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 10 月 28 日

招 标 人：蓝田县华胥镇人民政府（盖章）

法定代表人或其授权人：姚攀（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:蓝田县2026年传统村落保护利用项目（华胥镇阿氏村）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	基础设施提升	
2	特色民居及传统村落展馆	
3	标识标牌	
4	休闲活动场地改造	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路、排水沟					
		阿氏村道路(一)					
		路面					
1	040203006001	沥青混凝土	[项目特征] 1.5cm中粒式沥青混凝土(AC-16) 2.热沥青粘层油(AL(R)-3,0.5L/m2) 3.病害处理后老路面结构(罩面前铣刨1cm) [工作内容] 1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	666.5		
2	040205007001	标线	[项目特征] 1.材料品种:热熔反光路用涂料 2.宽度:10cm [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m2	43		
		排水沟					
3	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.挖土深度:0.6m [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.运输	m3	77.4		
4	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.填方来源:素土 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.碾压	m3	21.5		
5	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:素土 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	55.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040201022001	排水沟	[项目特征] 1.钢筋混凝土盖板0.4*0.5*0.1m 2.断面尺寸:0.2*0.4m 3.100mm厚c25 混凝土 4.100mm厚c20混凝土垫层 5.素土夯实 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.垫层、基础铺筑 3.混凝土浇捣、养护 4.侧墙浇捣或砌筑 5.勾缝、抹面 6.盖板安装	m	215		
		阿氏村道路(二)					
		路面					
7	040203006004	沥青混凝土	[项目特征] 1.5cm中粒式沥青混凝土(AC-16) 2.热沥青粘层油(AL(R)-3,0.5L/m2) 3.病害处理后老路面结构(罩面前铣刨1cm) [工作内容] 1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	616.25		
8	040203006005	沥青混凝土	[项目特征] 1.5cm中粒式沥青混凝土(AC-16) 2.热沥青粘层油(AL(R)-3,0.5L/m2) [工作内容] 1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	21.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	040203007002	水泥混凝土	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝	m2	21.75		
10	040202008004	砂砾石	[项目特征] 1.25cm级配砂石垫层 2.路基碾压,压实系数≥93% [工作内容] 1.基底清理、整形 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	21.75		
11	040205007004	标线	[项目特征] 1.材料品种:热熔反光路用涂料 2.宽度:10cm [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m2	29		
		排水沟					
12	040101002002	挖沟槽土方	[项目特征] 1.挖土深度:0.6m [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.运输	m3	104.4		
13	040103001002	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.填方来源:素土 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.碾压	m3	29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	040103003002	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:素土 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	75.4		
15	040201022002	排水沟	[项目特征] 1.钢筋混凝土盖板0.4*0.5*0.1m 2.断面尺寸:0.2*0.4m 3.100mm厚c25 混凝土 4.100mm厚c20混凝土垫层 5.素土夯实 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.垫层、基础铺筑 3.混凝土浇捣、养护 4.侧墙浇捣或砌筑 5.勾缝、抹面 6.盖板安装	m	290		
		阿氏村道路(三、四)					
		龙王泉泉塘					
16	011203001001	石材墙、柱面	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:花岗岩台面 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	0.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011203002001	拼碎石材墙、柱面	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:景观石乱拼 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.面层铺贴、安装 4.勾缝 5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡	m2	3.15		
18	04B001	定制龙吐水景观造型	[项目特征] 1.定制龙吐水景观造型（仿古铜色金属） [工作内容] 1.安装	个	1		
19	04B002	花岗岩石盆	[项目特征] 1.花岗岩石盆（整块石材铣槽） [工作内容] 1.安装	个	1		
20	031003017001	地漏	[项目特征] 1.SUS 304不锈钢防臭地漏 2.规格:100*100 3.大口径直排，适配Φ50排水管 [工作内容] 1.安装	个	1		
21	040103002001	一般回填方	[项目特征] 1.150厚级配砂石回填层 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.碾压	m3	0.06		
22	010502019001	现浇混凝土井池	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30钢筋混凝土现浇井池（底板、侧壁一体浇筑） [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 6 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1.防水膜品种:两道JS防水涂料 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	0.54		
24	040501001001	混凝土管	[项目特征] 1.管道规格、等级:DN300 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设、接口连接 6.管道检验及试验 7.防腐 8.变形缝处理	m	12		
25	040101002006	挖沟槽土方	[项目特征] 1.管沟土方 2.挖土深度:1m [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.运输	m3	10.8		
26	040103002002	一般回填方	[项目特征] 1.材料品种、规格:素土 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.碾压	m3	9.95		
27	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输	m2	4.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 7 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	040203007005	水泥混凝土	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝	m2	4.5		
		路面三					
29	040203006003	沥青混凝土	[项目特征] 1.5cm中粒式沥青混凝土(AC-16) 2.热沥青粘层油(AL(R)-3,0.5L/m2) 3.病害处理后老路面结构(罩面前铣刨1cm) [工作内容] 1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	400		
30	040205007002	标线	[项目特征] 1.材料品种:热熔反光路用涂料 2.宽度:10cm [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m2	16		
		路面四					
31	040203006002	沥青混凝土	[项目特征] 1.5cm中粒式沥青混凝土(AC-16) 2.热沥青粘层油(AL(R)-3,0.5L/m2) [工作内容] 1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	250		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 8 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝	m2	250		
33	040202008001	砂砾石	[项目特征] 1.25cm级配砂石垫层 2.路基碾压,压实系数≥93% [工作内容] 1.基底清理、整形 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	250		
34	040205007003	标线	[项目特征] 1.材料品种:热熔反光路用涂料 2.宽度:10cm [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m2	10		
		阿氏村道路(五)					
		路面					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 9 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	040203006006	沥青混凝土	[项目特征] 1.5cm中粒式沥青混凝土(AC-16) 2.热沥青粘层油(AL(R)-3,0.5L/m2) 3.病害处理后老路面结构(罩面前铣刨1cm) [工作内容] 1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	740		
36	040203006007	沥青混凝土	[项目特征] 1.5cm中粒式沥青混凝土(AC-16) 2.热沥青粘层油(AL(R)-3,0.5L/m2) [工作内容] 1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	111		
37	040203007003	水泥混凝土	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝	m2	111		
38	040202008002	砂砾石	[项目特征] 1.25cm级配砂石垫层 2.路基碾压,压实系数≥93% [工作内容] 1.基底清理、整形 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	111		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	040205007005	标线	[项目特征] 1.材料品种:热熔反光路用涂料 2.宽度:10cm [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m2	37		
		排水沟					
40	040101002003	挖沟槽土方	[项目特征] 1.挖土深度:0.6m [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.运输	m3	66.6		
41	040103001003	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.填方来源:素土 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.碾压	m3	18.5		
42	040103003003	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:素土 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	48.1		
43	040201022003	排水沟	[项目特征] 1.钢筋混凝土盖板0.4*0.5*0.1m 2.断面尺寸:0.2*0.4m 3.100mm厚c25 混凝土 4.100mm厚c20混凝土垫层 5.素土夯实 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.垫层、基础铺筑 3.混凝土浇捣、养护 4.侧墙浇捣或砌筑 5.勾缝、抹面 6.盖板安装	m	185		
		阿氏村道路(六)					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		路面					
44	040203006008	沥青混凝土	[项目特征] 1.5cm中粒式沥青混凝土(AC-16) 2.热沥青粘层油(AL(R)-3,0.5L/m2) 3.病害处理后老路面结构(罩面前铣刨1cm) [工作内容] 1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	685.6		
45	040203006009	沥青混凝土	[项目特征] 1.5cm中粒式沥青混凝土(AC-16) 2.热沥青粘层油(AL(R)-3,0.5L/m2) [工作内容] 1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	118.7		
46	040203007004	水泥混凝土	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝	m2	118.7		
47	040202008003	砂砾石	[项目特征] 1.25cm级配砂石垫层 2.路基碾压,压实系数≥93% [工作内容] 1.基底清理、整形 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	118.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	040205007006	标线	[项目特征] 1.材料品种:热熔反光路用涂料 2.宽度:10cm [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m2	35.6		
		排水沟					
49	040101002004	挖沟槽土方	[项目特征] 1.挖土深度:0.6m [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.运输	m3	64.08		
50	040103001004	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.填方来源:素土 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.碾压	m3	17.8		
51	040103003004	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:素土 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	46.28		
52	040201022004	排水沟	[项目特征] 1.钢筋混凝土盖板0.4*0.5*0.1m 2.断面尺寸:0.2*0.4m 3.100mm厚c25 混凝土 4.100mm厚c20混凝土垫层 5.素土夯实 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.垫层、基础铺筑 3.混凝土浇捣、养护 4.侧墙浇捣或砌筑 5.勾缝、抹面 6.盖板安装	m	178		
		阿氏村道路(七)					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		路面					
53	040203006010	沥青混凝土	[项目特征] 1.5cm中粒式沥青混凝土(AC-16) 2.热沥青粘层油(AL(R)-3,0.5L/m2) 3.病害处理后老路面结构(罩面前铣刨1cm) [工作内容] 1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	332.5		
54	040205007007	标线	[项目特征] 1.材料品种:热熔反光路用涂料 2.宽度:10cm [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m2	19		
		排水沟					
55	040101002005	挖沟槽土方	[项目特征] 1.挖土深度:0.6m [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.运输	m3	39.9		
56	040103001005	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.填方来源:素土 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.碾压	m3	9.5		
57	040103003005	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:素土 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	30.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
58	040201022005	排水沟	[项目特征] 1.预制钢筋混凝土盖板0.5*0.5*0.15m 2.断面尺寸:0.2*0.4m 3.100mm厚c25 混凝土 4.100mm厚c20混凝土垫层 5.素土夯实 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.垫层、基础铺筑 3.混凝土浇捣、养护 4.侧墙浇捣或砌筑 5.勾缝、抹面 6.盖板安装	m	95		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202012001	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				10000
1.1	道牙及花池	元			10000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					10000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1.开挖深度:4.5m 2.基础底面积:236.07m2 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	1941.62		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1.填方部位:2.5m基础 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	1009		
3	010102009002	回填方	[项目特征] 1.填方部位:1.0m基础 2.材料品种:1:7水泥土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	451.86		
4	010102009003	回填方	[项目特征] 1.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	408.95		
5	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:素土 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	155.21		
	A.4	砌筑工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010401001001	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:青砖 2.基础类型:墙基础 3.部位:围墙基础 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	9.11		
7	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	77.34		
8	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2.墙体类型:围墙 3.墙体厚度:240mm [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	25.72		
9	010401003001	多孔砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:承重多孔砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	25.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010401002003	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:青砖 2.部位:雕花砖下 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	1.34		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
11	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	9.69		
12	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	30.84		
13	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.截面形式:400*400mm [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	22.11		
14	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	36.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	31.96		
16	010502021001	构造柱	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.79		
17	010502023001	过梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.97		
18	010502025001	散水	[项目特征] 1.外侧牙子砖走边280*140*70 2.80mmC20混凝土嵌卵石(卵石粒径35~60) 3.150mm粒径10~40砾石灌DM M5砂浆(M5混合砂浆)或150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 4.压实填土.压实系数>93%，向外坡3%~5% 5.图集:陕23J909-散5 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	6.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010502028001	台阶	[项目特征] 1.20mm青白石材料石料 2.20mmDSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒素水泥面(洒适量清水) 3.界面剂一道 4.80mmC20混凝土，台阶面向外坡1% 5.300mm粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)或300mm3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 6.压实填土.压实系数>93%，向外坡3%~5% 7.图集:陕23J909-台13 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	1.91		
20	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.垫层部位:独立基础垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	18.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	174.02		
22	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1.柱截面形式:矩形柱模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	201.96		
23	010505006001	梁模板	[项目特征] 1.梁截面形式:矩形梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	338.73		
24	010505007001	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1.模板形式:板模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	245.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1.模板形式:构造柱模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	39.58		
26	010505013001	过梁模板	[项目特征] 1.模板形式:过梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	16.6		
27	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:Φ10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1.1		
28	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:Φ10以内（含10） [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	6.847		
29	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:Φ10以上 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	8.879		
	A.8	门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:M-0825 2.门类型:800*2500mm 3.框、扇材质、规格:断桥隔热铝合金仿古地弹簧门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	8		
31	010802001002	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:M-0827 2.门类型:800*2700mm 3.框、扇材质、规格:断桥隔热铝合金仿古地弹簧门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	2.16		
32	010802001003	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:M-0925 2.门类型:900*2500mm 3.框、扇材质、规格:断桥隔热铝合金仿古地弹簧门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	010802001004	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:M-1027 2.门类型:1000*2700mm 3.框、扇材质、规格:断桥隔热铝合金仿古地弹簧门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	5.4		
34	010802001005	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:M-1527 2.门类型:1500*2700mm 3.框、扇材质、规格:断桥隔热铝合金仿古地弹簧门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	8.1		
35	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:C-0918 2.窗类型:900*1800mm 3.框、扇材质及规格:断桥隔热铝合金仿古地弹簧窗 4.玻璃品种、厚度:无色中空玻璃窗(6玻璃+12氩气+6玻璃) [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	8.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 10 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:C-1218 2.窗类型:1200*1800mm 3.框、扇材质及规格:断桥隔热铝合金仿古地弹簧窗 4.玻璃品种、厚度:无色中空玻璃窗(6玻璃+12氩气+6玻璃) [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	8.64		
37	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:C-1818 2.窗类型:1800*1800mm 3.框、扇材质及规格:断桥隔热铝合金仿古地弹簧窗 4.玻璃品种、厚度:无色中空玻璃窗(6玻璃+12氩气+6玻璃) [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	22.68		
	A.9	屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	010901001001	瓦屋面	[项目特征] 1.小青瓦面层 2.1：1:4水泥、白灰、砂浆，加水泥重3%麻刀（或耐碱短纤玻璃纤维）卧瓦，最薄处不小于20 3.30厚1：3水泥砂浆，满体钢丝网，搭接处用18号镀锌钢丝绑扎关与预理的Φ10钢筋头绑牢 4.二道3mm+3mmSBS防水卷材 5.1:3水泥砂浆找平层，厚15 6.保温层(单列) 7.钢筋混凝土屋面板,预埋Φ10钢筋头@900*900.伸出保温隔热层30 [工作内容] 1.卧瓦层或持钉层铺设及养护 2.顺水条、挂瓦条铺钉（若有） 3.安瓦、作瓦脊	m2	279.82		
39	010903003001	墙面砂浆防水	[项目特征] 1.砂浆厚度、种类及强度等级:1：2.5水泥砂浆掺5%防水剂抹平 2.部位:围墙基础、照壁基础、门楼基础 [工作内容] 1.基层处理 2.设置分格缝 3.砂浆制作、摊铺、养护	m2	25.06		
	A.10	保温、隔热、防腐工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	011001001001	保温隔热屋面	[项目特征] 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:100mm挤塑聚苯板 [工作内容] 1.清理基层 2.刷粘结材料 3.保温层抹压、粘贴、喷涂 4.铺、刷（喷）防护材料	m2	279.82		
41	011001003001	保温隔热墙面	[项目特征] 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料品种、规格、性能:60mm挤塑聚苯板 [工作内容] 1.清理基层 2.保温材料嵌缝、发泡填缝，打密封膏 3.铺、刷（喷）防护材料	m2	513.64		
	A.11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 13 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1.5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝（600*600） 2.5厚DTA砂浆结合层 3.1.5mm聚氨酯防水，上翻600高 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 5.界面剂1道 6.80mmC20混凝土垫层 7.150mm碎石夯入土中 8.部位:卫生间 9.图集:陕23J909-地D24 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	26.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	011101002001	混凝土楼地面	[项目特征] 1.40厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 2.界面剂1道 3.80厚C20混凝土垫层 4.150厚碎石入土中 5.位置:前廊、庭院墁地 6.图集:陕23J909-地D22 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	115.13		
44	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1.5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆结合层 3.20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4.界面剂1道 5.80mmC20混凝土垫层 6.150mm碎石夯入土中 7.部位:其他 8.图集:陕23J909-地D22 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	132.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:150 2.8~10厚彩色釉面砖，DTG砂浆勾缝 3.5厚DTA砂浆粘贴 4.8~10厚DPMS砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 5.界面剂1道 6.蒸压加气混凝土墙面喷湿 7.部位:其他房间 8.图集:陕23J909-踢4D [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.面层铺设、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料	m	131.42		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
46	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.5mm1:2.5水泥砂浆找平 2.9mm1:3水泥砂浆打底扫毛 3.刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 4.部位:其他房间 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	310.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 16 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 2.8厚1:2.5水泥砂浆抹面 3.喷刷涂料部位:外墙 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	494.37		
48	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1.5~10厚陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝（300*600） 2.1.5厚聚氨酯防水涂料 3.9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 4.部位:卫生间 5.图集:陕23J909-内墙8C [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	163		
49	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1.材料品种、规格:25mm黑色花岗岩 [工作内容] 1.安装	m2	2.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 17 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1.隔断材料品种、规格:铝合金隔断 2.高度:1.8m 3.做法:09J05-33页1 [工作内容] 1.隔断安装 2.嵌缝、塞口	m2	2.7		
51	01B001	围墙装饰	[项目特征] 1.围墙装饰 2.拔檐砖 3.详见图纸 [工作内容] 1.、运输、安装	m	62.62		
	A.13	天棚工程					
52	011301001001	天棚抹灰	[项目特征] 1.5~8厚DPM10砂浆(1:0.5:3水泥石灰膏砂浆)抹平 2.界面剂1道 3.部位:其他房间 4.图集:陕23J909-棚5 [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.抹面层	m2	164.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.铝合金条板(或PVC条板)与配套专用龙骨固定 2.与铝合金条板配套的专用龙骨 3.基层材料种类、规格:Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4.面板材料品种、规格:现浇混凝土板内预留8钢筋吊环(勾)，或在板底钻孔，固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环) 5.部位:卫生间 6.图集:陕23J909-棚86 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	30.96		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
54	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:内墙 2.乳胶漆两道 3.满刮腻子两道 4.刷稀释乳胶漆一道 5.局部刮腻子找平 6.部位:其他房间 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	310.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
55	011404001002	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.涂料品种、喷刷遍数:滑秸泥抹面 2.喷刷涂料部位:外墙 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	494.37		
56	011404002001	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 2.刮腻子遍数:2~3厚面层耐水腻子刮平 3.部位:其他房间 4.图集:陕23J909-棚5 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	164.7		
57	01B002	正吻	[项目特征] 1.正吻（成品）648*609mm 2.详见图纸 [工作内容] 1.运输、安装	个	4		
58	01B003	屋脊雕花	[项目特征] 1.雕花418*250mm 2.详见图纸 [工作内容] 1.制作、安装	块	97		
		照壁					
59	010401001002	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:青砖 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	0.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
60	01B004	照壁	[项目特征] 1.规格:1.33*2.31*0.28m 2.青砖280*140*70mm 3.砖雕1.083*0.5m1块 4.角雕0.23*0.21m4块 5.具体做法详见图纸 [工作内容] 1.制作、安装	项	1		
		倒座门楼					
61	010401001003	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:青砖 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	0.43		
62	01B005	门楼	[项目特征] 1.门楼规格:2.37*4.4*1.734m 2.具体做法详见图纸 [工作内容] 1.材料运输、安装	项	1		
		管沟土方					
		污水土方					
63	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.深度:1m [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.原土夯实	m3	81.69		
64	010102009004	回填方	[项目特征] 1.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	30.09		
		给水土方					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 21 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
65	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1.深度:1.3m、0.8m [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.原土夯实	m3	23.79		
66	010102009005	回填方	[项目特征] 1.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	23.79		
		雨水土方					
67	010102003003	挖沟槽土方	[项目特征] 1.深度:1m [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.原土夯实	m3	51.6		
68	010102009006	回填方	[项目特征] 1.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	51.6		
		水表井					
69	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.开挖深度:2.1m [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	17.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
70	010102009007	回填方	[项目特征] 1.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	13.01		
71	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:素土 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	4.13		
72	040504002001	现浇混凝土井	[项目特征] 1.规格:2.75*1m 2.图集:陕09S2-17页 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.井筒、井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装 8.防水、止水 9.防腐	座	1		
		雨水口					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 23 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
73	010502031001	雨水口	[项目特征] 1.井、池净空尺寸:680*380mm 2.井盖材质、规格:铸铁盖板 3.砖砌体 4.抹面砂浆种类、厚度:M10水泥砂浆砌筑砖砌体内侧M10水泥砂浆勾缝 5.垫层材料种类、厚度:C20细石混凝土垫层 6.底板厚度及混凝土种类、强度等级:C20混凝土地板 7.图集:16S518-8页 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.砂浆抹面 5.刷防护材料 6.井盖安装（若有）	座	12		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：数字展馆及村史馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:照明配电箱 2.型号:ALh50 3.规格:450*400*100mm 4.安装方式:嵌墙暗装,底边距地1.8m 5.端子板外部接线材质、规格:2.5mm2、4mm2 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
		灯具、开关					
2	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:壁灯 2.规格:18W LED 3.安装形式:底边距地2.6m 壁装 [工作内容] 1.安装	套	11		
3	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.规格:18W LED 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装	套	10		
4	030413005001	工厂灯	[项目特征] 1.名称:防水防尘灯(密闭型) 2.规格:18W LED 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030413005002	工厂灯	[项目特征] 1.名称:太阳能路灯 2.规格:45W [工作内容] 1.安装	套	1		
6	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:三联单控暗开关 [工作内容] 1.安装	套	1		
7	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:单联单控暗开关 [工作内容] 1.安装	套	15		
8	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:单相五孔暗装插座 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.安装	套	25		
9	030413013002	插座	[项目特征] 1.名称:卫生间插座 [工作内容] 1.安装	套	5		
10	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装	个	27		
11	030412005002	接线盒	[项目特征] 1.名称:开关盒 [工作内容] 1.安装	个	46		
		配管配线					
12	030412001001	配管	[项目特征] 1.材质:SC50(工程量暂定) [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030412001002	配管	[项目特征] 1.材质:PC 20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	493.14		
14	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.规格:WDZ-YJY-5*16(工程量暂定) 2.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	30		
15	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:铜芯电力电缆终端头 2.规格:5*16 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
16	030412003001	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ4 [工作内容] 1.配线	m	702.13		
17	030412003002	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ2.5 [工作内容] 1.配线	m	755.76		
		防雷接地					
18	030410005001	避雷网	[项目特征] 1.材质:Φ10的热镀锌圆钢 2.安装形式:沿折板支架 [工作内容] 1.制作 2.安装	m	159.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030410003001	引下线	[项目特征] 1.材质:利用框架柱或剪力墙内4根Φ≥12或2根Φ≥16主筋通长钢筋作为防雷引下线 [工作内容] 1.引下线制作、安装 2.利用主钢筋进行电气连接	m	55.36		
20	030410002001	接地母线	[项目特征] 1.材质:采用阀板内或基础梁内两根不小于Φ16水平钢筋(无基础钢筋处采用及电气设备保护接地、弱电设备接地等共用此接地装置;该均压接地网通过的各独立基础内相应的两根主钢筋(竖向及底层水平主筋)需与接地网电焊成电气通路,其余钢筋间可绑扎连接 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	159.78		
21	030410002002	接地母线	[项目特征] 1.材质:不锈钢扁钢 -40*4 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	2.39		
22	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:接地测试版 [工作内容] 1.制作 2.安装	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	030410007002	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:MEB箱 [工作内容] 1.制作 2.安装	台	1		
		系统调试					
24	030415027001	接地装置	[项目特征] 1.名称:接地装置测试 [工作内容] 1.接地电阻测试	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：数字展馆及村史馆-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	[项目特征] 1.名称:多媒体箱 2.安装方式:距地0.5m [工作内容] 1.安装	台	1		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1.材质:SC25(工程量暂定) [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	60		
3	030412001002	配管	[项目特征] 1.材质:PC 20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	331.44		
4	030502005001	光缆	[项目特征] 1.规格:室内2芯皮线光纤(工程量暂定) 2.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	60		
5	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:CAT6 UTP 2.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	261.97		
6	030412003001	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.规格:RVV-2*1.5 [工作内容] 1.配线	m	99.47		
7	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1.名称:信息插座 2.底盒安装 [工作内容] 1.安装 2.接线	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030502002002	弱电插座	[项目特征] 1.名称:电话插座 2.底盒安装 [工作内容] 1.安装 2.接线	个	3		
9	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1.名称:摄像机 2.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 2.设备组装 3.接线 4.整体试运行	台	5		
10	030505018001	显示设备	[项目特征] 1.名称:50英寸LED显示屏 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.调试 4.整体试运行	台	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：数字展馆及村史馆-弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-给排水工程　专业/标段：通用安装工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水系统					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室外埋地 5.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	14.87		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室外埋地 5.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	23.7		
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室外埋地 5.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	6.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-给排水工程　专业/标段：通用安装工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	8.67		
5	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	7.42		
6	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	6.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-给排水工程　专业/标段：通用安装工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	13.36		
8	031003011001	成套淋浴器	[项目特征] 1.类型:淋浴器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	套	4		
9	031003006001	大便器	[项目特征] 1.类型:低位水箱储水式蹲便器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	1		
10	031003006002	大便器	[项目特征] 1.类型:陶瓷座便 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	4		
11	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1.类型:陶瓷洗脸盆（含自动感应式水龙头） [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	7		
12	031003008001	其他成品卫生器具	[项目特征] 1.类型:陶瓷拖布池（含水龙头） [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-给排水工程　专业/标段：通用安装工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	031002012001	水表组	[项目特征] 1.水表 DN50:1块; 阀门 DN50:2个; DRVZ-10型静音止回阀 DN50:1个; 伸缩节 DN50:1个; 2.做法参图集陕09S2《给水工程》第17页 [工作内容] 1.组装	组	1		
		污水系统					
14	031001006008	塑料管	[项目特征] 1.材质:PVC-U双壁波纹管 2.规格:DN200 3.连接形式:承插连接 4.安装部位:室外 5.介质:污水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水（闭水）及通球试验	m	46.3		
15	031001006009	塑料管	[项目特征] 1.材质:PVC-U 2.规格:DN100 3.连接形式:胶粘连接 4.安装部位:室内 5.介质:污水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水（闭水）及通球试验	m	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-给排水工程　专业/标段：通用安装工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	031001006010	塑料管	[项目特征] 1.材质:PVC-U 2.规格:DN75 3.连接形式:胶粘连接 4.安装部位:室内 5.介质:污水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水（闭水）及通球试验	m	5.08		
17	031001006011	塑料管	[项目特征] 1.材质:PVC-U 2.规格:DN50 3.连接形式:胶粘连接 4.安装部位:室内 5.介质:污水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水（闭水）及通球试验	m	17.7		
18	031005025001	塑料检查井	[项目特征] 1.井筒直径:700mm 2.材质:塑料检查井 做法参图集16S524《塑料排水检查井》第18页 [工作内容] 1.井座、井筒安装 2.附加接头安装 3.井盖、防护井盖安装	座	5		
19	031003017001	地漏	[项目特征] 1.规格:DN50 [工作内容] 1.安装	个	5		
		雨水系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-给排水工程　专业/标段：通用安装工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	031001006012	塑料管	[项目特征] 1.材质:PVC-U双壁波纹管 2.规格:DN300 3.连接形式:承插连接 4.安装部位:室外 5.介质:雨水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水（闭水）及通球试验	m	49.6		
21	031001006013	塑料管	[项目特征] 1.材质:PVC-U双壁波纹管 2.规格:DN200 3.连接形式:承插连接 4.安装部位:室外 5.介质:雨水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水（闭水）及通球试验	m	35.95		
22	031005025002	塑料检查井	[项目特征] 1.井筒直径:700mm 2.材质:塑料检查井 做法参图集16S524《塑料排水检查井》第18页 [工作内容] 1.井座、井筒安装 2.附加接头安装 3.井盖、防护井盖安装	座	6		
		灭火器					
23	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1.规格、型号:MF/ABC4 [工作内容] 1.本体放置	具	8		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：数字展馆及村史馆-给排水工程 专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：数字展馆及村史馆-给排水工程　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标识标牌　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		村口文化标识					
1	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:950mm [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	1.03		
2	040303002001	混凝土基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.施工缝、沉降缝处理	m3	0.86		
3	040103001001	覆土层	[项目特征] 1.填方来源:现场土 2.材料品种、规格:综合土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	0.16		
4	040901009001	预埋铁件	[项目特征] 1.材料规格:50*50*4镀锌方管、40*40*4镀锌方管 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标识标牌　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040205003001	村口主标识牌	[项目特征] 1.标识牌外形尺寸:高8000mm，宽3100mm，厚500mm 2.骨架:新建砖墙，真石漆（米白防夯土质感） 3.定制金属镂空图案 4.定制logo、定制金属字 5.具体样式见施工图 [工作内容] 1.现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	1		
		杏林生态保育工程介绍牌					
6	040101001002	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:850mm [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	0.08		
7	040303002002	混凝土基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25混凝土 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.施工缝、沉降缝处理	m3	0.13		
8	040103001002	覆土层	[项目特征] 1.填方来源:现场土 2.材料品种、规格:综合土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	0.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标识标牌　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	040901009002	预埋铁件	[项目特征] 1.材料规格:50*50*4镀锌方管、40*40*4镀锌方管 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.19		
10	040205003002	介绍牌	[项目特征] 1.外形尺寸:高2200mm，宽650mm，厚140mm 2.骨架:镀锌钢管+仿木纹金属板 3.定制文字及内容 4.具体样式见施工图 [工作内容] 1.现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	1		
		解说牌					
11	040101001003	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:950mm [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	0.34		
12	040303002003	混凝土基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25混凝土 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.施工缝、沉降缝处理	m3	0.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标识标牌　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	040103001003	覆土层	[项目特征] 1.填方来源:现场土 2.材料品种、规格:综合土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	0.05		
14	040901009003	预埋铁件	[项目特征] 1.材料规格:50*50*4镀锌方管、40*40*4镀锌方管 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.16		
15	040205003003	解说牌	[项目特征] 1.外形尺寸:高2500mm，宽850mm，厚160mm 2.材质:镀锌钢板 3.具体样式见施工图 [工作内容] 1.现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	1		
		村巷方位指示牌					
16	040101001006	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:850mm [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	1.7		
17	040303002006	混凝土基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25混凝土 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.施工缝、沉降缝处理	m3	1.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标识标牌　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	040103001006	覆土层	[项目特征] 1.填方来源:现场土 2.材料品种、规格:综合土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	0.3		
19	040901009006	预埋铁件	[项目特征] 1.材料规格:50*50*4镀锌方管、40*40*4镀锌方管 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.22		
20	040205003005	村巷方位指示牌	[项目特征] 1.外形尺寸:高2000mm，宽400*90mm（单个） 2.骨架:镀锌钢管+镀锌钢板 3.定制文字 4.具体样式见施工图 [工作内容] 1.现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	8		
		环线路线导览					
21	040101001007	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:850mm [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	0.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标识标牌　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	040303002007	混凝土基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25混凝土 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.施工缝、沉降缝处理	m3	0.35		
23	040103001007	覆土层	[项目特征] 1.填方来源:现场土 2.材料品种、规格:综合土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	0.08		
24	040901009007	预埋铁件	[项目特征] 1.材料规格:50*50*4镀锌方管、40*40*4镀锌方管 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.19		
25	040205003006	环线路线导览	[项目特征] 1.外形尺寸:高2200mm，宽2450mm，厚220mm 2.骨架:镀锌钢板边框+镀锌钢板喷漆 3.定制内容 4.具体样式见施工图 [工作内容] 1.现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	1		
		导览方位指示牌					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标识标牌　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	040101001005	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:850mm [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	1.28		
27	040303002005	混凝土基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25混凝土 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.施工缝、沉降缝处理	m3	1.05		
28	040103001005	覆土层	[项目特征] 1.填方来源:现场土 2.材料品种、规格:综合土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	0.23		
29	040901009005	预埋铁件	[项目特征] 1.材料规格:50*50*4镀锌方管、40*40*4镀锌方管 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标识标牌　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	040205003004	导览方位指示牌	[项目特征] 1.外形尺寸:高2400mm，宽650*180mm（单个） 2.骨架:花岗岩+镀锌钢板 3.定制内容 4.具体样式见施工图 [工作内容] 1.现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	6		
		休息座椅及环卫点					
31	040101001004	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:650mm [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	0.74		
32	040303002004	混凝土基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25混凝土 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.施工缝、沉降缝处理	m3	0.46		
33	040103001004	覆土层	[项目特征] 1.填方来源:现场土 2.材料品种、规格:综合土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	0.17		
34	040901009004	预埋铁件	[项目特征] 1.材料规格:40*40*4镀锌方管 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.134		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标识标牌　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	050307018001	垃圾箱	[项目特征] 1.垃圾箱材质:仿木纹金属板 2.定制飞檐造型 3.规格尺寸:长900mm，高1000mm，厚380mm 4.具体样式详见图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安放	个	5		
36	050305005001	环卫座椅	[项目特征] 1.规格尺寸:长1800mm，高450mm，宽450mm 2.防腐木板凳面 3.具体样式详见图纸 [工作内容] 1.构件制作、安装、固定 2.接头灌缝、养护	个	5		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：标识标牌　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：标识标牌　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：标识标牌　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：休闲活动场地改造　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050201003001	园路面层	[项目特征] 1.青石板碎拼，石板厚度30~50mm，自由错缝排布，缝隙宽30~80mm 2.30mm厚M5水泥砂浆找平层 3.100mm厚级配碎石垫层 [工作内容] 1.路面铺设 2.路面养护	m2	99		
2	050307006001	栏杆/栏板	[项目特征] 1.高度:1000mm 2.材质:预制钢筋混凝土仿木 3.具体做法详见图纸 [工作内容] 1.栏杆/栏板制作、运输、安装 2.刷防护材料	m	20		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：休闲活动场地改造　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：休闲活动场地改造　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：休闲活动场地改造　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。