

工程量清单封面

渭南市临渭区交斜镇全民健身中
心项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2026 年 06 月 08 日

工程量清单扉页

工程名称：渭南市临渭区交斜镇全民健身中心项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 06 月 08 日

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 开挖深度:4m以内 2. 基底处理方式:坑底保留300mm厚的土层用人工开挖 3. 清单量含放坡工程量 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 清底修边	m3	1804.27		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:1:6水泥土（8%水泥干重比） 2. 回填要求:垫层分层压实回填,完成后的压实系数不小于0.95,处理后的地基承载力不小于180KPa（垫层施工完成后应做静载实验） [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	686.49		
3	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:素土回填 2. 压实系数不小于0.94 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	866.82		
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别:综合土 2. 运距:5km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运	m3	401.38		
	A. 4	砌筑工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200 4. 砂浆强度等级:M a5专用砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	25.08		
6	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:200 4. 砂浆强度等级:M a5专用砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	58.21		
7	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:实心灰砂砖 2. 基础类型:地面以下 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	24.51		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式: 垫层 2. 厚度: 100mm 3. 材料品种、强度要求、配比: C20商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	24.24		
9	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位: 基础垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 模板及支撑拆除	m2	59.12		
10	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30混凝土 3. 基础类型: 独立基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	72.81		
11	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 独立基础模版 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 模板及支撑拆除	m2	66.82		
12	010502005001	基础连系梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	20		
13	010505003001	基础连系梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 模板及支撑拆除	m2	152.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010502022003	地圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	9.72		
15	010505012002	地圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 模板及支撑拆除	m2	80.65		
16	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	45.26		
17	010505006001	梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板 2. 高度: 5.1m [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 模板及支撑拆除	m2	358.12		
18	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30混凝土 3. 截面形式: 500*500mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	30.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1. 模板形式:柱模板 2. 柱截面形式:500*500mm 3. 高度:5.1m高度 工程量199.296m2 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 模板及支撑拆除	m2	231.67		
20	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.97		
21	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 模板及支撑拆除	m2	33.07		
22	010502022002	混凝土反坎	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.75		
23	010505012001	混凝土反坎模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 模板及支撑拆除	m2	7.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30混凝土 3. 板形式: 有梁板 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	38.34		
25	010505007001	楼板模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板 2. 高度: 5.1m [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 模板及支撑拆除	m2	319.5		
26	010502010001	钢筋混凝土墙	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25C混凝土 3. 墙体厚度: 600mm 4. 墙体形式: 女儿墙 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	12.55		
27	010505005001	墙面模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 模板及支撑拆除	m2	125.52		
28	010502022005	女儿墙压顶	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010505012004	女儿墙压顶模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 模板及支撑拆除	m2	20.84		
30	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 圆钢筋直径10mm以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.8		
31	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋直径10mm以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	9.47		
32	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋直径18mm以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	7.779		
33	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋直径25mm以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	12.025		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	010502025001	散水	[项目特征] 1. 参陕09J01-散2图集 2. 20厚1：2水泥砂浆抹面 3. 素水泥一道（内掺建筑胶） 4. 60厚C15混凝土 5. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 6. 嵌缝材料种类：素土夯实向外坡4% [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	79.8		
35	010502027001	坡道	[项目特征] 1. 参陕09J01-坡1图集 2. 20厚1：2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂（或铁屑）水泥防滑条，中距80（160）凸出坡面3~4 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 150厚C15混凝土 5. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 6. 素土夯实（坡度按工程设计） [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	65.55		
36	010506015001	沉降观测点	[项目特征] 1. 材料种类、规格：直径20mm [工作内容] 1. 观测点制作、安装	个	8		
	A. 6	金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	010607006001	屋面上人梯	[项目特征] 1. 做法: 参陕09J08- /108 2. 钢梯形式: 屋面上人梯 3. 构件涂（镀）层要求: 防锈漆一道、油漆两道 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 补刷油漆	t	0.07		
38	010901011001	轻钢雨棚	[项目特征] 1. 骨架材料种类及型号: 钢结构 2. 面层材料品种、规格、表面处理: 夹胶安全玻璃 [工作内容] 1. 骨架制作、安装、刷防护材料、油漆 2. 面层安装 3. 勾缝、塞口	m2	17.76		
	A.8	门窗工程					
39	010801001001	木质门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: 1500*2700mm 2. 门类型: 木门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	樘	2		
40	010801001002	木质门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: 1000*2700mm 2. 门类型: 木门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	樘	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1800*4500mm 2. 门类型:塑钢门 3. 玻璃品种、厚度:5+9A+5Low-E [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	32.4		
42	010807001001	金属(塑钢)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1500*3600mm 2. 窗类型:塑钢窗 3. 玻璃品种、厚度:5+9A+5Low-E [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	54		
43	010807001002	金属(塑钢)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1800*3600mm 2. 窗类型:塑钢窗 3. 玻璃品种、厚度:5+9A+5Low-E [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	51.84		
	A. 9	屋面及防水工程					
44	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:高聚物改性沥青防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:4厚 3. 部位:男女更衣室、男女卫生间 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	118.75		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 21 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	010903002002	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:5mm 聚合物水泥砂浆 2. 部位:外立面 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	578.82		
46	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:1.5 厚合成高分子涂抹结合层 2. 上翻高度:四周翻起150高 3. 部位:男女更衣室、男女卫生间、开水间、清洁间 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	35		
47	010901008001	水泥砂浆屋面	[项目特征] 1. 参陕09J01-屋 II 2图集 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆保护层, 每1m 见方半缝分格 3. 3+3厚SBS (聚酯胎) 改性沥青防水卷材 (另计) 4. 25厚1: 3水泥砂浆找平层 5. 90mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板 (另计) 6. 1: 6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30 (或结构找坡) 7. 钢筋混凝土屋面板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设	m2	372.38		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 21 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:3+3厚SBS（聚酯胎）改性沥青防水卷材 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	419.09		
	A. 11	楼地面装饰工程					
49	010501002001	楼地面垫层	[项目特征] 1. 部位:全部地面 2. 厚度:刚性C30混凝土地面160mm, 配筋c10@180双层双向 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	58.38		
50	011101001001	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 参陕09J01-参楼1图集 2. 1、40厚C20细石混凝土, 内配双向Φ4@200钢丝网片, 惨加聚丙烯纤维(0.9kg/m3) 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 部位:活动中心 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	179.39		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 21 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 参陕09J01-楼3 9图集 2. 铺6~10厚防滑 地砖地面，干水泥 擦缝 3. 5厚1：2.5水泥 砂浆粘结层（内掺 建筑胶） 4. 20厚1：3干硬性 水泥砂浆结合层（ 内掺建筑胶） 5. 水泥浆一道（内 掺建筑胶） 6. 部位：会议室 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边	m2	156.95		
52	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1. 参陕09J01-楼4 1图集 2. 铺8~10厚防滑 地砖地面，干水泥 擦缝 3. 撒素水泥面（洒 适量清水） 4. 30厚1：3干硬性 水泥砂浆结合层（ 内掺建筑胶） 5. 1.5厚合成高分 子涂抹结合层，四 周翻起150高（另 计） 6. 1：3水泥砂浆找 坡层最薄处20厚， 坡向地漏，一次抹 平 7. 部位：男女更衣 室、男女卫生间 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边	m2	28.52		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 21 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 1. 参陕09J01-踢20图集 2. 踢脚线高度:150mm 3. 6~10厚铺地砖踢脚, 稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 4. 6厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 5. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6. 加气混凝土刷(抹)界面剂一道(墙面先用水浸湿) [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边 4. 擦缝	m	179.8		
54	011108003001	卫生间地台	[项目特征] 1. 回填:1:6水泥焦渣 2. 外围砌120砖 3. 高度:130mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 刷防护材料	m2	5.58		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 21 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
55	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 参陕09J01-内33图集 2. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	770.87		
56	011201002001	墙、柱面装饰抹灰	[项目特征] 1. 参陕09J01-内33图集 2. 防水防潮型乳胶漆两道 3. 满刮耐水腻子两遍 4. 刷稀释乳胶漆一道 5. 局部刮腻子找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	627.98		
57	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 部位：外墙 2. 6厚1:2.5 水泥砂浆粉面，水刷带出小麻面 3. 12厚1:3 水泥砂浆打底 4. 刷界面处理剂一道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰	m2	487.12		

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 21 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
58	011201002002	墙、柱面装饰抹灰	[项目特征] 1. 部位：外立面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：真石漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	557.74		
59	011207003001	厕所隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格：厕所铝合金隔断 2. 参陕09J05第33页1 [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	21.6		
60	011207003002	小便斗隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格：塑料贴面胶合板隔断 2. 参陕09J05第23页3 3. 部位：小便斗处 [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	0.45		
	A. 13	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 21 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
61	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 参陕09J01-棚71图集 2. 铝合金方板600×600（575×575）与配套专用龙骨固定 3. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750） 4. 与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5. 10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200（1500），吊杆上部与板底膨胀栓固定 6. 预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≤1200（1500） 7. 部位：男女更衣室、男女卫生间、开水间、清洁间 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴	m2	28.52		

分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 21 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
62	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 参陕09J01-棚9图集 2. 石膏板面层 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平 4. U型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距1200，用挂件与次龙骨联结 5. U型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距400，用挂件与承载龙骨联结 6. U型轻钢承载龙骨CB50×20（或CB60×27），间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 7. 部位：男女更衣室、男女卫生间、开水间、清洁间 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴	m2	336.34		
	C. 12	刷油、防腐蚀、绝热工程					
63	011001001001	保温隔热屋面	[项目特征] 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：90mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷粘结材料 3. 保温层抹压、粘贴、喷涂 4. 铺、刷（喷）防护材料	m2	372.38		

分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 21 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
64	011001003001	保温隔热墙面	[项目特征] 1. 参10J121附录3-1~13-9相应部位做法 2. 保温隔热部位：外墙外保温 3. 保温隔热材料品种、规格、性能：60mm厚岩棉板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 涂刷界面剂、界面砂浆 3. 安装龙骨，填、贴、挂保温材料；粘贴、固定保温板；抹压保温浆料；喷涂发泡保温材料	m2	536.47		
65	011001003002	保温隔热墙面	[项目特征] 1. 参10J121附录3-1~13-9相应部位做法 2. 保温隔热部位：外墙外保温 3. 保温隔热材料品种、规格、性能：30mm厚岩棉板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 涂刷界面剂、界面砂浆 3. 安装龙骨，填、贴、挂保温材料；粘贴、固定保温板；抹压保温浆料；喷涂发泡保温材料	m2	33.43		
		其他工程					
66	01B001	混凝土水簸箕	[项目特征] 1. 参陕09J02-E/23图集 2. C20细石混凝土水簸箕 [工作内容] 1. 制作、安装	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

第 20 页 共 21 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
67	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1. 材料品种、规格：大理石台面 2. 参陕09J05第54页1 [工作内容] 1. 安装	m2	1.96		
68	010502030001	室内管沟	[项目特征] 1. 图集编号：参陕09J16-23页 B1型 不靠墙地沟 2. 沟截面净空尺寸：600*600mm 3. 地沟盖板均参照陕 09J16第45页表中选用 GB-2, GB-3 4. 地沟转角过梁做法参见陕09J16第51页表、选用第52页ZLG-2, ZLG-3 5. 地沟穿墙大样图参见陕09J16第48页选用第49页GL-2 [工作内容] 1. 垫层铺设 2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3. 砂浆输送、抹面	m	22.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 21 页 共 21 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
2	011802004001	其他大型机械进出场及安拆	[工作内容] 1. 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电缆配管					
1	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:SC DN80 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	15		
2	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG DN65 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	25		
3	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZB-YJV -4*70+1*35（暂 定量） 2. 敷设方式:穿管 敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	140		
4	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZB-YJV -4*35+1*16 2. 敷设方式:穿管 敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	26		
		配管配线					
		照明动力系统					
5	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG DN20 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	376		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-2.5mm ² 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	460		
7	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-4mm ² 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	720		
		应急系统					
8	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG DN20 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	203		
9	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZBN-BYJ-2.5mm ² 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	620		
		配电箱					
10	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 AL1 2. 规格:400*500*200 3. 安装方式:距地1.5m安装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 ALZ 2. 规格:400*500*200 3. 安装方式:距地1.5m安装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
		照明灯具					
		普通照明					
12	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 规格:220V 1*18W [工作内容] 1. 安装	套	4		
13	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:格栅灯 [工作内容] 1. 安装	套	12		
14	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:球馆吸顶灯 2. 规格:220V 1*100W [工作内容] 1. 安装	套	6		
15	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:吸顶灯 2. 规格:220V 1*18W [工作内容] 1. 安装	套	2		
		应急照明					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:A-BLJC-1 LROEII 1W-A431N 3. 规格:1W, DC36V 4. 安装形式:距地0.3米壁挂 [工作内容] 1. 安装	套	4		
17	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:单向疏散指示灯 2. 型号:A-BLJC-1 LROEII 1W-A431N 3. 规格:1W, DC36V 4. 安装形式:距地0.3米壁挂 [工作内容] 1. 安装	套	12		
18	030413001004	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:A-ZFJC-E 6W 3. 规格:6W, DC36V 4. 安装形式:距地2.4米壁挂 [工作内容] 1. 安装	套	12		
19	030413001005	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯（防水等级67） 2. 型号:A-ZFJC-E 6W 3. 规格:6W, DC36V 4. 安装形式:距地2.4米壁挂 [工作内容] 1. 安装	套	4		
		开关插座					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030405013001	小电器	[项目特征] 1. 名称:单极单联开关 2. 型号:250V 10A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	2		
21	030405013002	小电器	[项目特征] 1. 名称:单极二联开关 2. 型号:250V 10A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	5		
22	030405013003	小电器	[项目特征] 1. 名称:单极三联开关 2. 型号:250V 10A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	2		
23	030405013004	小电器	[项目特征] 1. 名称:地插 2. 型号:AC220V 10A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	3		
24	030405013007	小电器	[项目特征] 1. 名称:电热水器插座 2. 型号:AC220V 16A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	030405013006	小电器	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 型号:AC220V 16A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	4		
26	030405013008	小电器	[项目特征] 1. 名称:单向二三孔插座 2. 型号:AC220V 10A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	20		
		电气					
27	030701003001	通风机	[项目特征] 1. 名称:卫生间通风机 [工作内容] 1. 安装	台	4		
		防雷接地					
28	030410002001	接地母线	[项目特征] 1. 强电间接地端子引下线:采用两根-40x4热镀锌扁钢下端与基础接地极焊接,在配电间距地面0.3米处引出后,用40x4热镀锌扁钢在配电间内沿墙距地0.3m处作一圈接地装置,过门处埋地敷设。 [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	30		
29	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:接地测试点 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水系统					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 房间内给水管采用20mm厚泡沫橡塑管壳(耐火等级为B1级)进行防结露隔热,保护层采用玻璃布缠绕,外刷防火漆二道 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	4.25		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 房间内给水管采用20mm厚泡沫橡塑管壳(耐火等级为B1级)进行防结露隔热,保护层采用玻璃布缠绕,外刷防火漆二道 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	4.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 房间内给水管采用20mm厚泡沫橡塑管壳(耐火等级为B1级)进行防结露隔热,保护层采用玻璃布缠绕,外刷防火漆二道 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	10.45		
4	031001006014	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管（超高） 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 房间内给水管采用20mm厚泡沫橡塑管壳(耐火等级为B1级)进行防结露隔热,保护层采用玻璃布缠绕,外刷防火漆二道 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	12.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 房间内给水管采用20mm厚泡沫橡塑管壳(耐火等级为B1级)进行防结露隔热,保护层采用玻璃布缠绕,外刷防火漆二道 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	1.32		
6	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 房间内给水管采用20mm厚泡沫橡塑管壳(耐火等级为B1级)进行防结露隔热,保护层采用玻璃布缠绕,外刷防火漆二道 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	8.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001006015	塑料管	[项目特征] 1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 房间内给水管采用20mm厚泡沫橡塑管壳(耐火等级为B1级)进行防结露隔热,保护层采用玻璃布缠绕,外刷防火漆二道 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	8.5		
		排水系统					
8	031001006008	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 介质:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	13.19		
9	031001006009	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 4. 介质:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	6.53		
10	031001006010	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 介质:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	4.9		
		废水系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031001006016	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 介质:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	7.58		
12	031001006011	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 介质:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	1.6		
		雨水系统					
13	031001006012	塑料管	[项目特征] 1. 材质:抗紫外线PVC管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 介质:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	23.41		
14	031003019001	虹吸雨水斗	[项目特征] 1. 材质:87型雨水斗 [工作内容] 1. 安装	个	4		
		卫生器具					
15	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 型号:地漏 DN50 [工作内容] 1. 安装	个	4		
16	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型:蹲式大便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	031003007001	小便器	[项目特征] 1. 类型:挂式小便器（带感应开关） [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		
18	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:台式洗脸盆（带感应龙头） [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	4		
19	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1. 类型:拖布池 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		
20	031003011001	成套淋浴器	[项目特征] 1. 名称:淋浴器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	套	2		
		管件阀门					
21	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 材质:DN50 3. 规格、压力等级:J11W-16 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
22	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 材质:DN25 3. 规格、压力等级:J11W-16 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030502001001	弱电箱	[项目特征] 1. 名称:弱电箱 2. 规格:300*400*100 [工作内容] 1. 安装	台	1		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG DN20 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	60.16		
3	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:SC DN20 （暂定量） 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	20		
4	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:CAT. 6-UTP 2. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	69.65		
5	030502005001	光缆	[项目特征] 1. 名称:2-1芯光纤 （暂定量） 2. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	20		
6	040801028001	小电器	[工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	3		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：网络弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：网络弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消火栓灭火系统					
1	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 房间内给水管采用30mm厚泡沫橡塑管壳（耐火等级为B1级）进行防结露隔热，保护层采用玻璃布缠绕，外刷防火漆二道 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	50.79		
2	030901002002	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 房间内给水管采用30mm厚泡沫橡塑管壳（耐火等级为B1级）进行防结露隔热，保护层采用玻璃布缠绕，外刷防火漆二道 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	12.29		
3	030901012001	室内消火栓	[项目特征] 1. 型号、规格：室内消火栓 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装 3. 水压试验	套	4		
4	030901017001	阀门	[项目特征] 1. 类型：蝶阀 DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030901017002	阀门	[项目特征] 1. 类型:蝶阀 DN65 [工作内容] 1. 安装	个	4		
		消防弱电系统					
6	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:SC DN20 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	54.96		
7	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RYS P-2*1.5mm2 2. 配线形式:管内 穿线 [工作内容] 1. 配线	m	55.76		
8	030905004001	按钮	[项目特征] 1. 名称:消火栓启 泵按钮 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。