

2026年组团式帮扶柞水中学学生
发展中心学术报告厅消险提升项
目

工程

工程量清单

招 标 人：陕西省柞水中学（盖章）

2026 年 09 月 29 日

工程名称：2026年组团式帮扶柞水中学学生
发展中心学术报告厅消险提升项
目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 09 月 29 日

招 标 人：陕西省柞水中学（盖章）

法定代表人或其授权人：陈主任（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：2026年组团式帮扶柞水中学学生发展中心学术报告厅消险提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	陕西省柞水中学学生发展中心学术报告厅消险提升项目						
1.1	房屋建筑与装饰工程						
1.2	电气工程						
1.3	消防电工程						
1.4	智能化工程						
1.5	消防水工程						
1.6	通风空调工程						
1.7	给排水工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:陕西省柞水中学学生发展中心学术报告厅消险提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		夹层装饰改造					
		拆除部分					
1	011710002006	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:拆除原有窗户(局部封堵窗户)C14 2. 规格、尺寸: 3600*2000 3. 拆除垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	4		
2	011710002007	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:拆除原有窗户C11 2. 规格、尺寸: 1800*1800 3. 拆除垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	2		
3	011710002008	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:拆除原有窗户C13 2. 规格、尺寸: 5400*2000 3. 拆除垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	3		
4	011710002010	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:拆除原有FM乙1223 2. 规格、尺寸: 1200*2300 3. 拆除垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011708001001	铲除油漆面	[项目特征] 1. 铲除部位名称： 铲除楼梯间、顶面 面层、墙面、过道 顶面D等PL-11设计 说明部分工程量 2. 铲除材料名称： 乳胶漆 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	1326.83		
		新建墙体工程					
6	010404001001	轻质墙板	[项目特征] 1. 部位：楼梯新增 墙体 2. 砌块品种、规格 、强度等级：ALC蒸 压加气混凝土板， 耐火极限≥2小时 3. 墙体厚度：200厚 4. 做法参见国标图 集GB/T15762-202 0 [工作内容] 1. 清理基层、水刷 墙板粘结面 2. 调铺砂浆或专用 胶粘剂 3. 拼装墙板、粘网 格布条 4. 填灌板下细石混 凝土及填充层等墙 板安装操作	m2	69.1		
7	010402001008	砌块墙	[项目特征] 1. 部位：窗户封堵 2. 砌块品种、规格 、强度等级：加气 混凝土砌块 3. 墙体厚度：200厚 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝 填塞处理	m3	11.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011207002001	轻质隔断	[项目特征] 1. 隔墙类型：室内新建轻钢龙骨隔墙，厚度：120mm 2. 面层：9mm 纸面石膏板封墙面 3. 墙内填充：吸音岩棉（容重 32kg/m³） 4. 龙骨防腐：轻钢龙骨面涂防腐涂料二遍 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	46.8		
		墙柱面工程					
9	011404001012	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位：铲除楼梯间、顶面面层、墙面、过道顶面D等PL-11设计说明部分工程量及新建墙体 2. 刮腻子三遍磨平 3. 封闭底涂料一遍 4. 无机涂料两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	1484.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011201001011	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位：窗户封堵内墙面 2. 界面剂一道 3. 水重3%~5%的108胶 4. 15厚1:0.3:3水泥石膏砂浆打底扫毛 5. 5厚1:0.3:2.5水泥石膏砂浆罩面 6. 玻纤网一道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	56.52		
11	011404001011	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位：窗户封堵内墙面 2. 刮腻子三遍磨平 3. 封闭底涂料一遍 4. 无机涂料两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	56.52		
12	011203003005	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 基层类型、部位：窗户封堵外墙面 2. 外墙瓷砖, 材质做法同现状外墙饰面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡	m2	56.52		
		楼地面工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 5 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011105006010	MT-01 灰色不锈钢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:80mm 2. 深灰色不锈钢踢脚线, 配套卡扣 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	77.4		
		天棚工程					
14	011302001006	PT-02 轻钢龙骨石膏板平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 50主龙骨, 轻钢龙骨吊件, 勾搭龙骨 2. 双层9.5mm石膏板 3. 白色无机涂料饰面 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	46.58		
		门窗工程					
15	010802004008	钢质防火门	[项目特征] 1、名称：FM乙1523 2、钢制防火门 3、部位：楼梯间新增墙体上增加 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	樘	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010801001006	木质门	[项目特征]M6 1. 门类型:M1023 2. 门洞口尺寸:1000*2100mm 3. 部位：道具室，接待室 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	樘	2		
17	010802004009	玻璃防火门	[项目特征] 1. 门类型：FM乙1823玻璃防火门钢框全玻防火玻璃大门，双扇对开 2. 耐火等级：乙级防火（1.0h） 3. 门框材质：钢制防火门框；门扇：隔热防火玻璃 4. 五金配件：配套防火合页、防火门锁、闭门器、顺序器、防火密封条全套防火专用五金 5. 包含门框安装、洞口塞缝灌浆、密封打胶、成品运输、安装、成品保护 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	樘	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:2700*2000 2. 窗类型:85系列断桥铝 3. 开启方式:平开 4. 玻璃品种、厚度:6+12+6 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	10.8		
19	010802004007	钢质防火门	[项目特征] 1、名称:FM乙1223 2、钢制防火门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	樘	2		
		一层装饰改造					
		拆除部分					
20	011710002011	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:拆除原有FM乙1823 2. 规格、尺寸:1800*2300 3. 拆除垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	8		
21	011710002012	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:拆除原有FM-2 2. 规格、尺寸:1000*2300 3. 拆除垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 8 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011701001005	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 拆除原有砖墙 2. 新开门洞部位 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 外运、弃置	m3	0.92		
		新建墙体部分					
23	010402001011	砌块墙	[项目特征] 1. 部位: 窗户封堵、门封堵 2. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 3. 墙体厚度: 200厚 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	7.26		
		墙柱面工程					
24	011201001014	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位: 窗户封堵、门封堵内墙面 2. 界面剂一道 3. 水重3%~5%的108胶 4. 15厚1:0.3:3水泥石膏砂浆打底扫毛 5. 5厚1:0.3:2.5水泥石膏砂浆罩面 6. 玻纤网一道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	36.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	011404001016	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位：窗户封堵、门封堵内墙面 2. 刮腻子三遍磨平 3. 封闭底涂料一遍 4. 无机涂料两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	36.28		
26	011203003007	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 基层类型、部位：窗户封堵、门封堵外墙面 2. 外墙瓷砖, 材质做法同现状外墙饰面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡	m2	36.28		
		其他工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	011107004002	块料台阶	1. 部位：室内台阶 2. 基层：C15 混凝土垫层 3. 找平层：20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平层 4. 结合层：30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层 5. 面层：防滑地砖铺贴，踏步设置防滑条 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡、结晶	m2	3		
28	010502022001	圈梁	[项目特征] 1. 部位：挡水门槛 2. 混凝土种类：预拌混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.1		
29	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式：挡水门槛复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	0.4		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 27 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
30	01B012	成品挡鼠板	[项目特征] 1. 成品挡鼠板h=500mm [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m	2		
		门窗工程					
31	010801001009	木质门	[项目特征]M6 1. 门类型:M1023 2. 门洞口尺寸:1000*2100mm 3. 部位: 道具室, 接待室 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	樘	2		
		二层装饰改造					
		拆除部分					
32	01B005	拆除原爬梯, 更换为活动楼梯	[项目特征] 1. 拆除原爬梯, 更换为活动楼梯 [工作内容] 1. 拆除、制作、安装、运输	项	2		
33	011701001004	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 拆除原有砖墙 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 外运、弃置	m ³	64.22		
34	011710002002	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除M-7 2. 门窗尺寸:1800*2300mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 外运、弃置	樘	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 27 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	011710002014	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除卫生间塑钢门 2. 门窗尺寸:1200*2300mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 外运、弃置	樘	6		
36	011710002003	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除M-8 2. 门窗尺寸:2400*2300mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 外运、弃置	樘	5		
37	011708001002	铲除油漆面	[项目特征] 1. 铲除部位名称:铲除楼梯间、顶面面层、墙面、过道顶面D等PL-11设计说明部分工程量 2. 铲除材料名称:乳胶漆 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	1320		
38	011205001003	墙柱面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1、舞台内四周拆除原600*600*5厚穿孔FC板、深灰色弹性吸声板,拆除同新做面积 2、垃圾外运 [工作内容] 1. 清理基层 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	761.62		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 27 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	011706002003	墙柱面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除原枫木色密肋缝吸声板 2. 厚度：暂考虑30mm 3. 拆除垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 外运、弃置	m2	50		
40	011705001005	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除舞台木地板至基层 2. 厚度：暂考虑30mm 3. 拆除垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 外运、弃置	m2	322.61		
41	011705001006	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除原地板做法至基层 2. 厚度：暂考虑30mm 3. 拆除垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 外运、弃置	m2	91.32		
42	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除原天棚吊顶龙骨及面层 2. 拆除垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 外运、弃置	m2	1472.6		
		新建墙体工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 27 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
43	010404001003	轻质墙板	[项目特征] 1. 部位: 楼梯新增墙体 2. 砌块品种、规格、强度等级: ALC蒸压加气混凝土板, 耐火极限≥2小时 3. 墙体厚度: 200厚 4. 做法参见国标图集GB/T15762-2020 [工作内容] 1. 清理基层、水刷墙板粘结面 2. 调铺砂浆或专用胶粘剂 3. 拼装墙板、粘网格布条 4. 填灌板下细石混凝土及填充层等墙板安装操作	m2	36.3		
		墙柱面工程					
44	011205001001	枫木色密肋缝吸声板墙面	[项目特征] 1. 背后填充50厚离心玻璃棉 2. 18mm厚枫木色密肋缝吸声板 3. 拼缝(80mm宽*10mm深) [工作内容] 1. 清理基层 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	95		
45	011205001002	UP-01 米色吸音板	[项目特征] 1. 背后填充50厚离心玻璃棉 2. UP-01 米色吸音板 3. 拼缝(80mm宽*10mm深) [工作内容] 1. 清理基层 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	761.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	011404001021	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 打磨面层 2. 刮腻子三遍磨平 3. 封闭底涂料一遍 4. 无机涂料两遍 5. 部位：图纸设计说明PL-03工程量门厅、楼梯间、过道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	1320		
47	011404001019	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 刮腻子三遍磨平 2. 封闭底涂料一遍 3. 无机涂料两遍 4. 部位：道具室、男化妆室、女化妆室、新增墙体 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	142.13		
		楼地面工程					
48	011104002001	SF-02 舞台木地板	[项目特征] 1. SF-02 30mm舞台木地板 2. 原基层 3. 5mm厚实心金属条 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设 3. 刷防护材料	m2	322.61		

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 27 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	011107002001	ST-01 白色石材踏步	[项目特征] 1. 25mm厚ST-01 白色石材踏步 2. 10mm厚石材专用 粘结剂 3. 20mm水泥砂浆找 平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡、结 晶	m2	6		
50	011103003001	SF-01 B1防火地毯	[项目特征] 1. SF-01 B1防火 地毯 2. 3mm厚自流平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 附加层铺贴 3. 面层铺设 4. 压条装钉	m2	74.35		
51	011102003001	ST-02 石材过门石	[项目特征] 1. 25mm厚ST-02 石材过门石 2. 10mm厚石材专用 粘结剂 3. 20mm水泥砂浆找 平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结 晶	m2	10.97		

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 27 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
52	011105006008	MT-01 灰色不锈钢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:80mm 2. 深灰色不锈钢踢脚线, 配套卡扣 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	85.5		
		天棚工程					
53	011302001008	PT-02 轻钢龙骨石膏板平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 50主龙骨, 轻钢龙骨吊件, 勾搭龙骨 2. 双层9.5mm石膏板 3. 白色无机涂料饰面 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	121.23		
54	011302003003	艺术造型吊顶天棚	[项目特征] 1. 做法: 详见图纸 2. 50主龙骨, 轻钢龙骨吊件, 勾搭龙骨卡件 3. MT-01 2.5厚铝单板 4. 此清单工程量为水平投影面积, 造型自行考虑 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面板铺贴 4. 开孔及洞口处理 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	1351.37		
		门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
55	010807001004	金属排烟窗	[项目特征] 1. 窗类型:手动排烟窗 2. 窗洞口尺寸:1500*1200mm 3. 启闭装置:距地1.35m 设置手动开启机构（钢丝绳手摇开窗器），满足消防排烟要求 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	3.6		
56	010802004012	玻璃防火门	[项目特征] 1. 门类型:FM乙1223玻璃防火门钢框全玻防火玻璃大门，双扇对开 2. 耐火等级:乙级防火（1.0h） 3. 门框材质:钢制防火门框；门扇：隔热防火玻璃 4. 五金配件:配套防火合页、防火门锁、闭门器、顺序器、防火密封条全套防火专用五金 5. 包含门框安装、洞口塞缝灌浆、密封打胶、成品运输、安装、成品保护 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	樘	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 27 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
57	010802004015	钢质防火门	[项目特征] 1、名称：FM乙1223 2、钢制防火门 3、部位：卫生间 部位更换两樘 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	樘	2		
58	010802004013	钢质防火门	[项目特征] 1、名称：FM乙2123 2、钢制防火门 3、部位：楼梯间 新增墙体上增加 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	樘	2		
59	010802004017	钢质防火门	[项目特征] 1、名称：FM乙2023 2、钢制防火门 3、部位：M7 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	樘	1		
60	010802004016	钢质防火门	[项目特征] 1、名称：FM乙2623 2、钢制防火门 3、部位：M8 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	樘	3		
		其他工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 20 页 共 27 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
61	01B013	LED显示屏	[项目特征] 1. 尺寸:12150*6900mm（全彩） 2. 像素间距:≤1.538mm 3. 像素密度:422500点/m2 4. 显示屏亮度:≥500nits 5. LED显示屏暂定价为5900元/m²，建设过程中由建设单位认质认价 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	83.84		
62	01B016	LED普通显示屏	[项目特征] 1. 尺寸:20900*1120mm(双基色) 2. LED显示屏暂定价为1000元/m²，建设过程中建设单位认质认价 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	23.41		
63	01B014	LED显示屏（曲面）	[项目特征] 1. 尺寸:2330*3280mm（全彩曲面） 2. 像素间距:≤1.538mm 3. 像素密度:422500点/m2 4. 显示屏亮度:≥500nits 5. 基层钢骨架安装 6. LED显示屏暂定价为7300元/m²，建设过程中由建设单位认质认价 部位：两侧曲屏 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	15.28		
		9.500消防改造					

分部分项工程项目清单计价表

第 21 页 共 27 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
64	011710002013	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 拆除原有FM乙1223 2. 规格、尺寸: 1200*2300 3. 拆除垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	2		
		新建墙体部分					
65	010404001002	轻质墙板	[项目特征] 1. 部位: 楼梯新增墙体 2. 砌块品种、规格、强度等级: ALC蒸压加气混凝土板, 耐火极限≥2小时 3. 墙体厚度: 200厚 4. 做法参见国标图集GB/T15762-2020 [工作内容] 1. 清理基层、水刷墙板粘结面 2. 调铺砂浆或专用胶粘剂 3. 拼装墙板、粘网格布条 4. 填灌板下细石混凝土及填充层等墙板安装操作	m2	33.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
66	011207002002	轻质隔断	[项目特征] 1. 隔墙类型：室内新建轻钢龙骨隔墙，厚度：120mm 2. 面层：9mm 纸面石膏板封墙面 3. 墙内填充：吸音岩棉（容重 32kg/m³） 4. 龙骨防腐：轻钢龙骨面涂防腐涂料二遍 5. 弧形墙 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	86.4		
		墙柱面工程					
67	011404001018	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位：新增墙体 2. 刮腻子三遍磨平 3. 封闭底涂料一遍 4. 无机涂料两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	243.48		

分部分项工程项目清单计价表

第 23 页 共 27 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
68	011201001015	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位：窗户封堵、门封堵内墙面 2. 界面剂一道 3. 水重3%~5%的108胶 4. 15厚1:0.3:3水泥石膏砂浆打底扫毛 5. 5厚1:0.3:2.5水泥石膏砂浆罩面 6. 玻纤网一道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	3.6		
69	011404001017	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位：窗户封堵、门封堵内墙面 2. 刮腻子三遍磨平 3. 封闭底涂料一遍 4. 无机涂料两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	3.6		
70	011203003008	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 基层类型、部位：窗户封堵、门封堵外墙面 2. 外墙瓷砖, 材质做法同现状外墙饰面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡	m2	3.6		
		其他工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 24 页 共 27 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
71	011107004001	块料台阶	1. 部位：室内台阶 2. 基层：C15 混凝土垫层 3. 找平层：20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平层 4. 结合层：30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层 5. 面层：防滑地砖铺贴，踏步设置防滑条 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡、结晶	m2	6		
72	011105006009	MT-01 灰色不锈钢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:80mm 2. 深灰色不锈钢踢脚线, 配套卡扣 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	79.2		
73	050307006001	栏杆/栏板	1. 部位：护窗栏杆 2. 图集做法：详见陕 02J08，栏杆高度 1100mm 3. 材质：金属栏杆，含立柱、扶手、横杆、预埋件 4. 表面处理：除锈，刷防锈漆两遍，面漆两遍 [工作内容] 1. 栏杆/栏板制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	1.8		
		门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 25 页 共 27 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
74	010807001001	金属排烟窗	[项目特征] 1. 窗类型:手动排烟窗 2. 窗洞口尺寸:1800*900mm 3. 启闭装置:距地1.35m 设置手动开启机构（钢丝绳手摇开窗器），满足消防排烟要求 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	3.24		
75	010802004010	钢质防火门	[项目特征] 1、名称：FM乙1223 2、钢制防火门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	樘	2		
76	010802004011	钢质防火门	[项目特征] 1、名称：FM乙1523 2、钢制防火门 3、部位：楼梯间 新增墙体上增加 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	樘	2		
		屋面改造					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
77	011707001001	屋面拆除	[项目特征] 1. 原屋面网架以上部分拆除 2. 垃圾外运，运距自行考虑 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 外运、弃置	m2	2621.43		
78	01B009	镀锌钢板屋面	[项目特征] 1. 0.6mm 镀锌钢板 2. 2 厚聚氯乙烯防水卷材（单列） 3. 单面铝箔封闭空气间层 20mm 4. 80mm 玻璃丝绵保温（单列） 5. Φ1.2 钢丝网 格 @150（单列） [工作内容] 1. 骨架制作、安装、刷防护材料、油漆 2. 屋面板安装 3. 接缝、嵌缝、收口	m2	2621.43		
79	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:2厚聚氯乙烯防水卷材一道 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	2621.43		

分部分项工程项目清单计价表

第 27 页 共 27 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802003001	垂直运输	[工作内容] 1. 垂直运输机械进出场及安拆 2. 固定装置、基础制作、安装、拆除 3. 行走式机械轨道的铺设、拆除、摊销 4. 设备运转、使用，设备的修理、保养和维护	项	1		
2	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱AP-KT 2. 规格:W500xH700xD240 3. 安装方式:底边距地 1.3m，明设 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱PD-B2 2. 安装方式:底边距地 1.5m，明装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
3	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
		配管					
4	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	1121.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	243.12		
6	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管—超高 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	612.7		
7	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 规格: SC25 3. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	177.99		
8	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 规格: SC25 3. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	7.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030412001006	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管-超高 2. 规格: SC25 3. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	73.37		
10	030412001007	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 规格: SC65 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	47.77		
11	030412001008	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 规格: SC80 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	200		
12	030412001009	配管	[项目特征] 1. 名称: 金属软管 2. 规格: DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	12.3		
13	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1. 结构类型: 砖结构 [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	688.5		
		配线					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: WDN-BV-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	698.7		
15	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线-超高 2. 配线形式: WDN-BV-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	915.4		
16	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: WDN-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	204.26		
17	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: WDN-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	398.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030412003005	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线-超高 2. 配线形式: WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	83.95		
19	030412003006	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	1042.09		
20	030412003007	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线-超高 2. 配线形式: WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	1564.94		
21	030412003008	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: WDZ-BYJ-6 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	957.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030412003009	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线-超高 2. 配线形式: WDZ-BYJ-6 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	201.5		
		电缆					
23	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4x25+1x16 3. 敷设方式: 穿管敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	54.36		
24	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJY-4x25+1x16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
25	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4x50+1x25 3. 敷设方式: 穿管敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	200		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJY-4x50+1x25 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
27	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YHF-2x2.5 3. 敷设方式: 穿管敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	271.69		
28	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZN-YHF-2x2.5 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
		灯具					
29	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称: 单向疏散指示灯 [工作内容] 1. 安装	套	12		
30	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称: 大型疏散出口指示灯 2. 规格: 2W 3. 安装方式: 门上0.1米 [工作内容] 1. 安装	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	030907004003	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:大型B型疏散指示灯 2. 规格:2W 3. 安装方式:距地0.5米壁装 [工作内容] 1. 安装	套	16		
32	030907004004	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:地面方向标志灯 2. 规格:A型灯具 1W 3. 安装方式:地面安装 [工作内容] 1. 安装	套	88		
33	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:B型应急灯-超高 2. 规格:LED14W 3. 安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	32		
34	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:120*1600长条壁灯 2. 规格:48W [工作内容] 1. 安装	套	8		
35	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:600*600LED平板灯 2. 规格:36W [工作内容] 1. 安装	套	7		
36	030413001004	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:6寸防眩LED筒灯 2. 规格:60W 3. 深杯防眩UGR<19, 全铝散热 [工作内容] 1. 安装	套	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	030413001005	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:6寸防眩LED筒灯 2. 规格:60W 3. 深杯防眩UGR<19, 全铝散热 [工作内容] 1. 安装	套	232		
38	030413001006	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED防雾筒灯 2. 规格:18W [工作内容] 1. 安装	套	34		
39	030413001007	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:轨道射灯 [工作内容] 1. 安装	套	2		
40	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:亚克力灯 2. 规格:18W [工作内容] 1. 安装	套	4		
41	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:舞台灯-超高 2. 规格:200W [工作内容] 1. 安装	套	52		
42	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:LED灯条 2. 规格:14W/M [工作内容] 1. 安装	m	454.29		
		开关、插座					
43	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:一开单控开关 2. 规格:AC250V 10A 86型 [工作内容] 1. 安装	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 11 页

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:二开单控开关 2. 规格:AC250V 10A 86型 [工作内容] 1. 安装	套	10		
45	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:三开单控开关 2. 规格:AC250V 10A 86型 [工作内容] 1. 安装	套	9		
46	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:二三孔组合插座 2. 规格:AC250V 10A 86型 [工作内容] 1. 安装	套	25		
47	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称:风机盘管调速开关 2. 规格:AC250V 10A 86型 [工作内容] 1. 安装	套	15		
48	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:分体空调接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	3		
49	030412005002	接线盒	[项目特征] 1. 名称:手动开启装置 [工作内容] 1. 安装	个	6		
50	040801028001	小电器	[项目特征] 1. 名称:换气扇 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	3		
		更换部分					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
51	030907004005	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 旧灯拆除，新灯安装。 2. 系统类型：集中电源集中控制型，A 型 DC36V 安全电压，符合 GB17945-2024，具备 C CCF 消防认证； 3. 功率：3W 4. 功能：控制器远程巡检、故障上报，火灾联动自动点亮；应急持续工作时间≥90min； 5. 安装方式：壁挂	套	150		
52	030413001008	普通灯具	[项目特征] 1. 旧灯拆除，新灯安装。 2. 名称：普通照明 LED 灯具，AC220V，吸顶安装，灯罩周长≤800mm； 3. 功率详见图纸，满足照明要求 [工作内容] 1. 更换	套	70		
53	030413013003	插座	[项目特征] 1. 旧插座拆除，新插座安装 2. 名称：普通五孔插座（暂定） [工作内容] 1. 更换	套	70		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消防设备					
1	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:感烟火灾探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	7		
2	030905010001	消防模块	[项目特征] 1. 名称:输入/输出模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	6		
3	030905010002	消防模块	[项目特征] 1. 名称:输入/输出模块-超高 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	6		
		管线					
4	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	409.57		
5	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:WDZN-BV-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	91.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线-超高 2. 配线形式: WDZN-BV-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	286.94		
7	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: WDZN-RVS-2x1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	79.63		
8	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线-超高 2. 配线形式: WDZN-RVS-2x1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	143.47		
		更换部分					
9	030905001002	点型探测器	[项目特征] 1. 拆旧换新 2. 名称: 感烟探测器（暂定） [工作内容] 1. 更换 2. 新装	个	59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030905002001	线型探测器	[项目特征] 1. 拆旧换新 2. 名称:线型感烟探测器（暂定） [工作内容] 1. 更换	m	500		
11	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1. 拆旧换新 2. . 名称:声光报警器（暂定） [工作内容] 1. 更换	个	22		
12	030905008001	消防报警电话插孔	[项目特征] 1. 拆旧换新 2. 名称:手报按钮带电话插孔（暂定） [工作内容] 1. 更换	个	22		
13	030905004001	按钮	[项目特征] 1. 拆旧换新 2. 名称:消火栓按钮（暂定） [工作内容] 1. 更换	个	16		
14	030905010003	消防模块	[项目特征] 1. 拆旧换新 2. 名称:输入/输出模块（暂定） [工作内容] 1. 更换	个	49		
15	030909005001	隔离器	[项目特征] 1. 拆旧换新 2. 名称:短路隔离器（暂定） [工作内容] 1. 更换	个	9		
16	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1. 拆旧换新 2. 名称:消防广播（暂定） [工作内容] 1. 更换	个	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030905007001	消防报警电话	[项目特征] 1. 拆旧换新 2. 名称:消防电话分机（暂定） [工作内容] 1. 更换	部	5		
		系统调试					
18	030911001001	自动报警系统调试	[项目特征] 1. 点数:64点以内 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		管线					
1	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:PC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	17.28		
2	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:CAT. 6e [工作内容] 1. 敷设	m	36.61		
3	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:网络插座 [工作内容] 1. 安装	个	2		
		更换部分					
4	030502002002	弱电插座	[项目特征] 1. 拆除新装网络插座 2. 名称:网络插座 (暂定) [工作内容] 1. 更换	个	20		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：智能化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：智能化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		自喷					
		新作部分					
1	030901001001	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	25.42		
2	030901001002	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	11.09		
3	030901001003	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	33.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030901001004	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	83.57		
5	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1. 涂刷遍数、漆膜厚度:外刷二道底漆和二道红色调和漆 [工作内容] 1. 调配、涂刷	m2	6.63		
6	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种:难燃B1级闭孔橡塑海绵板或管壳 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径:DN50以内 [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	m3	1.07		
7	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 安装部位:有吊顶 2. 名称:喷头 [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	46		
		拆除部分					
8	030901001005	喷淋管道	[项目特征] 1. 拆除部位:室内 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 规格:DN32 [工作内容] 1. 管道拆除	m	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030901001006	喷淋管道	[项目特征] 1. 拆除部位:室内 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 规格:DN25 [工作内容] 1. 管道拆除	m	51.2		
10	030901005002	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 拆除部位:有吊顶 2. 名称:喷头 [工作内容] 1. 拆除	个	15		
		消火栓					
		新作部分					
11	030901003001	沟槽式管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试验、水冲洗 5. 卡箍材质:沟槽连接件(卡箍) [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗	m	93.43		
12	030901003002	沟槽式管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内-超高 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试验、水冲洗 5. 卡箍材质:沟槽连接件(卡箍) [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗	m	103.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030901003003	沟槽式管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 规格:DN70 4. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试验、水冲洗 5. 卡箍材质:沟槽连接件(卡箍) [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗	m	15.22		
14	030901002001	消防栓管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试验、水冲洗 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	1.2		
15	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 名称:自动排气阀 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	4		
16	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030901012001	室内消火栓	[项目特征] 1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:消火栓箱箱体材料采用薄钢板,箱门采用铝合金框镶玻璃或其他材料。箱内设DN65mm消火栓(或SNW65-III型减压稳压消火栓)一个,长25米DN65mm的衬胶水龙带一条,口径DN19mm水枪一支。 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装 3. 水压试验	套	12		
18	031201001002	管道刷油	[项目特征] 1. 涂刷遍数、漆膜厚度:外刷二道底漆和二道红色调和漆 [工作内容] 1. 调配、涂刷	m2	12.85		
19	031207002002	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种:难燃B1级闭孔橡塑海绵板或管壳 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径:DN100 [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	m3	4.96		
20	031207002003	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种:难燃B1级闭孔橡塑海绵板或管壳 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径:DN70 [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	m3	0.16		
		拆除部分					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030901003004	沟槽式管道	[项目特征] 1. 拆除部位：室内 2. 材质：内外热镀锌钢管 3. 规格：DN70 [工作内容] 1. 管道拆除	m	123.11		
						合 计	

措施项目清单计价表

工程名称：消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030701004001	空调器	[项目特征] 1. 名称:3P挂机 2. 冷暖两用挂机 [工作内容] 1. 安装	台	2		
						合 计	

措施项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		冷凝排水					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE排水管-超高 2. 规格:DN25 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷凝排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	16.75		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE排水管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷凝排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	4.5		
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE排水管-超高 2. 规格:DN32 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷凝排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	33.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
4	031001007001	复合管	[项目特征] 1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:螺纹 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道更换 2. 管件更换 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	6.86		
5	031001007002	复合管	[项目特征] 1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:螺纹 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道更换 2. 管件更换 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	13.16		
6	031001007003	复合管	[项目特征] 1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道更换 2. 管件更换 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	1.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	8.4		
8	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	36.21		
9	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	70.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	35.09		
11	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格:DN32 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	3		
12	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	9		
13	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 规格:DN80 [工作内容] 1. 阀门更换 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
		雨水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	031001006008	塑料管	[项目特征] 1. 材质:光壁排水PVC管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:雨水 7. 原有管道拆除垃圾外运 [工作内容] 1. 管道更换 2. 管件更换 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	307.3		
		排水					
15	031001006009	塑料管	[项目特征] 1. 材质:光壁排水PVC管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:排水 7. 原有管道拆除垃圾外运 [工作内容] 1. 管道更换 2. 管件更换 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	75.9		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。