

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜川中学教学楼卫生间维修改造
项目土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011705001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：拆除水泥砂浆基层 2. 饰面材料种类：拆除室内地板砖及垫层 3. 厚度：50 4. 现场倒运：人工倒运一层室外	m2	1609.82		
2	011705002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：水泥砂浆基层 2. 饰面材料种类：内墙面砖 3. 厚度：30 4. 现场倒运：人工倒运一层室外	m2	4016.08		
3	011701001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：拆除砖墙、台阶、小便池 2. 砌体材质：实心砖厚240 3. 现场倒运：人工倒运一层室外	m3	195.29		
4	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：拆除原轻钢龙骨、铝扣板吊顶	m2	1609.82		
5	011710001001	木门窗拆除	1. 门窗尺寸：拆除原套装门	樘	42		
6	011712002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原蹲便器	件	204		
7	011712001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：拆除原给排水管道	m	1730		
8	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：拆除渣物外运5km	m3	428.46		
9	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：240*115*55 2. 墙体类型：混水砖墙 3. 墙体厚度：240 4. 砂浆强度等级：M10	m3	105.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜川中学教学楼卫生间维修改造
项目土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*55 2. 墙体类型:混水砖墙小便池 3. 墙体厚度:120 4. 砂浆强度等级:M10	m3	5.58		
11	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*55 2. 墙体类型:混水砖墙洗手池 3. 墙体厚度:120 4. 砂浆强度等级:M10	m3	14.14		
12	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:内砖墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:2.5水泥防水砂浆粉刷	m2	4584.97		
13	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位:水泥砂浆基层 2. 面层材料品种、规格:300*600内墙瓷砖 3. 缝宽、勾缝材料种类:无缝 4. 3. 防水材料种类:丙纶布防水二遍,立面	m2	4564.15		
14	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:水泥砂浆基层 2. 腻子种类:乳胶漆 3. 刮腻子遍数:内墙、二遍	m2	323.82		
15	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆找平层厚 2. 面层材料品种、规格:600*600防滑地砖 3. 防水材料种类:丙纶布防水二遍,平面	m2	1713.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜川中学教学楼卫生间维修改造项目土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:蹲便器台阶 2. 面层厚度、混凝土强度等级:C20商品砼厚50	m2	367.2		
17	011302001001	平面吊顶天棚	1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:顶棚 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格:铝合金扣板面层	m2	1609.82		
18	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:成品卫生间隔断	m2	953.16		
19	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格:大理石台面 2. 支架品种、规格:型钢支架	m2	312.92		
20	011505003001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:卫生间镜面玻璃 2. 框材质、断面尺寸:1220*61=54块	m2	38.7		
21	010801002001	木质门带套	1. 门洞口尺寸:1000*2700=54樘 2. 门类型:成品套装门	m2	145.8		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：宜川中学教学楼卫生间维修改造项目
目土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：宜川中学教学楼卫生间维修改造项目土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜川中学教学楼卫生间维修改造
项目安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验, 冲洗	m	439.2		
2	031001006002	塑料管	1. 材质:PVC排水管 2. 规格:DN110 3. 连接形式:粘接	m	476		
3	031001006003	塑料管	1. 材质:PVC排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接	m	384		
4	031001006004	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验, 冲洗	m	431.4		
5	031002001001	阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:铜 3. 连接形式:螺纹连接	个	54		
6	031003016001	水龙头	1. 材质:不锈钢水龙头 2. 规格:DN15	个	330		
7	031003003001	洗脸盆	1. 类型:洗手盆 2. 材质:瓷 3. 安装方式:台下盆	组	150		
8	031003008001	其他成品卫生器具	1. 类型:拖布池 2. 材质:陶瓷	组	54		
9	031003017001	地漏	1. 材质:不锈钢地漏 2. 规格:DN50	个	108		
10	031003006001	大便器	1. 类型:脚踏阀蹲便器 2. 材质:陶瓷	组	360		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜川中学教学楼卫生间维修改造项目安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030413001001	普通灯具	1. 名称:LEDP平板灯 2. 型号:220V, 18W, IP54 3. 规格:300*600 4. 安装形式:吸顶安装	套	108		
12	030413012001	开关、按钮	1. 名称:跷板开关 2. 安装形式:暗装	套	54		
13	030413003001	荧光灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 安装形式:吊链式安装	套	54		
14	030412003001	配线	1. 名称:照明 2. 配线形式:穿管 3. 规格:BV-2.5mm ² 4. 材质:铜	m	1150.2		
15	030412001001	配管	1. 名称:线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗装	m	521.1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：宜川中学教学楼卫生间维修改造项目安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]