工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年中心城区行道树补栽及树坑铺填工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年中心城区行道树补栽及树坑铺填工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年中心城区行道树补栽及树坑铺填工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050101001001	挖树根	1.挖树根，胸径≤30cm 2.苗木：桂花、七叶树、大叶女贞、银杏、广玉兰 3.外运按15km	株	162		
2	050101001002	挖树根	1.挖树根，胸径≤40cm 2.苗木：香樟、法桐 3.外运按15km	株	34		
3	050101001003	挖树根	1.挖树根，胸径≥50cm 2.苗木：法桐 3.外运按5km	株	10		
4	050103001001	补栽法桐	1.分枝点＞2.5m，高度8-10m，胸径18-20cm 2.养护期：1年	株	10		
5	050103001002	补栽广玉兰	1.分枝点＞2.5m，高度5-7m，胸径12-15cm 2.养护期：1年	株	38		
6	050103001003	补栽银杏	1.分枝点＞3m，高度8-10m，胸径15-18cm 2.养护期：1年	株	19		
7	050103001004	补栽大叶女贞	1.分枝点＞2.5m，高度5-7m，胸径12-15cm 2.养护期：1年	株	16		
8	050103001005	补栽丹桂	1.分枝点＞1.6m，高度10-12m，胸径10-12cm 2.养护期：1年	株	10		
9	050103001006	补栽栾树	1.分枝点＞2.5m，高度6-8m，胸径15-18cm 2.养护期：1年	株	1		
10	050103001007	补栽樱花	1.分枝点＞2m，高度5-7m，胸径12-15cm 2.养护期：1年	株	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年中心城区行道树补栽及树坑铺填工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	050103001008	补栽七叶树	1.分枝点＞2.5m，高度6-8m，胸径12-15cm 2.养护期：1年	株	5		
12	050103001009	补栽香樟	1.分枝点＞3m，高度6-8m，胸径12-15cm 2.养护期：1年	株	49		
13	050103001010	补栽榔榆	1.分枝点＞2.5m，高度3.5m，胸径10cm 2.养护期：1年	株	4		
14	050101003001	栽植土回填	1.平均深度0.5m 2.树穴平均大小1.5mX1.5m 3.回填树穴个数161个	m3	173.5		
15	050201003001	人行道面砖	1.90mm厚彩色透水砖，砂铺 2.10cmC15混凝土垫层 3.20cm砂夹石	m2	116.46		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年中心城区行道树补栽及树坑铺填工程　　　　专业/标段：园林绿化工程　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年中心城区行道树补栽及树坑铺填工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。