招 标 总 价

土门镇供水提升工程（项目名称） 土门镇供水提升工程（标段名称）

合 同 编 号：

招标总价人民币（大写）：

￥： 元

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：土门镇供水提升工程　　　　标段名称：土门镇供水提升工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	配水主管		
2	配水支管		
3	闸阀井		
4	排气井		
5	泄水井		
6	水表井		
7	临时工程(含所有费用)		
8	施工安全生产专项		

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：土门镇供水提升工程　　标段名称：土门镇供水提升工程

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
1	配水主管					
1.1	管沟土方开挖	m3	1227.84			
1.2	管沟土方回填	m3	306.96			
1.3	中粗砂回填	m3	920.88			
1.4	20cm厚混凝土路面拆除及外运	m3	250.08			
1.5	8cm厚沥青路面拆除及外运	m2	284.4			
1.6	20cm厚C25混凝土路面恢复	m2	1250.4			
1.7	8cm厚沥青路面恢复	m2	284.4			
1.8	dn90-PE-1.25Mpa配水管道	m	3090.2			
1.9	dn63-PE-1.25Mpa配水管道	m	1545.1			
1.10	挂管保温	m2	8.7323			
1.11	镀锌铁皮	m2	8.7323			
1.12	挂管支架	t	0.0704			
2	配水支管					
2.1	管沟土方开挖	m3	10840.32			
2.2	管沟土方回填	m3	2710.08			
2.3	中粗砂回填	m3	8130.24			
2.4	dn90-PE-1.25Mpa配水管道	m	392			
2.5	dn75-PE-1.25Mpa配水管道	m	1721			
2.6	dn63-PE-1.25Mpa配水管道	m	915			
2.7	dn50-PE-1.25Mpa配水管道	m	500			
2.8	dn40-PE-1.25Mpa配水管道	m	700			
2.9	dn32-PE-1.25Mpa配水管道	m	12710			
3	闸阀井					
3.1	闸阀DN63	个	26			
3.2	闸阀DN75	个	14			
3.3	闸阀DN90	个	17			
3.4	阀门井土方开挖	m3	687.7457			
3.5	阀门井土方回填	m3	488.5657			
3.6	C15混凝土垫层	m3	19.4785			
3.7	C25混凝土井壁	m3	102.9947			
3.8	C25混凝土底板	m3	31.6293			
3.9	C25预制混凝土盖板	m3	14.339			
3.10	二次浇筑细石混凝土C25	m3	7.2165			
3.11	钢筋制作安装	t	21.603			
3.12	模板制作安装	m2	872.5633			

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：土门镇供水提升工程　　标段名称：土门镇供水提升工程

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
3.13	球墨铸铁井盖，井座600	个	57			
3.14	爬梯	t	0.2565			
4	排气井					
4.1	排气阀DN90	个	8			
4.2	阀门井土方开挖	m3	96.5257			
4.3	阀门井土方回填	m3	64.1457			
4.4	C15混凝土垫层	m3	2.717			
4.5	C25混凝土井壁	m3	14.8554			
4.6	C25混凝土底板	m3	4.4392			
4.7	C25预制混凝土盖板	m3	1.7487			
4.8	二次浇筑细石混凝土C25	m3	1.254			
4.9	钢筋制作安装	t	2.648			
4.10	模板制作安装	m2	122.465			
4.11	球墨铸铁井盖，井座800	个	8			
4.12	爬梯	t	0.036			
5	泄水井					
5.1	泄水阀DN90	个	2			
5.2	阀门井土方开挖	m3	24.1314			
5.3	阀门井土方回填	m3	15.9314			
5.4	C15混凝土垫层	m3	0.7992			
5.5	C25混凝土井壁	m3	3.6138			
5.6	C25混凝土底板	m3	1.1098			
5.7	C25预制混凝土盖板	m3	0.5031			
5.8	二次浇筑细石混凝土C25	m3	0.2532			
5.9	钢筋制作安装	t	0.758			
5.10	模板制作安装	m2	30.6163			
5.11	球墨铸铁井盖，井座600	个	2			
5.12	爬梯	t	0.009			
6	水表井					
6.1	水表井土方开挖	m3	163.2			
6.2	水表井土方回填	m3	40.8			
6.3	砖砌体基础M7.5水泥砂浆	m3	12.24			
6.4	1:2防水砂浆抹面	m2	247.7376			
6.5	球阀DN20	个	816			
6.6	智能IC卡水表DN20	组	816			
6.7	树脂水表箱600*400*400	套	816			

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：土门镇供水提升工程　　　　　　　　　　　　　　　　标段名称：土门镇供水提升工程

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
6.8	球墨铸铁盖板600*400	个	816			
7	临时工程(含所有费用)					
7.1	其他临时工程	%	3			
8	施工安全生产专项	%	2.5			

总价项目分解表

合同编号：

工程名称：土门镇供水提升工程　　　　　　　　　　标段名称：土门镇供水提升工程

组　　号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分组名称：

序号	项目名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注

计日工项目报价表

合同编号：

工程名称：土门镇供水提升工程　　　　　　　　　　标段名称：土门镇供水提升工程

序号	名称	型号规格	计量单位	单价(元)	备注
1	人工				
2	材料				
3	机械				

招标人供应材料价格汇总表

合同编号：

工程名称：土门镇供水提升工程　　　　　　　　　　标段名称：土门镇供水提升工程

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价格(元)	备注

招标人提供施工机械台班费汇总表

合同编号：

工程名称：土门镇供水提升工程　　标段名称：土门镇供水提升工程

序号	机械名称	型号规格	合计	一类费用(元)			二类费用(元)								三类费用(元)	小计(元)
				折旧费	修理及替换设备费	安装拆卸费	技工	汽油	柴油	电	风	水	煤	木材		