2026年糜杆桥镇西河村蔬菜仓储加工项目 工程

工程量清单

招 标 人：（盖章）

年 月 日

工程名称：2026年糜杆桥镇西河村蔬菜仓储加工项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年糜杆桥镇西河村蔬菜仓储加工项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年糜杆桥镇西河村蔬菜仓储加工项目	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：2026年糜杆桥镇西河村蔬菜仓储加工项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年糜杆桥镇西河村蔬菜仓储加工项目						
1.1	建筑工程						
1.2	电气工程						
1.3	设备工程						
1.4	消防工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年糜杆桥镇西河村蔬菜仓储加工项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	建筑工程	
2	电气工程	
3	设备工程	
4	消防工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010103001001	平整场地	[项目特征] 1.土的类别:平整场地含清表，废弃垃圾弃运，运距投标人自行考虑 [工作内容] 1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	645.52		
2	010102003001	挖基础土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.基底处理方式:具体详见设计 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	1286.52		
3	010102009003	回填方	[项目特征] 1.材料品种:3:7灰土 2.密实度:压实系数不小于0.97 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	356.22		
4	010102009002	回填方	[项目特征] 1.材料品种:原开挖土方 2.密实度:素土回填,压实系数不小于0.94 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	848.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:余方弃置，运距投标人自行考虑 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	437.94		
6	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖MU15，水泥砂浆M7.50 2.墙体厚度:370 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	10.05		
7	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖MU10，混合砂浆M5.0 2.墙体厚度:370 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	27.02		
8	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.厚度:C20混凝土垫层 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	12.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:普通独立基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	35.94		
10	010502005001	基础连系梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	15.41		
11	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.截面形式:矩形 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.62		
12	010502021001	构造柱	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.89		
13	010502022001	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5.55		
14	010502006002	后浇膨胀C40细石混凝土	[工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010502006003	C20混凝土包裹	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.26		
16	010505001001	垫层模板	[工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	31.28		
17	010505002001	独立基础模板	[工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	57.96		
18	010505003001	基础梁模板	[工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	72.99		
19	010505004001	柱面模板	[工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	9.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010505011001	构造柱模板	[工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	24.48		
21	010505012001	圈梁模板	[工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	30.29		
22	010505004002	后浇混凝土模板	[工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	12.25		
23	010502025001	散水	[项目特征] 1.细石混凝土散水 2.具体做法详见陕09J01　散 4及建筑图工程做法表 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	67.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010502027001	坡道	[项目特征] 1.水泥面层坡道(有防滑条) 2.具体做法详见陕09J01　坡 1及建筑图工程做法表 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	7.43		
25	010904003001	防水砂浆防潮层	[项目特征] 1.防水砂浆防潮层 [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作、摊铺、养护	m2	32.15		
26	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:箍筋及其他 箍筋 圆钢HPB300 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.134		
27	010506001005	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.792		
28	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1.877		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤ 25 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	2.467		
30	010506003001	砌体工程内配钢筋	[工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.12		
31	010506008001	螺栓	[项目特征] 1.螺栓种类:地脚螺栓 [工作内容] 1.螺栓制作 2.螺栓安装 3.对拉螺栓端头处理	t	0.21		
32	010506009001	预埋铁件	[工作内容] 1.铁件制作 2.铁件安装	t	0.1		
33	010603001001	实腹钢柱	[项目特征] 1.柱类型:H型钢 2.钢材品种、规格:Q355B 3.钢结构件涂装:具体详见图纸说明 4.探伤要求:具体详见图纸说明 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	8.711		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	010604001001	钢梁	[项目特征] 1.梁类型:H形钢梁 2.钢材品种、规格:Q355B 3.钢结构件涂装:具体详见图纸说明 4.探伤要求:具体详见图纸说明 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	5.739		
35	010607002001	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B，未注明连接板Q235B 2.钢结构件涂装:具体详见图纸说明 3.探伤:具体详见设计要求 4.具体安装详见图纸要求 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	2.399		
36	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q355　C型钢 2.钢结构件涂装:薄壁型钢檩条由热浸镀锌钢板加工而成,其镀锌量不应小于275g/m2，具体详见图纸说明 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.补刷油漆	t	1.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	010606003001	钢墙架	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B 2.钢结构件涂装:薄壁型钢檩条由热浸镀锌钢板加工而成,其镀锌量不应小于275g/m2，具体详见图纸说明 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.补刷油漆	t	6.154		
38	010605002001	白色双层压型金属板复合保温外墙	[项目特征] 1.白色双层压型金属板复合保温外墙,外板0.6厚为YX28-205-820灰色彩钢板,内板0.5厚为YX28-205-820白色彩钢板,保温层为密度≥180KG/m3,厚度为75厚岩棉保温板。 2.包含包角、包边、压边、窗台泛水等 3.具体做法详见图纸 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.补刷油漆 4.接缝、嵌缝	m2	550.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	010605003001	屋面为压型钢板复合保温屋面	[项目特征] 1.屋面为压型钢板复合保温屋面 2.作法《压型金属板建筑构造》17J925-11-11页屋6,防水垫层为1-7页D5项反射隔热膜(织物类,面密度≥50Kg/m3,保温层为1-8页T2项厚度为75厚岩棉保温板,外板为0.6厚YX35-125-750灰色镀锌彩钢单板,内板为YX35-125-750型0.5mm厚白色彩钢板 3.含屋脊，包边，封口等 4.具体做法详见图纸说明 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.补刷油漆 4.接缝、嵌缝	m2	405.75		
40	010608002002	高强螺栓	[项目特征] 1.螺栓种类、规格:10.9级摩擦型连接高强度螺栓M20 [工作内容] 1.安装	套	144		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	010901009001	屋面非结构型天沟	[项目特征] 1.构件品种、规格、尺寸:内排水天沟为3mm厚镀锌钢板,宽度450,深度300 2.防护材料种类:具体做法详见图纸说明 [工作内容] 1.天沟、檐沟制作、安装 2.配件安装 3.接缝、嵌缝 4.刷防护材料	m	50		
42	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1.排水管品种、规格:PVC　DN125 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.刷漆	m	42		
43	010902006001	屋面泄水构件	[工作内容] 1.构件安装、固定 2.接缝、嵌缝 3.刷漆	个	6		
44	010901011001	压型钢板墙体雨棚	[项目特征] 1.骨架材料种类及型号:详见结构图 2.面层材料品种、规格、表面处理:以设计要求为准 [工作内容] 1.骨架制作、安装、刷防护材料、油漆 2.面层安装 3.勾缝、塞口	m2	8.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
45	010607006001	上屋面检修爬梯	[项目特征] 1.上屋面检修爬梯 2.具体做法详见GB 17J925-1　2-61 页 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	座	1		
46	011101002001	混凝土地面	[项目特征] 1.混凝土地面 2.做法参见:陕09J 01 地3 [工作内容] 1.清理基层 2.垫层铺设 3.找平层铺设 4.面层铺设	m2	425.83		
47	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.面层C25砼地面160厚,分块现浇,震捣密实,随打随抹平起毛,每块地面长度不大于6米,留缝10-15,用沥青砂填实留缝。 2.20厚粗砂隔离层,满铺刮平。 3.三七灰土300厚分两次碾压。 4.素土夯实,夯实系数0.95 [工作内容] 1.清理基层 2.垫层铺设 3.模板制作、安装、拆除 4.混凝土浇捣 5.拉毛 6.压痕或刻防滑槽 7.伸缝、缩缝 8.锯缝、嵌缝 9.路面养护	m2	628.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	011105001001	水泥砂浆踢脚线 高120mm	[项目特征] 1.水泥砂浆踢脚 2.踢脚线高度:120mm 3.做法参见:陕09J01 踢2 [工作内容] 1.清理基层 2.底层和面层抹灰	m	80.16		
49	011201001001	乳胶漆墙面	[项目特征] 1.乳胶漆墙面 2.墙面抹灰 3.具体做法详见陕09J01 内32 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理	m2	96.19		
50	011404001001	外墙涂料	[项目特征] 1.外墙深灰色涂料 2.墙面抹灰 3.具体做法以设计要求为准 [工作内容] 1.清理基层 2.墙面抹灰 3.刮腻子 4.刷、喷涂料	m2	123.68		
51	010802001001	金属门	[项目特征] 1.成品平开铁皮大门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	10.8		
52	010802003001	防盗门	[项目特征] 1.框、扇材质、规格:成品平开防盗门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	3.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	010807001001	塑钢窗	[项目特征] 1.窗类型:塑钢窗双层中空玻璃推拉窗带纱，含消防窗 2.具体详见图纸说明 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	22.68		
54	011404005001	金属面喷刷防火涂料	[项目特征] 1.耐火等级要求:钢柱耐火极限为2.5h 2.具体详见设计说明 [工作内容] 1.清理基层 2.刷、喷涂料	m2	221.97		
55	011404005002	金属面喷刷防火涂料	[项目特征] 1.耐火等级要求:钢梁耐火极限为1.5h 2.具体详见设计说明 [工作内容] 1.清理基层 2.刷、喷涂料	m2	140.41		
56	011404005003	金属面喷刷防火涂料	[项目特征] 1.耐火等级要求:屋面承重构件耐火极限为1.0h 2.具体详见设计说明 [工作内容] 1.清理基层 2.刷、喷涂料	m2	332.02		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	1.名称:配电箱AL 2.规格:非标 3.安装方式:落地安装	台	1		
2	030402012003	成套配电箱	1.名称:配电箱AP 2.规格:非标 3.安装方式:落地安装	台	1		
		电缆					
3	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*50+1*25	m	7.6		
4	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*10	m	7.6		
5	030409002001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作与安装 2.规格:YJV22-4*50+1*25 3.材质、类型:热缩式	个	1		
6	030409002003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作与安装 2.规格:YJV22-5*10 3.材质、类型:干包式	个	1		
7	030409015001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.规格:SC65 3.敷设方式:室外埋地	m	3.5		
8	030409015002	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.规格:SC40 3.敷设方式:室外埋地	m	3.5		
		配管配线					
9	030412001005	配管	1.名称:钢管敷设 2.规格:SC15 3.配置形式:明配	m	170.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030412003004	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ2.5	m	545.6		
		小电器					
11	030413005001	工厂灯	1.名称:洁净灯具 2.型号:60W 3.安装形式:吸顶	套	24		
12	030413012001	开关、按钮	1.名称:三极翘板开关 2.规格:R86系列,10A	套	2		
		防雷接地					
13	030410002001	接地母线	1.名称:利用建筑物基础中的钢筋作接地体,将基础中钢筋沿建筑物外圈焊接成环型,并将主轴线上的基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网作接地体	m	127.5		
14	030410002002	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-40x4mm	m	7.5		
15	030410003001	引下线	1.名称:利用所有主楼钢筋混凝土建筑物结构柱内对角主钢筋(Φ>16)两根通长贯通可靠焊接	m	43.6		
16	030410012001	防雷断接卡、箱	1.名称:断接卡子	套	6		
17	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称:等电位端子箱-MEB 2.规格:340*240*120	台	1		
18	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地测试电阻	台	4		
19	030410005001	避雷网	1.材质:镀锌圆钢 2.规格:Φ12 3.安装形式:沿折板支架	m	115.8		
		系统调试					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030415006001	输配电装置系统	1.名称:输配电装置系统调试 2.电压等级（kV）:1	系统	1		
21	030415027001	接地装置	1.名称:接地装置测试 2.类别:接地网	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	成品冷库	[项目特征] 1.新建100平方米长16米，宽6.5米，钢结构蔬菜冷藏保鲜库一座(其中:保鲜70平方，冷冻30平方) 2.成品冷库，含冷库骨架、外围，冷库内设备安装调试、基础等所有施工内容 3.具体以甲方及设计要求为准	项	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：设备工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：设备工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：设备工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室内消防水					
1	030901002005	消火栓管道	1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接	m	14.2		
2	030901002006	消火栓管道	1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接	m	15		
3	030901002007	消火栓管道	1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接	m	15.2		
4	030901017005	阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	1		
5	030901017006	阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	2		
6	030901017007	阀门	1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	2		
7	030901017008	阀门	1.类型:防回流污染止回阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	2		
8	031002017002	水锤消除器	1.名称:真空破坏器 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	1		
9	030912001002	手提式灭火器	1.形式:磷酸铵盐手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3	具	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030901012002	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:自救式消防软管卷盘箱 3.详见国标15S202-P49	套	2		
		室外消火栓					
11	030901002008	消火栓管道	1.安装部位:室外 2.材质:球磨铸铁管 3.规格:DN100 4.连接形式:橡胶圈密封	m	85		
12	030901013002	室外消火栓	1.安装方式:室外 2.型号、规格:SS100/65-1.0 3.安装详见01S201干管安装及支管浅装	套	1		
		室内消防水					
13	030901002001	消火栓管道	1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接	m	14.2		
14	030901002002	消火栓管道	1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接	m	15		
15	030901002003	消火栓管道	1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接	m	15.2		
16	030901017001	阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	1		
17	030901017002	阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030901017003	阀门	1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	2		
19	030901017004	阀门	1.类型:防回流污染止回阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	2		
20	031002017001	水锤消除器	1.名称:真空破坏器 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	1		
21	030912001001	手提式灭火器	1.形式:磷酸铵盐手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3	具	4		
22	030901012001	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:自救式消防软管卷盘箱 3.详见国标15S202-P49	套	2		
		室外消火栓					
23	030901002004	消火栓管道	1.安装部位:室外 2.材质:球磨铸铁管 3.规格:DN100 4.连接形式:橡胶圈密封	m	85		
24	030901013001	室外消火栓	1.安装方式:室外 2.型号、规格:SS100/65-1.0 3.安装详见01S201干管安装及支管浅装	套	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。