

工程项目清单费用汇总表

工程名称:北校区校舍加固及整体提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 北区南教学楼--加固工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		北区南教学楼 加固					
1	011201001007	高延性混凝土	1. 高延性混凝土 2. 厚度:30mm 3. 部位:北区南教学楼1-3层外墙	m2	450.68		
2	011201001008	高延性混凝土	1. 高延性混凝土 2. 厚度:30mm 3. 部位:北区南教学楼1-4层内墙	m2	1195.49		
3	010201009001	加固地基	1. C20混凝土灌填加固地基 2. 宽度:150-250mm 3. 高度:500mm 4. 部位:北区南教学楼1层改造墙体内外墙两侧	m3	15.17		
4	010505002002	基础模板	1. 加固地基基础模板	m2	75.87		
5	011705001001	拆除地面	1. 拆除水泥面层 2. 拆除60mm厚混凝土垫层 3. 部位:北区南教学楼1层改造墙体内外墙两侧	m2	114.37		
6	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 水泥砂浆楼地面 2. 60mm厚混凝土垫层 3. 部位:北区南教学楼1层改造墙体内外墙两侧	m2	114.37		
7	010102003001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方(槽深), 压实填方土 ≤2m	m3	60.21		
8	010102009001	回填方	1. 打夯机填土夯实槽坑	m3	45.04		
9	010103002001	余方弃置	1. 余方弃置 2. 包括施工现场至指定弃置点的装卸、运输以及按规定消纳 3. 加固工程余方弃置, 暂按10km, 待竣工结算据实调整;	m3	15.17		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：北区南教学楼--加固工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北区南教学楼--装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		北区南教学楼 装修					
1	011705002003	拆除墙面瓷砖	1. 拆除墙面瓷砖至砖基础 2. 部位: 北区南教学楼外墙（需墙体加固处）	m2	2331		
2	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2. 12厚1:3水泥砂浆扫毛或拉出纹道 3. 界面剂1道 4. 部位: 北区南教学楼外墙（需墙体加固处）	m2	450.68		
3	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1. 5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆扫毛或拉出纹道 3. 界面剂1道 4. 部位: 北区南教学楼外墙（无需墙体加固处）	m2	1880.32		
4	010903002001	墙面聚合物水泥防水涂料	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 部位: 北区南教学楼外墙	m2	2331		
5	011403001004	真石漆	1. 面层涂料1道(颜色详见立面图) 2. 主层涂料1道 3. 分格缝(详见立面图) 4. 底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 5. 满刮腻子2道, 并找平磨光(耐水性腻子) 6. 部位: 北区南教学楼外墙	m2	2331		
6	011705002004	拆除墙面瓷砖	1. 拆除墙面瓷砖至砖基础 2. 部位: 教室内墙裙（需墙体加固处）	m2	388.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北区南教学楼--装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011203003001	陶瓷墙面	1. 规格:300*600mm陶瓷墙面砖 2. 部位:教室内墙裙（需墙体加固处）	m2	388.94		
8	011708002006	铲除抹灰面	1. 铲除原墙面涂料面层至砖基层 2. 部位:教室内墙裙以上墙面（需墙体加固处）	m2	777.88		
9	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1. 界面剂道 2. 8厚1:3水泥砂浆扫毛或拉出纹道 3. 部位:教室内墙裙以上墙面（需墙体加固处）	m2	777.88		
10	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 防霉型无机涂料 2. 主层涂料1道 3. 底层涂料1道 4. 满刮腻子2道,并找平磨光(耐水性腻子) 5. 部位:教室内墙裙以上墙面（需墙体加固处）	m2	777.88		
11	011710001002	拆除原有木门	1. 拆除原有木门 2. 部位:北区南教学楼1-4层	樘	79		
12	010802003002	防盗门	1. 钢质防盗门 2. 尺寸:900*2700mm	m2	191.97		
13	01B013	垃圾清理外运	1. 建筑垃圾 2. 工程量为构件几何尺寸体积 3. 包括施工现场至指定弃置点的装卸、运输以及按规定消纳 4. 装修工程垃圾清理外运,暂按15km,待竣工结算据实调整;	m3	93.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北区南教学楼--装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	01B021	拆装外墙标牌	1. 拆除外墙标牌（校园文化标识、宣传牌、校园文化装饰） 2. 待墙面工程施工完, 重新安装, 损坏部分新作 3. 暂定综合单价2000元/栋	栋	1		
15	01B017	隐形防盗网拆安	1. 隐形防盗网拆除 2. 待墙面工程施工完, 重新安装原有隐形防盗网, 损坏部分新做 3. 部位: 3层及以上 4. 暂定综合单价40元/m2	m2	152		
16	01B018	空调外机拆装	1. 空调外机拆除 2. 待墙面工程施工完, 利用原有空调外机安装 3. 暂定综合单价200元/个	个	76		
17	01B019	白板及多媒体及多媒体设备拆装	1. 白板及多媒体及多媒体设备拆除 2. 待墙面工程施工完, 重新安装、保护 3. 内墙加固对原有线路进行保护, 加固完成后进行复原 4. 含室内标语、室内监控、室内空调等墙面附着物的恢复原状 5. 暂定综合单价800元/间	间	26		
18	01B020	原教室黑板拆装	1. 原教室黑板拆除 2. 待墙面工程施工完, 重新复原、保护 3. 内墙加固对原有线路进行保护, 加固完成后进行复原 4. 暂定综合单价500元/间	间	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北区南教学楼--装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：北区南教学楼--装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北区综合楼南段--加固工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		北区综合楼南段 加固					
1	011201001006	高延性混凝土	1. 高延性混凝土 2. 厚度:30mm 3. 部位:北区综合楼南段1-3层外墙	m2	137.77		
2	011201001007	高延性混凝土	1. 高延性混凝土 2. 厚度:30mm 3. 部位:北区综合楼南段1-3层内墙	m2	404.52		
3	010201009001	加固地基	1. C20混凝土灌填加固地基 2. 宽度:150-250mm 3. 高度:500mm 4. 部位:北区综合楼南段1层改造墙体内外墙两侧	m3	7.21		
4	010505002002	基础模板	1. 加固地基基础模板	m2	36.03		
5	011705001003	拆除瓷砖	1. 拆除地面瓷砖 2. 拆除60mm厚混凝土垫层 3. 部位:北区综合楼南段1层改造墙体内外墙两侧	m2	67.51		
6	011102003001	陶瓷地面	地28 1. 铺600*600mm陶瓷地面砖，干水泥擦缝 2. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土 6. 部位:北区综合楼南段1层改造墙体内外墙两侧	m2	67.51		
7	010102003001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方（槽深），压实填方土 ≤2m	m3	58.88		
8	010102009001	回填方	1. 打夯机填土夯实槽坑	m3	51.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 北区综合楼南段--加固工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 北区综合楼南段--加固工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北区综合楼南段--装修工程 专业/标段：单独装饰工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		北区综合楼南段 装修					
1	011705002005	拆除墙面瓷砖	1. 拆除墙面瓷砖至砖基础 2. 部位：北区综合楼南段外墙	m2	674.45		
2	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2. 12厚1:3水泥砂浆扫毛或拉出纹道 3. 界面剂1道 4. 部位：北区综合楼南段外墙（需加固墙体处）	m2	137.77		
3	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1. 5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆扫毛或拉出纹道 3. 界面剂1道 4. 部位：北区综合楼南段外墙（无需加固墙体处）	m2	536.68		
4	010903002002	墙面聚合物水泥防水涂料	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 部位：北区综合楼南段外墙	m2	674.45		
5	011403001005	真石漆	1. 面层涂料1道(颜色详见立面图) 2. 主层涂料1道 3. 分格缝(详见立面图) 4. 底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 5. 满刮腻子2道,并找平磨光(耐水性腻子) 6. 部位：北区综合楼南段外墙	m2	674.45		
6	011708002006	铲除抹灰面	1. 铲除原墙面涂料面层至砖基层 2. 部位：北区综合楼内墙面、楼梯间（需墙体加固处）	m2	404.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北区综合楼南段--装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 界面剂道 2. 8厚1:3水泥砂浆 扫毛或拉出纹道 3. 部位:北区综合楼内墙面、楼梯间 (需墙体加固处)	m2	404.52		
8	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 防霉型无机涂料 2. 主层涂料1道 3. 底层涂料1道 4. 满刮腻子2道,并 找平磨光(耐水性 腻子) 5. 部位:北区综合楼南段内墙面、楼 梯间(需墙体加固 处)	m2	404.52		
9	01B014	垃圾清理外运	1. 建筑垃圾 2. 工程量为构件几 何尺寸体积 3. 包括施工现场至 指定弃置点的装卸 、运输以及按规定 消纳 4. 装修工程垃圾清 理外运, 暂按15km , 待竣工结算据实 调整;	m3	30.31		
10	01B015	防盗网拆安	1. 防盗网拆除 2. 待墙面工程施工 完, 利用原有防盗 网安装, 损坏部分 新做 3. 暂定综合单价40 元/m2	m2	70		
11	01B017	拆装外墙标牌	1. 拆除外墙标牌(校 园文化标识、宣 传牌、校园文化装 饰) 2. 待墙面工程施工 完, 重新安装, 损坏 部分新作 3. 暂定综合单价20 00元/栋	栋	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 北区综合楼南段--装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	01B019	空调外机拆装	1. 空调外机拆除 2. 待墙面工程施工完, 利用原有空调外机安装 3. 暂定综合单价200元/个	个	25		
13	01B020	白板及多媒体及多媒体设备拆装	1. 白板及多媒体及多媒体设备拆除 2. 待墙面工程施工完, 重新安装、保护 3. 内墙加固对原有线路进行保护, 加固完成后进行复原 4. 含室内标语、室内监控、室内空调等墙面附着物的恢复原状 5. 暂定综合单价800元/间	间	3		
14	01B021	教室桌椅板凳搬移复位	1. 教室桌椅板凳搬移复位 2. 待墙面工程施工完, 重新复原、保护 3. 暂定综合单价1200元/栋	栋	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 北区综合楼南段--装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北区实验楼--装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		北区实验楼 装修					
1	011705002001	拆除墙面瓷砖	1. 拆除墙面瓷砖至砂浆基层 2. 部位：北区实验楼外墙	m2	2690		
2	011403001011	抹灰面油漆	1. 5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆扫毛或拉出纹道 3. 界面剂1道 4. 部位：北区实验楼外墙（无需墙体加固处）	m2	2690		
3	010903002003	墙面聚合物水泥防水涂料	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 部位：北区实验楼外墙 3. 未尽事宜详见图纸说明	m2	2690		
4	011403001001	真石漆	1. 面层涂料1道(颜色详见立面图) 2. 主层涂料1道 3. 分格缝(详见立面图) 4. 底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 5. 满刮腻子2道, 并找平磨光(耐水性腻子) 6. 部位：北区实验楼外墙	m2	2690		
5	01B006	垃圾清理外运	1. 建筑垃圾 2. 工程量为构件几何尺寸体积 3. 包括施工现场至指定弃置点的装卸、运输以及按规定消纳 4. 装修工程垃圾清理外运，暂按15km，待竣工结算据实调整；	m3	53.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北区实验楼—装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	01B001	隐形防盗网拆安	1. 隐形防盗网拆除 2. 待墙面工程施工完, 重新安装原有隐形防盗网, 损坏部分新做 3. 部位: 3层及以上 4. 暂定综合单价40元/m2	m2	370		
7	01B010	拆装外墙标牌	1. 拆除外墙标牌（校园文化标识、宣传牌、校园文化装饰） 2. 待墙面工程施工完, 重新安装, 损坏部分新做 3. 暂定综合单价2000元/栋	栋	1		
8	01B011	空调外机拆装	1. 空调外机拆除 2. 待墙面工程施工完, 利用原有空调外机安装 3. 暂定综合单价200元/个	个	10		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 北区实验楼--装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北区综合楼北段--装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		北区综合楼北段 装修					
1	011705002002	拆除墙面瓷砖	1. 拆除墙面瓷砖至砂浆基层 2. 部位：北区综合楼北段外墙	m2	615		
2	011403001017	抹灰面油漆	1. 5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆扫毛或拉出纹道 3. 界面剂1道 4. 部位：北区综合楼北段外墙（无需墙体加固处）	m2	615		
3	010903002004	墙面聚合物水泥防水涂料	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 部位：北区综合楼北段外墙 3. 未尽事宜详见图纸说明	m2	615		
4	011403001002	真石漆	1. 真石漆(颜色详见立面图) 2. 主层涂料1道 3. 分格缝(详见立面图) 4. 底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 5. 满刮腻子2道, 并找平磨光(耐水性腻子) 6. 部位：北区综合楼北段外墙	m2	615		
5	01B011	垃圾清理外运	1. 建筑垃圾 2. 工程量为构件几何尺寸体积 3. 包括施工现场至指定弃置点的装卸、运输以及按规定消纳 4. 装修工程垃圾清理外运，暂按15km，待竣工结算据实调整；	m3	12.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 北区综合楼北段--装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	01B013	隐形防盗网拆安	1. 隐形防盗网拆除 2. 待墙面工程施工完, 重新安装原有隐形防盗网, 损坏部分新做 3. 部位: 3层及以上 4. 暂定综合单价40元/m2	m2	90		
7	01B016	拆装外墙标牌	1. 拆除外墙标牌（校园文化标识、宣传牌、校园文化装饰、液晶显示屏） 2. 待墙面工程施工完, 重新安装, 损坏部分新做 3. 暂定综合单价2000元/项	项	1		
8	01B017	空调外机拆装	1. 空调外机拆除 2. 待墙面工程施工完, 利用原有空调外机安装 3. 暂定综合单价200元/个	个	20		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 北区综合楼北段--装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北区北教学楼--装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		北区北教学楼 装修					
1	011403001003	真石漆改色	真石漆改色 1. 面层专用改色罩面漆1道 2. 深色改浅色需加喷白色中涂 3. 分格缝(详见立面图) 4. 整墙滚涂封闭底漆 5. 修补找平刮腻子1遍 6. 原墙面清理与局部修补 7. 部位: 北区北教学楼外墙	m2	1350		
2	011710001001	拆除原有木门	1. 拆除原有木门 2. 部位: 北区北教学楼1-4层	樘	28		
3	010802003001	防盗门	1. 钢质防盗门 2. 尺寸: 1000*2700mm	m2	75.6		
4	01B012	垃圾清理外运	1. 建筑垃圾 2. 工程量为构件几何尺寸体积 3. 包括施工现场至指定弃置点的装卸、运输以及按规定消纳 4. 装修工程垃圾清理外运, 暂按15km, 待竣工结算据实调整;	m3	3.78		
5	01B016	隐形防盗网拆安	1. 隐形防盗网拆除 2. 待墙面工程施工完, 重新安装原有隐形防盗网, 损坏部分新做 3. 部位: 3层及以上 4. 暂定综合单价40元/m2	m2	69.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北区北教学楼--装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：北区北教学楼--装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北区公卫--装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		北区公卫					
1	011705002006	拆除墙面瓷砖	1. 拆除墙面瓷砖至砂浆基层 2. 部位：北区公卫内墙1.85m以下	m2	155.83		
2	011708002005	铲除涂料面	1. 铲除原墙面涂料面层 2. 部位：北区公卫内墙1.85m以上	m2	204.61		
3	011203003002	陶瓷墙面	内117 1. 白水泥擦缝 2. 300*600mm陶瓷墙面砖 3. 4厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 部位：北区公卫内墙3m以内	m2	225.69		
4	011404001007	墙面喷刷涂料	1. 防霉型无机涂料 2. 主层涂料1道 3. 底层涂料1道 4. 满刮腻子2道,并找平磨光(耐水性腻子) 5. 部位：北区公卫内墙3m以上	m2	126.28		
5	011705001001	拆除地面瓷砖	1. 拆除地面瓷砖	m2	113.34		
6	011102003001	卫生间陶瓷地面	地29 1. 铺300*300mm陶瓷地面砖，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1.5厚合成高分子涂膜结合层，四周翻起150高（已单列） 5. 1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平（未计） 6. 60厚C15混凝土（未计）	m2	113.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北区公卫--装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010904002001	卫生间地面涂膜防水	1. 1.5厚合成高分子涂膜结合层，四周翻起150高	m2	119.33		
8	011708002003	铲除涂料面	1. 铲除原墙面涂料面层 2. 部位：北区公卫天棚及梁面抹灰	m2	189.78		
9	011404001006	墙面喷刷涂料	棚3 1. 刷防霉型无机涂料面层 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 满刮3-5厚底基防裂腻子分遍找平 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底压实赶平（未计） 5. 部位：北区公卫天棚及梁面抹灰	m2	189.78		
10	011708002004	铲除涂料面	1. 铲除原墙面涂料面层 2. 部位：北区公卫外墙	m2	197.4		
11	011403001007	抹灰面油漆	1. 5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆扫毛或拉出纹道 3. 界面剂1道 4. 部位：北区公卫外墙（无需墙体加固处）	m2	197.4		
12	011403001006	真石漆	1. 面层涂料1道(颜色详见立面图) 2. 主层涂料1道 3. 分格缝(详见立面图) 4. 底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 5. 满刮腻子2道,并找平磨光(耐水性腻子) 6. 部位：北区公卫外墙	m2	197.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北区公卫--装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011705002008	拆除墙面瓷砖	1. 拆除墙面瓷砖至砂浆基层 2. 部位:北区公卫外墙裙	m2	59.12		
14	011203003003	陶瓷墙面	1. 规格:300*600mm陶瓷墙面砖 2. 涂刷瓷砖专用粘接剂 3. 涂刷瓷砖专用界面剂 4. 10厚13水泥砂浆(或专用瓷砖找平砂浆)批刮找平 5. 部位:北区公卫外墙	m2	59.12		
15	01B005	成品不锈钢小便槽	1. 安装成品不锈钢小便槽 2. 部位:北区公卫男卫	m	19.16		
16	011701001001	拆除砖砌体	1. 拆除砖砌小便槽	m3	1.8		
17	011701001002	拆除砖砌体	1. 拆除砖砌隔断	m3	5.76		
18	011207003001	卫生间成品隔断	1. 金属复合板隔断 2. 高度:1200mm	m2	62.73		
19	011701001003	拆除砖砌体	1. 铲除砖砌便池	m3	6.68		
20	01B016	洗手盆拆除	1. 简易洗手盆拆除 2. 部位:北区公卫	项	1		
21	01B017	卫生间标识及墙面宣传	1. 卫生间标识及墙面宣传 2. 部位:北区公卫	项	1		
22	01B015	垃圾清理外运	1. 建筑垃圾 2. 工程量为构件几何尺寸体积 3. 包括施工现场至指定弃置点的装卸、运输以及按规定消纳 4. 装修工程垃圾清理外运, 暂按15km, 待竣工结算据实调整;	m3	35.74		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：北区公卫--装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 北区公卫-电气设备安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		强电工程					
		低压配电箱柜					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:成套低压配电箱AW 2. 规格:320*180*120mm, 具体详见配电箱系统图 3. 安装方式:挂墙安装 4. 综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
		小电器、照明灯具					
2	030413001001	普通灯具	1. 名称:防尘防水灯 2. 安装形式:吸顶安装	套	12		
3	030413001002	普通灯具	1. 名称:LED 悬挂灯 2. 规格:120W 3. 安装形式:吊装 4. 综合单价已包含灯具本体、吊杆及吊杆内配线	套	8		
4	030413012001	开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	2		
		桥架、配管、电线、电缆					
5	030412001001	配管	1. 类型:强电配管 2. 材质:PC 3. 规格:Φ15 4. 配置形式:砖混结构暗配 5. 接地要求:符合设计及验收规范要求	m	50.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 北区公卫-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	030412001002	配管	1. 类型:强电配管 2. 材质:PC 3. 规格: $\Phi 20$ 4. 配置形式:砖混结构暗配 5. 接地要求:符合设计及验收规范要求	m	52.35		
7	030412005001	接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 安装形式:暗装	个	56		
8	030412003001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZB1-BYJ-4	m	160.05		
9	030412003002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZB1-BYJ-2.5	m	149.16		
		防雷接地、系统调试					
10	030415006001	输配电装置系统	1. 调试类型:交流供电(KV) ≤ 1 2. 包括熟悉资料、编制调试方案、核对设备、现场调试、填写调试记录、整理调试报告等工作内容。	系统	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：北区公卫-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北区公卫-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水系统					
		管道					
1	031001006002	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及消毒 5. 安装部位:室内 6. 介质:生活给水 7. 管道完成后按设计或建设单位要求标注箭头及分区	m	1.86		
2	031001006003	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及消毒 5. 安装部位:室内 6. 介质:生活给水	m	5.38		
3	031001006004	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及消毒 5. 安装部位:室内 6. 介质:生活给水	m	3.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北区公卫-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001006005	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及消毒 5. 安装部位:室内 6. 介质:生活给水 7. 管道完成后按设计或建设单位要求标注箭头及分区	m	5.42		
5	031001006006	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及消毒 5. 安装部位:室内 6. 介质:生活给水 7. 管道完成后按设计或建设单位要求标注箭头及分区	m	9		
6	031001006007	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及消毒 5. 安装部位:室内 6. 介质:生活给水 7. 管道完成后按设计或建设单位要求标注箭头及分区	m	15.31		
		阀门					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 北区公卫-给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	031002011001	水表	1. 型号: 法兰旋翼水表 2. 规格: DN70 3. 连接形式: 法兰连接 4. 附件配置: 除水表外, 包含同规格法兰截止阀2个, 法兰止回阀1个, 法兰1副	个	1		
8	031002001001	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN70 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
		压力排水系统					
		管道					
9	031001006010	塑料管	1. 材质: UPVC管排水塑料管 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 闭水、通球试验 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 污水	m	10.81		
10	031001006008	塑料管	1. 材质: UPVC管排水塑料管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 闭水、通球试验 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 污水	m	88.87		
11	031001006011	塑料管	1. 材质: UPVC管排水塑料管 2. 规格: DN75 3. 连接形式: 粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 闭水、通球试验 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 污水	m	5.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 北区公卫-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	031001006009	塑料管	1. 材质:UPVC管排水塑料管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污水	m	3.81		
		洁具					
13	031003006001	大便器	1. 类型:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装防水:连体水箱 4. 综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支托架安装	组	42		
14	031003003001	洗脸盆	1. 类型:台式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 感应水嘴 4. 综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支托架安装	组	4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 北区公卫-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 北区公卫-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。