

工程名称： 西安监狱3号4号监舍楼卫生间维
修项目

工程量清单

编制人： (注册造价工程师签字及盖章)

审核人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：西安监狱3号4号监舍楼卫生间维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	西安监狱3号4号监舍楼卫生间维修项目						
1.1	土建工程						
1.2	电气工程						
1.3	给水工程						
1.4	采暖工程						
	合计						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		3#4#监舍拆除					
	A. 17	拆除工程					
1	01B002	砖砌小便池拆除	[项目特征] 1. 砖砌小便池拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	27.24		
2	01B004	原坡道地面破除	[项目特征] 1. 原坡道地面破除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	28		
3	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 部位：四层及五层： 盥洗室、淋浴间、更衣室、卫生间、晾衣房地面(卫生间蹲台另计) 1. 拆除原瓷砖面层及基层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	816.32		
4	01B009	原卫生间蹲台拆除	[项目特征] 1. 卫生间蹲台拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	65.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	011705001002	平面块料拆除	[项目特征] 部位：四层及五层 ：过门石 1. 拆除过门石，非破坏性拆除，需二次利用 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	11.9		
6	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 部位：四层及五层 ：盥洗室、淋浴间、更衣室、卫生间、晾衣房墙面 1. 铲除原瓷砖面层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	1672.6		
7	011706002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 部位：包立管处 1. 拆除包立管处木龙骨及基层木工板、瓷片 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	50.4		
8	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 部位：四层及五层 ：盥洗室、淋浴间、更衣室、卫生间天棚，四层及五层晾衣房、开水间天棚拆除 1. 拆除原铝扣板顶棚及龙骨 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	669.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 部位：四层：罪犯走廊 1. 拆除原硅酸钙板吊顶及龙骨 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	163.08		
10	011706003004	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 部位：四层晾衣房，具体详见图纸 1. 拆除现状石膏板及木龙骨 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	15		
11	011708002002	铲除涂料面	[项目特征] 部位：四层及五层晾衣房 1. 铲除原顶棚腻子及涂料 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	242.12		
12	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 部位：四层及五层：开水间、罪犯走廊墙面1m~2.9m处 1. 铲除原内墙腻子及涂料 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	460.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	011709002001	隔断隔墙拆除	[项目特征] 部位：卫生间隔断（小便斗隔断及大便池隔断） 1. 卫生间隔断拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m ²	38.32		
14	01B010	不锈钢盥洗池拆除	[项目特征] 1. 部位：盥洗室、晾衣房 2. 不锈钢盥洗池拆除（非破坏性，重新安装另计） [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	套	16		
15	01B011	石材盥洗池拆除	[项目特征] 1. 部位：干警卫生间 2. 石材台面拆除，非破坏性，需二次利用（含镜子） [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	项	4		
16	01B012	卫生间整体浴室拆除	[项目特征] 部位：干警卫生间整体浴室 1. 卫生间整体浴室及其加热设备等附件拆除，非破坏性，需二次利用 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	项	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
17	01B003	垃圾外运	[项目特征] 1. 垃圾外运(含消纳) 2、运距自行考虑 3、此项据实结算 [工作内容] 1. 垃圾外运 2. 清理	m3	142.29		
		3#4#监舍新做					
	A. 9	屋面及防水工程					
18	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 部位：盥洗室、淋浴间、更衣室、卫生间、晾衣房、小便池 1. 1.5mm厚聚氨酯防水涂膜二道，淋浴区高度2.0米，小便池处高度1.8m，其它区域1.5米高 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	958.36		
19	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 部位：盥洗室、淋浴间、更衣室、卫生间、晾衣房、小便池 1. 1.5mm厚聚氨酯防水涂膜二道 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	907.22		
	A. 11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 部位：四层及五层 ：所有改造房间楼面 做法详见《陕09J01》楼41及图纸 1、面砖规格：300*300 瓷砖（带背胶）颜色：甲方自定 2、防水层为1.5mm厚聚氨酯防水涂膜二道（另列） 3、1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，界面剂一道，瓷砖粘合剂 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m ²	881.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 部位：卫生间小便槽 做法详见《陕09J05》22页及图纸 1、贴5厚白色磁砖（白水泥擦缝） 2、15厚1:1水泥砂浆（掺无毒建筑胶）结合层 3、最薄处30厚1:2:4干硬性细石混凝土找2%坡度 4、防水层为1.5mm厚聚氨酯防水涂膜二道（单列） 5、20厚1:3水泥砂浆找平层，四周抹R50圆角 6、钢筋混凝土板面 7、小便池蹲台为C10混凝土填充 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	27.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010502027002	坡道	[项目特征] 部位：室外坡道 做法详见《陕09J01》坡4及图纸 1、5厚自流平环氧砂浆，环氧稀胶料 2. 50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 3. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 4. 100（150）厚C15混凝土 5. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 6. 素土夯实（坡度按工程设计） [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	28		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
23	011203003001	块料墙、柱面	<p>[项目特征]</p> <p>部位：四层及五层：盥洗室、淋浴间、更衣室、卫生间、晾衣房</p> <p>做法详见图纸</p> <p>1、面砖规格：300*600瓷砖（带背胶）颜色：甲方自定</p> <p>2、防水层为1.5mm厚聚氨酯防水涂膜二道，淋浴区高度2.0米，其它区域1.5米高（另列）</p> <p>3、9厚1:3水泥砂浆找平层（防水层以上采用1:2.5防水砂浆），界面剂一道，瓷砖粘合剂</p> <p>2. 干部卫生间、罪犯卫生间、淋浴室、盥洗室贴砖高度2.8米，晾晒间高度3.3米</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清理基层</p> <p>2. 砂浆制作</p> <p>3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有）</p> <p>4. 面层铺贴、安装</p> <p>5. 勾缝</p> <p>6. 刷防护材料</p> <p>7. 磨光、酸洗、打蜡</p>	m ²	1694.56		
24	011404001001	墙面喷刷涂料	<p>[项目特征]</p> <p>部位：四层及五层：开水间、罪犯区走廊1.0米~2.9米处</p> <p>做法详见图纸</p> <p>1. 腻子两遍，内墙涂料两遍</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清理基层</p> <p>2. 刮腻子</p> <p>3. 刷、喷涂料</p>	m ²	460.8		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 14 页

工程名称：土建工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
25	011205001001	墙、柱面装饰板	[项目特征] 部位：包立管，一栋楼按7处计算，详见图纸 做法详见图纸 1、面砖规格：300*600瓷砖（带背胶）颜色：甲方自定 2、75系列轻钢龙骨、间距30mm 3、水泥压力板 4、防水同卫生间（单列） [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	50.4		
26	011207003001	成品隔断	[项目特征] 部位：卫生间大便池成品隔断 做法详见《陕09J05》27页1及图纸 1. 抗倍特板 2. 隔断高度1.8m [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	49.68		
27	011207003002	成品隔断	[项目特征] 部位：卫生间小便池成品隔断 做法详见《陕09J05》23页2及图纸 1. 胶合板隔断 2. 隔断高度0.9m [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	1.8		
	A.13	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	011302001001	平面吊顶天棚	<p>[项目特征]</p> <p>部位：四层及五层 ：盥洗室、淋浴间、更衣室、卫生间、晾衣房局部、开水间</p> <p>做法详见《陕09J01》棚70及图纸</p> <p>1、白色铝合金方板600×600与配套专用龙骨固定</p> <p>2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750）</p> <p>3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>4、10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200（1500），吊杆上部与板底膨胀栓固定</p> <p>5、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≤1200（1500）</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清理基层、吊杆安装</p> <p>2. 龙骨安装</p> <p>3. 基层板铺贴</p> <p>4. 面板铺贴</p> <p>5. 开孔及洞口处理</p> <p>6. 嵌缝</p> <p>7. 刷防护材料</p>	m ²	669.84		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 14 页

工程名称：土建工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	011302001002	平面吊顶天棚	<p>[项目特征]</p> <p>部位：四层：罪犯走廊天棚</p> <p>做法详见《陕09J01》棚80（4-7）及图纸</p> <p>1、600*600*8mm 成品硅酸钙板，板材用自攻螺栓与龙骨固定，中距\leq200，螺钉距板边长边\geq10，短边\geq15</p> <p>2、C型轻钢覆面横撑龙骨CB50\times20（或CB60\times27），间距1200，用挂插件与次龙骨联结</p> <p>3、C型轻钢覆面次龙骨CB50\times20（或CB60\times27）用吸顶吊件联结，间距\leq800，次龙骨与次龙骨间距400</p> <p>4、龙骨吸顶吊件中距横向400，纵向\leq800，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定（预制混凝土板，板缝内预埋吊环）</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清理基层、吊杆安装</p> <p>2. 龙骨安装</p> <p>3. 基层板铺贴</p> <p>4. 面板铺贴</p> <p>5. 开孔及洞口处理</p> <p>6. 嵌缝</p> <p>7. 刷防护材料</p>	m ²	163.08		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 14 页

工程名称：土建工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	011302001004	平面吊顶天棚	[项目特征] 部位：四层晾衣房局部，具体详见图纸 做法详见《陕09J01》棚35及图纸 1、0.7厚长幅铝合金条板（或0.6厚长幅镀锌钢板冷弯成形），用自攻螺丝与铝合金龙骨固定 2、铝合金龙骨100×36，吊件中距≤1200，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴	m2	15		
31	011404002001	天棚喷刷涂料	[项目特征] 部位：四层及五层晾衣房局部，具体详见图纸 1. 腻子两遍、涂料两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	260.5		
		补充分部					
32	01B005	石材盥洗池安装	[项目特征] 1. 部位：干警卫生间 2. 石材台面二次利用安装（含镜子） [工作内容] 1. 安装	项	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除					
1	031001001001	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN15 [工作内容] 1. 拆除	m	267.6		
2	031001001004	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 拆除	m	28		
3	031001001002	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN32 [工作内容] 1. 拆除	m	230.4		
4	031001001003	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 拆除	m	60		
5	031003016001	水龙头	[项目特征] 1. 材质:水龙头 [工作内容] 1. 拆除	个	128		
6	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1. 类型:拖布池 [工作内容] 1. 拆除	组	29		
7	030405015001	风扇	[项目特征] 1. 名称:排气扇 [工作内容] 1. 拆除	台	32		
8	031003011001	成套淋浴器	[项目特征] 1. 材质:淋浴器 [工作内容] 1. 拆除	套	96		
9	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:洗脸盆 [工作内容] 1. 拆除	组	8		
10	031003007001	小便器	[项目特征] 1. 类型:小便器 [工作内容] 1. 拆除	组	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
11	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型:罪犯厕所蹲便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	52		
12	031003006002	大便器	[项目特征] 1. 类型:蹲便器(干警卫生间) [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	8		
		安装					
13	031001001005	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN15 [工作内容] 1. 管道安装	m	107.04		
14	031001001009	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN15 [工作内容] 1. 管道安装	m	160.56		
15	031001001006	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 管道安装	m	11.2		
16	031001001010	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 管道安装	m	16.8		
17	031001001007	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN32 [工作内容] 1. 管道安装	m	92.16		
18	031001001011	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN32 [工作内容] 1. 管道安装	m	138.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
19	031001001008	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 管道安装	m	60.4		
20	031001001012	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 管道安装	m	36		
21	031003016003	水龙头	[项目特征] 1. 材质:水龙头 [工作内容] 1. 安装	个	64		
22	031003004003	洗涤盆	[项目特征] 1. 类型:拖布池 [工作内容] 1. 安装	组	29		
23	030405015003	风扇	[项目特征] 1. 名称:排气扇 [工作内容] 1. 安装	台	32		
24	031003011002	成套淋浴器	[项目特征] 1. 材质:淋浴器 [工作内容] 1. 安装	套	38		
25	031003011003	成套淋浴器	[项目特征] 1. 材质:淋浴器 [工作内容] 1. 安装	套	58		
26	031003003003	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:洗脸盆 [工作内容] 1. 安装	组	8		
27	031003007003	小便器	[项目特征] 1. 类型:小便器 [工作内容] 1. 安装	组	12		
28	031003006003	大便器	[项目特征] 1. 类型:罪犯厕所大便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	031003006005	大便器	[项目特征] 1. 类型:罪犯厕所大便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	31		
30	031003006004	大便器	[项目特征] 1. 类型:蹲便器（干警卫生间） [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	3		
31	031003006006	大便器	[项目特征] 1. 类型:蹲便器（干警卫生间） [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	5		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除					
1	031004002001	钢制散热器	[项目特征] 1. 型号：钢管柱形 型散热器 8片 [工作内容] 1. 拆除	组	4		
2	031004002002	钢制散热器	[项目特征] 1. 型号：钢管柱形 型散热器 10片 [工作内容] 1. 拆除	组	4		
3	031004002003	钢制散热器	[项目特征] 1. 型号：钢管柱形 型散热器 13片 [工作内容] 1. 拆除	组	4		
4	031004002004	钢制散热器	[项目特征] 1. 型号：钢管柱形 型散热器 14片 [工作内容] 1. 拆除	组	18		
5	031004002005	钢制散热器	[项目特征] 1. 型号：钢管柱形 型散热器 15片 [工作内容] 1. 拆除	组	2		
6	031004002006	钢制散热器	[项目特征] 1. 型号：钢管柱形 型散热器 16片 [工作内容] 1. 拆除	组	6		
7	031004002007	钢制散热器	[项目特征] 1. 型号：钢管柱形 型散热器 20片 [工作内容] 1. 拆除	组	4		
8	031004002008	钢制散热器	[项目特征] 1. 型号：钢管柱形 型散热器 25片 [工作内容] 1. 拆除	组	2		
9	031001002001	钢管	[项目特征] 1. 材质：无缝钢管 2. 规格：DN15 [工作内容] 1. 拆除	m	50.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
10	031001002004	钢管	[项目特征] 1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 拆除	m	33.92		
11	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 DN20 [工作内容] 1. 拆除	个	23		
12	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:恒温两通阀 DN20 [工作内容] 1. 拆除	个	23		
		安装					
13	031004002019	钢制散热器	[项目特征] 1. 型号: 钢管柱形型散热器 8片 [工作内容] 1. 安装	组	2		
14	031004002010	钢制散热器	[项目特征] 1. 型号: 钢管柱形型散热器 10片 [工作内容] 1. 安装	组	2		
15	031004002011	钢制散热器	[项目特征] 1. 型号: 钢管柱形型散热器 13片 [工作内容] 1. 安装	组	2		
16	031004002012	钢制散热器	[项目特征] 1. 型号: 钢管柱形型散热器 14片 [工作内容] 1. 安装	组	9		
17	031004002013	钢制散热器	[项目特征] 1. 型号: 钢管柱形型散热器 15片 [工作内容] 1. 安装	组	1		
18	031004002014	钢制散热器	[项目特征] 1. 型号: 钢管柱形型散热器 16片 [工作内容] 1. 安装	组	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
19	031004002015	钢制散热器	[项目特征] 1. 型号：钢管柱形散热器 20片 [工作内容] 1. 安装	组	2		
20	031004002016	钢制散热器	[项目特征] 1. 型号：钢管柱形散热器 25片 [工作内容] 1. 安装	组	1		
21	031001002002	钢管	[项目特征] 1. 材质：无缝钢管 2. 规格：DN20 [工作内容] 1. 安装	m	50.88		
22	031001002003	钢管	[项目特征] 1. 材质：无缝钢管 2. 规格：DN20 [工作内容] 1. 安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	33.92		
23	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型：截止阀 DN20 [工作内容] 1. 安装	个	14		
24	031002001007	阀门	[项目特征] 1. 类型：截止阀 DN20 [工作内容] 1. 安装	个	9		
25	031002001006	阀门	[项目特征] 1. 类型：恒温两通阀 DN20 [工作内容] 1. 安装	个	14		
26	031002001008	阀门	[项目特征] 1. 类型：恒温两通阀 DN20 [工作内容] 1. 安装	个	9		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）		
				综合单价	合价	
1	暂列金额					
1.1						
2	专业工程暂估价					
2.1						
3	计日工					
3.1						
3.2						
3.3						
4	总承包服务费					
4.1	发包人供应材料保管费					
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理					
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务					
5	合同中约定的其他项目					
5.1	优质工程增加费					
5.2	智慧工地增加费					
合 计						

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

