工程名称：勉县特殊教育学校新校区改造工程

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:勉县特殊教育学校新校区改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	通风工程	
2	消火栓工程	
3	给排水工程	
4	电气工程	
5	建筑工程-辅助用房	
6	建筑工程-宿办楼	
7	建筑工程-教学楼	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		教学辅助用房					
1	030702001001	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 3.直径尺寸:Φ150 4.板材厚度:0.5mm 5.管件、法兰及支架设计要求:符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243规定，及标准设计图集《金属、非金属风管支吊架》19K112中规定；但不包含抗震支架的安装 6.支架经除锈后刷防锈漆二道、调和漆二道	m2	1.27		
2	030701003001	通风机	1.类型:卫生间通风器 2.规格: BGW-140 N=25W	台	6		
3	030703003001	风口、散流器	1.类型:防雨百叶风口 2.规格:Φ150 3.材质:铝合金;颜色符合装修要求	个	6		
4	031301004001	预留孔洞	1.预留部位:砖墙墙体 2.孔洞公称直径:Φ200	个	6		
5	030703011001	挡烟垂壁	1.名称:固定式挡烟垂壁 2.材质:防火无机布，满足国标《挡烟垂壁》（XF533）要求	m2	7.49		
		宿办楼					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030702001002	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 3.直径尺寸:φ150 4.板材厚度:0.5mm 5.管件、法兰及支架设计要求:符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243规定，及标准设计图集《金属、非金属风管支吊架》19K112中规定；但不包含抗震支架的安装 6.支架经除锈后刷防锈漆二道、调和漆二道	m2	0.92		
7	030701003002	通风机	1.类型:卫生间通风器 2.规格: BGW-140 N=25W	台	4		
8	030703003002	风口、散流器	1.类型:防雨百叶风口 2.规格:φ150 3.材质:铝合金;颜色符合装修要求	个	4		
9	031301004002	预留孔洞	1.预留部位:砖墙墙体 2.孔洞公称直径:φ200	个	4		
		教学楼					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030702001003	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 3.直径尺寸:φ150 4.板材厚度:0.5mm 5.管件、法兰及支架设计要求:符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243规定，及标准设计图集《金属、非金属风管支吊架》19K112中规定；但不包含抗震支架的安装 6.支架经除锈后刷防锈漆二道、调和漆二道	m2	13.57		
11	030701003003	通风机	1.类型:卫生间通风器 2.规格: BGW-400 N=60W	台	12		
12	030703003003	风口、散流器	1.类型:防雨百叶风口 2.规格:φ150 3.材质:铝合金;颜色符合装修要求	个	6		
13	031301004003	预留孔洞	1.预留部位:砖墙墙体 2.孔洞公称直径:φ200	个	6		
14	030703011002	挡烟垂壁	1.名称:固定式挡烟垂壁 2.材质:防火无机布，满足国标《挡烟垂壁》（XF533）要求	m2	5.8		
		系统调试					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030705001001	通风空调工程检测、调试	1.类型:通风工程系统调整费 2.系统调整费是指安装工程在交工验收之前对所安装的项目按规范要求进行调整、调试所发生的费用 3.本条清单只适用于本单位工程 4.承包人应按给定的图纸、承包范围报价。因工程量清单缺陷引起合同价款变化的，本条清单不予调整	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消火栓工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		教学辅助用房					
1	030901002001	消火栓管道	1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:按《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)中要求进行 6.螺纹管件安装	m	11.3		
2	030901002002	消火栓管道	1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:按《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)中要求进行 6.螺纹管件安装	m	12.6		
3	030901012001	室内消火栓	1.类型:单栓消火栓箱 2.型号、规格:选用钢制轻便消防水龙箱SG16AZ型,箱体尺寸700×550×160mm,内配Φ6直流喷雾喷枪一支,快速接头DN25,轻便消防水龙软管LQG16,长度30m。消防软管卷盘用阀门、连接件与卷盘配套供应。轻便消防水龙箱安装详15S202-51。其箱门采用有机玻璃。 3.安装方式:嵌墙暗装	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消火栓工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030901017001	阀门	1.类型:螺纹自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	2		
5	030904001001	管道支架	1.材质:综合型钢 2.支架形式:门型、L型吊架	kg	10.7		
6	031002001001	阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32	个	6		
7	031002001002	阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN32	个	2		
8	031201001001	管道刷油	1.油漆品种、涂刷遍数:红丹打底,外刷与管道相同颜色漆两道	m2	2.82		
9	031201003001	一般钢结构刷油	1.除锈级别.方式:动力工具轻除锈 2.油漆品种、涂刷遍数:红丹打底,外刷与管道相同颜色漆两道 3.结构类型:管道支吊架	kg	10.7		
10	031301004001	预留孔洞	1.预留部位:混凝土楼板 2.孔洞公称直径:DN50	个	2		
11	031301004002	预留孔洞	1.预留部位:混凝土墙体 2.孔洞公称直径:DN50	个	2		
12	031301009001	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN25 4.套管规格:DN40 5.填塞密封材料、堵洞	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消火栓工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	031301009002	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN32 4.套管规格:DN50 5.填塞密封材料、堵洞	个	2		
14	03B001	真空破坏器	1.名称：真空破坏器 2.规格：DN25	个	2		
		教学楼					
15	030901002003	消火栓管道	1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:按《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)中要求进行 6.螺纹管件安装	m	10.9		
16	030901002004	消火栓管道	1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:按《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)中要求进行 6.螺纹管件安装	m	10.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消火栓工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030901002005	消火栓管道	1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:按《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)中要求进行 6.螺纹管件安装	m	3		
18	030901012002	室内消火栓	1.类型:单栓消火栓箱 2.型号、规格:选用钢制轻便消防水龙箱SG16AZ型,箱体尺寸700×550×160mm,内配Φ6直流喷雾喷枪一支,快速接头DN25,轻便消防水龙软管LQG16,长度30m。消防软管卷盘用阀门、连接件与卷盘配套供应。轻便消防水龙箱安装详15S202-51。其箱门采用有机玻璃。 3.安装方式:嵌墙暗装	套	6		
19	030901017002	阀门	1.类型:螺纹自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	2		
20	030904001002	管道支架	1.材质:综合型钢 2.支架形式:门型、L型吊架	kg	25.46		
21	031002001003	阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40	个	6		
22	031002001004	阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN40	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消火栓工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	031201001002	管道刷油	1.油漆品种、涂刷遍数:红丹打底,外刷与管道相同颜色漆两道	m2	3.19		
24	031201003002	一般钢结构刷油	1.除锈级别.方式:动力工具轻除锈 2.油漆品种、涂刷遍数:红丹打底,外刷与管道相同颜色漆两道 3.结构类型:管道支吊架	kg	25.46		
25	031301004003	预留孔洞	1.预留部位:混凝土楼板 2.孔洞公称直径:DN50	个	4		
26	031301004004	预留孔洞	1.预留部位:混凝土墙体 2.孔洞公称直径:DN65	个	2		
27	031301009003	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN25 4.套管规格:DN40 5.填塞密封材料、堵洞	个	2		
28	031301009004	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN40 4.套管规格:DN65 5.填塞密封材料、堵洞	个	2		
29	031301009005	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN32 4.套管规格:DN50 5.填塞密封材料、堵洞	个	2		
30	03B002	真空破坏器	1.名称：真空破坏器 2.规格：DN25	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消火栓工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		系统调试					
31	03B003	系统调试费_水灭火管道系统调整费(第九册消防安装工程)	1.类型:水灭火管道系统调整费 2.系统调整费是指安装工程在交工验收之前对所安装的项目按规范要求进行调整、调试所发生的费用 3.本条清单只适用于本单位工程	项	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：消火栓工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401002001	二次搬运费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：消火栓工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		教学辅助用房					
1	031001007010	复合管	1.材质:PE-RT复合管 2.规格:DN50 3.连接形式:屈弹电熔管件连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:生活给水 7.管道完成后按设计或建设单位要求标注箭头及分区	m	17.68		
2	031001007011	复合管	1.材质:PE-RT复合管 2.规格:DN40 3.连接形式:屈弹电熔管件连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:生活给水 7.管道完成后按设计或建设单位要求标注箭头及分区	m	1.32		
3	031001007012	复合管	1.材质:PE-RT复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:屈弹电熔管件连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:生活给水 7.管道完成后按设计或建设单位要求标注箭头及分区	m	1.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001007013	复合管	1.材质:PE-RT复合管 2.规格:DN25 3.连接形式:屈弹电熔管件连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:生活给水 7.管道完成后按设计或建设单位要求标注箭头及分区	m	10.3		
5	031001007014	复合管	1.材质:PE-RT复合管 2.规格:DN20 3.连接形式:屈弹电熔管件连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:生活给水 7.管道完成后按设计或建设单位要求标注箭头及分区	m	13.54		
6	031001006008	塑料管	1.材质:内螺旋消音排水管 2.规格:de110 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	15.7		
7	031001006009	塑料管	1.材质:UPVC实壁排水管 2.规格:de110 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	23.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031001006010	塑料管	1.材质:UPVC实壁排水管 2.规格:de75 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	9.89		
9	031001006011	塑料管	1.材质:UPVC实壁排水管 2.规格:de50 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	8.17		
10	031001005001	铸铁管	1.材质:球墨铸铁排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插链接	m	3.54		
11	031002011003	水表	1.类型:螺纹旋翼水表 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	1		
12	031002001007	阀门	1.类型:螺纹止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	1		
13	031002001008	阀门	1.类型:螺纹截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	5		
14	031003017003	地漏	1.类型:排水地漏 2.材质:铜镀铬 3.规格:DN50	个	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	031003003003	洗脸盆	1.类型:台式洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.普通水嘴 4.综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支托架安装	组	4		
16	031003006004	大便器	1.类型:坐式大便器 2.材质:陶瓷 3.组装防水:连体水箱 4.综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支托架安装	组	2		
17	031003006005	大便器	1.类型:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.组装防水:连体水箱 4.综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支托架安装	组	8		
18	031003004001	洗涤盆	1.类型:拖布池 2.材质:陶瓷 3.综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支托架安装	组	2		
19	031003007001	小便器	1.类型:小便器 2.材质:陶瓷 3.综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支托架安装	组	2		
20	030912001004	手提式灭火器	1.类型:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3*2 3.放置在灭火器箱内,箱体放在地面上，箱体底部离地面高度为100mm。	具	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	031301004006	预留孔洞	1.预留部位:混凝土楼板 2.孔洞公称直径:DN80	个	1		
22	031301009005	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN50 4.套管规格:DN80 5.填塞密封材料、堵洞	个	2		
23	031301004007	预留孔洞	1.预留部位:混凝土墙体 2.孔洞公称直径:DN80	个	1		
24	031301004008	预留孔洞	1.预留部位:混凝土墙体 2.孔洞公称直径:DN150	个	5		
25	031301009006	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN100 4.套管规格:DN150 5.填塞密封材料、堵洞	个	9		
26	031301004009	预留孔洞	1.预留部位:混凝土楼板 2.孔洞公称直径:DN150	个	4		
27	031001011001	阻火圈	1.类型:阻火圈 2.介质管道规格:DN100	个	4		
28	031301006003	成品支架	1.名称:塑料成品管卡 2.规格:综合	套	20		
		宿办楼					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	031001007006	复合管	1.材质:PE-RT复合管 2.规格:DN40 3.连接形式:屈弹电熔管件连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:生活给水 7.管道完成后按设计或建设单位要求标注箭头及分区	m	8.7		
30	031001007007	复合管	1.材质:PE-RT复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:屈弹电熔管件连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:生活给水 7.管道完成后按设计或建设单位要求标注箭头及分区	m	0.41		
31	031001007008	复合管	1.材质:PE-RT复合管 2.规格:DN25 3.连接形式:屈弹电熔管件连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:生活给水 7.管道完成后按设计或建设单位要求标注箭头及分区	m	12.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	031001007009	复合管	1.材质:PE-RT复合管 2.规格:DN20 3.连接形式:屈弹电熔管件连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:生活给水 7.管道完成后按设计或建设单位要求标注箭头及分区	m	3.6		
33	031001006005	塑料管	1.材质:UPVC实壁排水管 2.规格:de110 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	13.48		
34	031001006006	塑料管	1.材质:UPVC实壁排水管 2.规格:de75 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	7.24		
35	031001006007	塑料管	1.材质:UPVC实壁排水管 2.规格:de50 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	6.36		
36	031002011002	水表	1.类型:螺纹旋翼水表 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	031002001004	阀门	1.类型:螺纹止回阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	1		
38	031002001005	阀门	1.类型:螺纹截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	1		
39	031002001006	阀门	1.类型:螺纹截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	1		
40	031003017002	地漏	1.类型:排水地漏 2.材质:铜镀铬 3.规格:DN50	个	4		
41	031003003002	洗脸盆	1.类型:台式洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.普通水嘴 4.综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支托架安装	组	4		
42	031003006003	大便器	1.类型:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.组装防水:连体水箱 4.综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支托架安装	组	4		
43	030912001003	手提式灭火器	1.类型:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3*2 3.放置在灭火器箱内,箱体放在地面上，箱体底部离地面高度为100mm。	具	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	031301004004	预留孔洞	1.预留部位:混凝土墙体 2.孔洞公称直径:DN65	个	1		
45	031301009003	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN40 4.套管规格:DN65 5.填塞密封材料、堵洞	个	1		
46	031301004005	预留孔洞	1.预留部位:混凝土墙体 2.孔洞公称直径:DN150	个	4		
47	031301009004	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN100 4.套管规格:DN150 5.填塞密封材料、堵洞	个	4		
48	031301006002	成品支架	1.名称:塑料成品管卡 2.规格:综合	套	12		
		教学楼					
49	031001007015	复合管	1.材质:PE-RT复合管 2.规格:DN50 3.连接形式:屈弹电熔管件连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:生活给水 7.管道完成后按设计或建设单位要求标注箭头及分区	m	16.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	031001007016	复合管	1.材质:PE-RT复合管 2.规格:DN40 3.连接形式:屈弹电熔管件连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:生活给水 7.管道完成后按设计或建设单位要求标注箭头及分区	m	17.94		
51	031001007017	复合管	1.材质:PE-RT复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:屈弹电熔管件连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:生活给水 7.管道完成后按设计或建设单位要求标注箭头及分区	m	5.1		
52	031001007018	复合管	1.材质:PE-RT复合管 2.规格:DN25 3.连接形式:屈弹电熔管件连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:生活给水 7.管道完成后按设计或建设单位要求标注箭头及分区	m	15.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	031001007019	复合管	1.材质:PE-RT复合管 2.规格:DN20 3.连接形式:屈弹电熔管件连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:生活给水 7.管道完成后按设计或建设单位要求标注箭头及分区	m	13.2		
54	031001006012	塑料管	1.材质:内螺旋消音排水管 2.规格:de110 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	21.7		
55	031001006013	塑料管	1.材质:UPVC实壁排水管 2.规格:de110 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	36.32		
56	031001006014	塑料管	1.材质:UPVC实壁排水管 2.规格:de75 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	22.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	031001006015	塑料管	1.材质:UPVC实壁排水管 2.规格:de50 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	14.16		
58	031001005002	铸铁管	1.材质:球墨铸铁排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插链接	m	3.42		
59	031002011004	水表	1.类型:螺纹旋翼水表 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	1		
60	031002001009	阀门	1.类型:螺纹止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	1		
61	031002001010	阀门	1.类型:螺纹截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	6		
62	031003017004	地漏	1.类型:排水地漏 2.材质:铜镀铬 3.规格:DN50	个	12		
63	031003003004	洗脸盆	1.类型:台式洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.普通水嘴 4.综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支托架安装	组	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
64	031003006006	大便器	1.类型:坐式大便器 2.材质:陶瓷 3.组装防水:连体水箱 4.综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支托架安装	组	6		
65	031003006007	大便器	1.类型:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.组装防水:连体水箱 4.综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支托架安装	组	18		
66	031003004002	洗涤盆	1.类型:拖布池 2.材质:陶瓷 3.综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支托架安装	组	6		
67	031003007002	小便器	1.类型:小便器 2.材质:陶瓷 3.综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支托架安装	组	6		
68	030912001005	手提式灭火器	1.类型:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3*2 3.放置在灭火器箱内,箱体放在地面上，箱体底部离地面高度为100mm。	具	18		
69	031301004010	预留孔洞	1.预留部位:混凝土楼板 2.孔洞公称直径:DN80	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	031301009007	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN50 4.套管规格:DN80 5.填塞密封材料、堵洞	个	3		
71	031301004011	预留孔洞	1.预留部位:混凝土墙体 2.孔洞公称直径:DN80	个	1		
72	031301004012	预留孔洞	1.预留部位:混凝土墙体 2.孔洞公称直径:DN150	个	4		
73	031301009008	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN100 4.套管规格:DN150 5.填塞密封材料、堵洞	个	10		
74	031301004013	预留孔洞	1.预留部位:混凝土楼板 2.孔洞公称直径:DN150	个	6		
75	031001011002	阻火圈	1.类型:阻火圈 2.介质管道规格:DN100	个	6		
76	031301006004	成品支架	1.名称:塑料成品管卡 2.规格:综合	套	35		
		其他					
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		宿舍楼					
1	030402012001	成套配电箱	1.类型及名称:K2配电箱 2.规格:见配电箱系统图 3.安装方式:底边距地1.6米明装 4.综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	2		
2	030413012001	开关、按钮	1.类型:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装形式:暗装	套	4		
3	030413012002	开关、按钮	1.类型:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装形式:暗装	套	4		
4	030413001001	普通灯具	1.类型:防水防尘灯 2.安装形式:吸顶安装 3.型号：PAK-LED-D09-22B-8650 (22W,IP54)	套	4		
5	030413003001	荧光灯	1.类型:单管荧光灯 2.安装形式:吸顶安装 3.型号：PAK-LED-B08-36W(3000Lm)	套	14		
6	030413013001	插座	1.类型:单相五孔10A插座 2.规格:EN426/10USL 3.安装形式:暗装	套	16		
7	030413013002	插座	1.类型：安全型带开关三孔暗装插座(空调插座) 2.规格:EN15/15CS 3.安装形式:暗装	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030413013003	插座	1.类型：安全型带开关三孔暗装插座(热水器插座) 2.规格:EN15/15CS(+IP54防溅盒) 3.安装形式:暗装	套	4		
9	030412005001	接线盒	1.类型:塑料86接线盒 2.安装形式:暗装	个	50		
10	030412001001	配管	1.类型:强电配管 2.材质:PC 3.规格:Φ40 4.配置形式:砖混结构明配 5.接地要求:符合设计及验收规范要求	m	40		
11	030412001002	配管	1.类型:强电配管 2.材质:PC 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖混结构暗配 5.接地要求:符合设计及验收规范要求	m	208.12		
12	030412003001	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-16	m	120		
13	030412003002	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5	m	209.82		
14	030412003003	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-4	m	415.02		
		教学辅助用房					
15	030413001002	普通灯具	1.类型:防水防尘灯 2.安装形式:吸顶安装 3.型号：PAK-LED-D09-22B-8650（22W,IP54）	套	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030413012003	开关、按钮	1.类型:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装形式:暗装	套	8		
17	030412001003	配管	1.类型:强电配管 2.材质:PC 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖混结构暗配 5.接地要求:符合设计及验收规范要求	m	70.96		
18	030412003004	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5	m	212.88		
19	030412005002	接线盒	1.类型:塑料86接线盒 2.安装形式:暗装	个	18		
		教学楼					
20	030402012002	成套配电箱	1.类型及名称:AP1配电箱 2.规格:见配电箱系统图 3.安装方式:底边距地1.6米明装 4.综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
21	030402012003	成套配电箱	1.类型及名称:AL2/AL3配电箱 2.规格:见配电箱系统图 3.安装方式:底边距地1.6米明装 4.综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	2		
22	030413012004	开关、按钮	1.类型:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装形式:暗装	套	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	030413001003	普通灯具	1.类型:防水防尘灯 2.安装形式:吸顶安装 3.型号：PAK-LED-D09-22B-8650（22W,IP54）	套	18		
24	030413003002	荧光灯	1.类型:单管荧光灯 2.安装形式:吸顶安装 3.型号：PAK-LED-B08-36W(3000Lm)	套	9		
25	030413013004	插座	1.类型:单相五孔10A插座 2.规格:EN426/10USL 3.安装形式:暗装	套	12		
26	030413013005	插座	1.类型：安全型带开关三孔暗装插座(空调插座) 2.规格:EN15/15CS 3.安装形式:暗装	套	9		
27	030412005003	接线盒	1.类型:塑料86接线盒 2.安装形式:暗装	个	69		
28	030409016001	桥架槽盒安装	1.类型:热镀锌槽式桥架 2.规格:100*50 3.接地方式:符合设计及验收规范要求	m	126.24		
29	030409017001	桥架支撑架	1.类型:桥架支撑架 2.支架形式:符合设计及验收规范要求	t	0.126		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	030412001004	配管	1.类型:强电配管 2.材质:PC 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖混结构暗配 5.接地要求:符合设计及验收规范要求	m	201.15		
31	030412001005	配管	1.类型:强电配管 2.材质:PC 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖混结构暗配 5.接地要求:符合设计及验收规范要求	m	172.2		
32	030409001001	电力电缆	1.类型:配电电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-(5x16) 3.敷设方式:室内敷设	m	19.89		
33	030409002001	电力电缆头	1.名称:户内热缩式电缆终端头 2.规格:5*16	个	4		
34	030412003005	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-6	m	516.6		
35	030412003006	配线	1.配线形式:线槽配线 2.型号:WDZ-BYJ-6	m	1441.35		
36	030412003007	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5	m	390.15		
37	030412003008	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-4	m	234.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	030412001006	配管	1.类型:强电配管 2.材质:焊接钢管（国标标准壁厚） 3.规格:DN100 4.配置形式:砖混结构暗配 5.接地要求:符合设计及验收规范要求 6.国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	55		
39	030409001002	电力电缆	1.类型:配电电力电缆 2.型号:YJV(4x50+1x25) 3.敷设方式:室内敷设	m	62.73		
40	030409002002	电力电缆头	1.名称:户内热缩式电缆终端头 2.规格:4*50+1*25	个	2		
41	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	1.名称：直埋电缆沟槽挖填 3.开挖宽度、深度暂按：宽度0.7公分、深度0.8公分	m3	30.8		
42	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:150mm 机械破除	m2	27.5		
43	011601002001	水泥混凝土道路面层	1.混凝土种类、强度等级:C25预拌混凝土 2.厚度:150mm	m2	27.5		
44	03B001	拆除旧灯具及管线	1.拆除旧灯具及管线 2.综合单价暂按500元/项	项	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程-辅助用房　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011710002001	门窗拆除	1、旧门窗拆除	樘	2		
2	010802004001	塑钢门	1、材质:塑钢门 2、规格：900*2400mm、1000*2400mm 3、位置：1~2F卫生间	m2	13.44		
3	011701001001	砖砌体拆除	1、人工拆除砖砌体	m3	3.02		
4	011207001002	轻质隔墙	1、面层：12mm纤维水泥板（双面） 2、轻钢龙骨隔墙	m2	45.31		
5	01B001	金属构件油漆	陕09J01 油20 1、依据需要可加涂罩面漆一遍 2、涂饰银粉漆两遍 3、刷防锈漆一至两遍 4、清理基层，除锈漆不低于Sa2.5或St2级 5、部位：外露铁件 6、综合单价暂按2000元/项计入	项	1		
6	011102003001	块料楼地面	陕09J01 楼41 1、铺8～10厚800*800mm防滑地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚聚氨酯防水涂膜2道，四周翻起150高 5、1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚。坡向地漏，一次抹平	m2	21.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程-辅助用房　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011102003002	块料楼地面	陕09J01 地29 1、铺8～10厚800*800mm防滑地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚聚氨酯防水涂膜，四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60厚C15混凝土 7、素土夯实	m2	21.89		
8	011403001002	抹灰面油漆	陕09J01 棚17 1、喷（刷、辊）合成树脂防火乳液涂料饰面两道（每道间隔2h，面层为白色环保防火乳胶漆(燃烧性能:A)） 2、封底漆一道（干燥后再做面涂） 3、部位：室内天棚	m2	100		
9	011203003001	块料墙、柱面（高度暂定3m）	陕09J01 裙13 1、白水泥擦缝 2、贴5～8厚300*600砖（粘贴前先浸水2小时） 3、4厚水泥聚合物砂浆粘结层，揉挤压实 4、1.5厚水泥聚合物涂膜防水层	m2	101.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程-辅助用房　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011302001001	平面吊顶天棚	1、铝合金方板600×600与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≦600 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≦1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≦1200，吊杆上部与板底膨胀栓固定 5、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≦1200	m2	43.78		
11	011705001001	平面块料拆除	1、铲除原地面面砖至结构层 2、垃圾归堆	m2	45.16		
12	011708002001	铲除涂料面	1、铲除原有顶棚面层及腻子找平层 2、垃圾归堆	m2	43.78		
13	011708002002	铲除涂料面	1、铲除原有内墙面层及腻子找平层 2、垃圾归堆	m2	101.52		
14	011207003002	成品隔断	1、高度：1800mm 2、材质：胶合板隔断，含五金	m2	13.94		
15	011712002002	卫生洁具拆除	1.拆除蹲式大便器	件	2		
16	011712002004	卫生洁具拆除	1.拆除坐式大便器	件	4		
17	011712002003	卫生洁具拆除	1.拆除洗脸盆	件	4		
18	01B002	垃圾外运	1、建筑垃圾装车 2、外运3km 3、综合单价暂按3000元/项计入	项	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程-辅助用房　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：建筑工程-辅助用房　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程-宿办楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011710002001	门窗拆除	1、旧门窗拆除	樘	6		
2	010802004001	塑钢门	1、材质:塑钢门 2、规格：900*2400mm 3、位置：1F卫生间	m2	8.64		
3	011701001001	砖砌体拆除	1、人工拆除砖砌体	m3	27.58		
4	011207001001	轻质隔墙	1、面层：水泥板 2、轻钢龙骨隔墙	m2	33.84		
5	011102003002	块料楼地面	陕09J01 地29 1、铺8～10厚800*800mm防滑地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚聚氨酯防水涂膜，四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60厚C15混凝土 7、素土夯实	m2	92.75		
6	011403001003	抹灰面油漆	陕09J01 棚17 1、喷（刷、辊）合成树脂防火乳液涂料饰面两道（每道间隔2h，面层为白色环保防火乳胶漆(燃烧性能:A)） 2、封底漆一道（干燥后再做面涂） 3、部位：室内天棚	m2	100.29		
7	011403001002	抹灰面油漆	1、环保乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、燃烧性能B1	m2	260.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程-宿办楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011203003002	块料墙、柱面（高度暂定3m）	陕09J01 裙13 1、白水泥擦缝 2、贴5～8厚300*600砖（粘贴前先浸水2小时） 3、4厚水泥聚合物砂浆粘结层，揉挤压实 4、1.5厚水泥聚合物涂膜防水层	m2	104.04		
9	011302001001	平面吊顶天棚	1、铝合金方板600×600与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≦600 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≦1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≦1200，吊杆上部与板底膨胀栓固定 5、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≦1200	m2	21.42		
10	011705001001	平面块料拆除	1、铲除原地面面砖至结构层 2、垃圾归堆	m2	92.75		
11	011708002001	铲除涂料面（顶棚及墙面）	1、铲除原有面层及腻子找平层 2、垃圾归堆	m2	360.59		
12	01B002	垃圾外运	1、建筑垃圾装车 2、外运3km 3、综合单价暂按3000元/项计入	项	1		
13	01B001	坡道	1.水泥砂浆坡道 2.坡道上方设成品带柱雨棚 3.暂定300元/m2	m2	12.6		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程-宿办楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：建筑工程-宿办楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程-教学楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011710002001	门窗拆除	1、旧门窗拆除	樘	6		
2	010802004001	塑钢门	1、材质:塑钢门 2、规格：900*2400mm 3、位置：1~3F卫生间	m2	12.96		
3	01B001	金属构件油漆	陕09J01 油20 1、依据需要可加涂罩面漆一遍 2、涂饰银粉漆两遍 3、刷防锈漆一至两遍 4、清理基层，除锈漆不低于Sa2.5或St2级 5、部位：外露铁件 6、综合单价暂按2000元/项计入	项	1		
4	011403001001	抹灰面油漆	陕09J01 棚17 1、喷（刷、辊）合成树脂防火乳液涂料饰面两道（每道间隔2h，面层为白色环保防火乳胶漆(燃烧性能:A)） 2、封底漆一道（干燥后再做面涂） 3、部位：室内天棚	m2	1040.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程-教学楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011302001001	平面吊顶天棚	1、铝合金方板600×600与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≦600 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≦1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≦1200，吊杆上部与板底膨胀栓固定 5、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≦1200	m2	122.07		
6	011102003003	块料楼地面	陕09J01 楼41 1、铺8～10厚800*800mm防滑地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚聚氨酯防水涂膜2道，四周翻起150高 5、1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚。坡向地漏，一次抹平	m2	81.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程-教学楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011102003004	块料楼地面	陕09J01 地29 1、铺8～10厚800*800mm防滑地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚聚氨酯防水涂膜，四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60厚C15混凝土 7、素土夯实	m2	40.69		
8	011203003001	块料墙、柱面（高度暂定3m）	陕09J01 裙13 1、白水泥擦缝 2、贴5～8厚300*600砖（粘贴前先浸水2小时） 3、4厚水泥聚合物砂浆粘结层，揉挤压实 4、1.5厚水泥聚合物涂膜防水层	m2	387.36		
9	011207003001	成品隔断	1、高度：1800mm 2、材质：胶合板隔断，含五金	m2	93.52		
10	011203003002	块料墙、柱面	陕09J01 裙9 H=1.2m 1、白水泥擦缝 2、贴5～8厚釉面砖（粘贴前先将釉面砖浸水2小时以上） 3、5厚1∶2建筑胶水泥砂浆粘结层 4、部位：教室5、计算机室	m2	67.78		
11	011403001002	抹灰面油漆	1、环保乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、燃烧性能B1	m2	1574.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程-教学楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011205001001	防火塑料板墙裙	1、建筑胶粘结剂粘贴0.8～1.0厚防火塑料装饰板面层 2、12厚纸面石膏板背面满图建筑胶粘剂,用胀管螺栓与墙体固定 3、1.2厚水泥聚合物涂膜防潮层 4、10厚1∶3水泥砂浆找平层木抹子抹平	m2	217.8		
13	011101005001	塑胶地面	陕09J01 地39 1、2～4厚卷装带防潮背层塑料板，专用胶粘剂粘贴 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、60厚C15混凝土垫层 5、素土夯实	m2	230.39		
14	011109001001	架空地板	1、80～350高架空活动地板 2、涂地板漆一道 3、20厚1:2水泥砂浆压实抹光 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土垫层 6、素土夯实	m2	63.6		
15	011101005002	塑胶地面	陕09J01 楼55 1、2～4厚卷装带防潮背层塑料板，专用胶粘剂粘贴 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光 3、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	461.66		
16	011705001001	水磨石拆除	1、人工拆除水磨石地面	m2	334.26		
17	011704001001	拆除讲台	1、人工拆除讲台	m2	89.4		
18	011708002001	铲除涂料面（顶棚及墙面）	1、铲除原有面层及腻子找平层 2、垃圾归堆	m2	2535.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程-教学楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	011709001001	拆除陶瓷踢脚	1、人工拆除踢脚	m	348.48		
20	010802003001	防盗门	1.门洞口尺寸:1.5*2.4m	m2	3.6		
21	010506007001	墨绿色裹塑球场护网	1、墨绿色裹塑球场护网 2、做法详见设计 3、暂定100元/m2	m2	105		
22	01B002	垃圾外运	1、建筑垃圾装车 2、外运3km 3、综合单价暂按3000元/项计入	项	1		
23	011503003001	医用PVC扶手	1、扶手参数详见图纸	m	57.24		
24	011207001001	轻质隔墙	1、面层：12mm纤维水泥板（双面） 2、轻钢龙骨隔墙	m2	206.71		
25	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.36		
26	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础模板	m2	4.8		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程-教学楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：建筑工程-教学楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				45000
1.1	暂列金	元			45000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					45000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。