

工程项目清单费用汇总表

工程名称:1#宿舍楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#宿舍楼-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 4	砌筑工程					
1	010402003001	零星砌块	1. 加气砼砌块封堵洞口 2. 墙体厚度:240mm	m3	3.63		
	A. 8	门窗工程					
2	010801001001	木质门	1. 门类型:成品实木套装门 2. 门编号:M4 3. 门尺寸:1000*2400 4. 五金及安装	樘	1		
3	010801001002	木质门	1. 门类型:成品实木套装门 2. 门编号:M5 3. 门尺寸:900*2100 4. 五金及安装	樘	4		
4	010801001003	木质门	1. 门类型:成品实木套装门 2. 门编号:M6 3. 门尺寸:900*2400 4. 五金及安装	樘	3		
5	010802003001	防盗门	1. 门类型:成品钢质防盗门 2. 门编号:M4 3. 门尺寸:1000*2400 4. 五金及安装	樘	18		
6	010802003002	防盗门	1. 门类型:成品钢质防盗门 2. 门编号:M5 3. 门尺寸:900*2100 4. 五金及安装	樘	1		
7	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗类型:塑钢推拉窗 2. 开启方式:推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:中空玻璃 4. 五金及安装	m2	5.4		
	A. 11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#宿舍楼-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	011102003001	块料楼地面	1. 10mm厚600*600地砖, 同瓷砖颜色填缝剂擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 部位: 1#宿舍楼标注水泥砂浆地面的房间	m2	190.91		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
9	011203003001	块料墙、柱面	1. 10mm厚300*600瓷砖, 填缝剂填缝 2. 5~8mm厚C2级瓷砖专用胶粘结层, 刮毛处理 3. 涂刷界面剂一道, 增强粘结力 4. DPM15抹灰砂浆找平层(10mm厚), 刮毛处理, 平整度误差≤3mm 5. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 6. 部位: 宿舍操作台	m2	55.46		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
10	011403001001	抹灰面油漆	1. 乳胶漆2遍 2. 满刮腻子2遍 3. 部位: 宿舍内墙面	m2	702.09		
11	011403001004	抹灰面油漆	1. 乳胶漆2遍 2. 满刮腻子2遍 3. 部位: 内天棚面	m2	275.77		
	A. 17	拆除工程					
12	011701001001	砖砌体拆除	1. 拆除砖砌隔墙	m3	5.24		
13	011704001001	平面抹灰层拆除	1. 铲除原水泥砂浆面层	m2	190.91		
14	011708001001	铲除油漆面	1. 铲除原墙面、天棚粉刷层	m2	1033.32		
15	011710002001	金属门窗拆除	1. 拆除原门窗	樘	35		
	D. 5	管网工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#宿舍楼-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	040504001001	砌筑井	1. 井深:2.1m 2. 井筒:MU15页岩实心砖 3. 底座:150厚C25混凝土 4. 抹灰:井墙内外M10防水水泥砂浆抹面、勾缝、坐浆 5. Φ700井盖及支座	座	1		
		补充分部					
17	01B001	拆除垃圾外运	1. 拆除垃圾外运 2. 运距: 暂定5km	m3	9.16		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 1#宿舍楼-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 1#宿舍楼-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#宿舍楼-电气设备安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		强电部分					
1	030402012002	成套配电箱	1. 名称:AL-K1 (1#宿舍) 2. 规格:300*300*110 3. 安装方式:底边距地1.6m明装 4. 端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2及4mm2	台	7		
2	030402012003	成套配电箱	1. 名称:AL-K2 (1#宿舍) 2. 规格:300*300*110 3. 安装方式:底边距地1.6m明装 4. 端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2及4mm2	台	4		
3	030402012005	成套配电箱	1. 名称:AW-1 (1#宿舍) 2. 规格:550*350*160 3. 安装方式:底边距地1.6m明装 4. 端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2及6mm2	台	1		
4	030402012008	成套配电箱	1. 名称:AW-2 (1#宿舍) 2. 规格:600*400*140 3. 安装方式:底边距地1.6m明装 4. 端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2及6mm2	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#宿舍楼-电气设备安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	030402012009	成套配电箱	1. 名称:AW-3 (1#宿舍) 2. 规格:600*400*140 3. 安装方式:底边距地1.6m明装 4. 端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm ² 及6mm ²	台	1		
6	030412002002	线槽	1. 规格:阻燃PVC线槽 (40*20) 2. 配置形式:明敷	m	109.48		
7	030412002001	线槽	1. 规格:阻燃PVC线槽 (25*15) 2. 配置形式:明敷	m	1162.36		
8	030412003001	配线	1. 配线形式:线槽配线 2. 型号:WDZ-BYJ-6mm ²	m	512.19		
9	030412003002	配线	1. 配线形式:线槽配线 2. 型号:WDZ-BYJ-4mm ²	m	2352.71		
10	030412003003	配线	1. 配线形式:线槽配线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	1136.29		
11	030412005001	接线盒	1. 名称:塑料接线盒	个	206		
12	030413001003	普通灯具	1. 名称:LED防水吸顶灯 2. 规格:20W 3. 安装形式:吸顶安装	套	1		
13	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:20W 3. 安装形式:吸顶安装	套	28		
14	030413001002	普通灯具	1. 名称:LED走廊吸顶灯 2. 规格:20W 3. 安装形式:吸顶安装	套	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#宿舍楼-电气设备安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	030413013001	插座	1. 名称: 挂式空调插座 2. 规格: 16A 3. 安装形式: 距地2米明装	套	18		
16	030413013002	插座	1. 名称: 普通插座 2. 规格: 250/16A (安全型) 3. 安装形式: 距地0.3米暗装	套	82		
17	030413012003	开关	1. 名称: 明装单极开关 2. 安装形式: 底边距地1.3m明装	套	11		
18	030413012001	开关	1. 名称: 明装双极开关 2. 安装形式: 底边距地1.3m明装	套	8		
19	030413012002	开关	1. 名称: 声控触摸延时开关 2. 安装形式: 底边距地1.3m明装	套	26		
20	030415006001	输配电装置系统	1. 电压等级 (kV): ≤1kv	系统	1		
		弱电部分					
21	030502001001	弱电配线箱	1. 名称: 弱电配线箱 2. 安装方式: 根据现场选取合适位置安装	台	1		
22	030502002001	弱电插座	1. 名称: 网络插座	个	11		
23	030502002002	弱电插座	1. 名称: 电视插座	个	11		
24	030412002003	线槽	1. 规格: 阻燃PVC线槽 (30*20) 2. 配置形式: 明敷	m	81		
25	030412002004	线槽	1. 规格: 阻燃PVC线槽 (20*10) 2. 配置形式: 明敷	m	140.64		
26	030502003001	双绞线缆	1. 配线形式: 线槽配线 2. 型号: UTP 2*0.5	m	149.3		

措施项目清单计价表

工程名称: 1#宿舍楼-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 1#宿舍楼-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#宿舍楼-给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	031001006003	塑料管	1. 材质: PPR热水给水管 S3.2 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 给水 7. 钢套管 8. 20mm厚B1级橡塑保温	m	46.54		
2	031001006004	塑料管	1. 材质: PPR热水给水管 S3.2 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 给水 7. 钢套管 8. 20mm厚B1级橡塑保温	m	47.01		
3	031001006005	塑料管	1. 材质: HDPE双壁波纹管 2. 规格: DN200 3. 连接形式: 橡胶圈承插连接 4. 安装部位: 室外 5. 介质: 废水、排水	m	50.11		
4	031001006006	塑料管	1. 材质: UPVC实壁排水管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 胶粘连接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 废水、排水 6. 钢套管	m	65.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#宿舍楼-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001006007	塑料管	1. 材质:UPVC实壁排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:胶粘连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:废水、排水	m	11.8		
6	031002001001	阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2		
7	031002001002	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2		
8	031002001003	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	11		
9	031003004001	厨房水池	1. 类型:厨房水池 2. 规格:成品洁具含配套附件	组	11		
10	031003016001	水龙头	1. 材质:普通龙头 2. 规格:DN15	个	11		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 1#宿舍楼-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2#宿舍楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#宿舍楼-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 4	砌筑工程					
1	010404001001	轻质墙板	1. 采用100厚蒸压砂加气混凝土条板 (ALC板), M5混合砂浆砌筑	m2	200.66		
	A. 8	门窗工程					
2	010801001001	木质门	1. 门类型:成品实木套装门 2. 门编号:M5 3. 门尺寸:900*2100 4. 五金及安装	樘	4		
3	010802003001	防盗门	1. 门类型:成品钢质防盗门 2. 门编号:M4 3. 门尺寸:1000*2400 4. 五金及安装	樘	4		
4	010802003003	防盗门	1. 门类型:成品钢质防盗门 2. 门编号:M2 3. 门尺寸:1000*2400 4. 五金及安装	樘	12		
5	010802003004	防盗门	1. 门类型:成品钢质防盗门 2. 门编号:M1 3. 门尺寸:1500*2400 4. 五金及安装	樘	1		
	A. 9	屋面及防水工程					
6	010901002001	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:840型 FRP采光阳光瓦 2. 骨架材料品种、规格:矩形方钢管	m2	21.65		
7	010903002001	墙面涂膜防水	1. 1.5厚聚氨酯涂膜防水2道(防水层) 2. 部位:2#楼新增卫生间	m2	49.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#宿舍楼-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5厚合成高分子涂膜防水层2遍, 四周翻起300高 2. 1:3水泥砂浆找坡层, 最薄处20厚, 坡向地漏, 一次抹平 3. 部位: 2#楼新增卫生间	m2	21.54		
	A. 11	楼地面装饰工程					
9	011102003001	块料楼地面	1. 10mm厚600*600地砖, 同瓷砖颜色填缝剂擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 部位: 2#宿舍楼标注水泥砂浆地面的房间、2#楼新增卫生间	m2	203.7		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
10	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹平 2. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛(抹前先将墙体用水润湿) 4. 部位: ALC条板墙(新增卫生间部分)	m2	58.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#宿舍楼-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	011203003001	块料墙、柱面	1. 10mm厚300*600 瓷砖, 填缝剂填缝 2. 5~8mm厚C2级瓷 砖专用胶粘结层, 刮毛处理, 过3m高 的瓷砖需开槽用 1 4# 铜丝(直径 2.2 mm)固定于墙身 3. 涂刷界面剂一道 , 增强粘结力 4. DPM15抹灰砂浆 找平层(10mm厚), 刮毛处理, 平整度 误差≤3mm 5. 素水泥浆结合层 一道(内掺建筑胶) 6. 部位: 2#宿舍楼 新增卫生间	m2	39.46		
12	011203003002	块料墙、柱面	1. 白水泥擦缝, 5 厚300*600釉面砖 (粘贴前先将锦砖 浸水2h以上) 2. 5厚1:2建筑胶水 泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 部位: ALC条板墙 (新增卫生间部分)	m2	58.46		
13	011203003003	块料墙、柱面	1. 10mm厚300*600 瓷砖, 填缝剂填缝 2. 5~8mm厚C2级瓷 砖专用胶粘结层, 刮毛处理 3. 涂刷界面剂一道 , 增强粘结力 4. DPM15抹灰砂浆 找平层(10mm厚), 刮毛处理, 平整度 误差≤3mm 5. 素水泥浆结合层 一道(内掺建筑胶) 6. 部位: 操作台	m2	57.16		
	A. 13	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#宿舍楼-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	011302001001	平面吊顶天棚	1. 铝扣板300*600 2. U型轻钢次龙骨, 中距600或同板宽 3. U型轻钢主龙骨, 中距1200 4. Φ 8钢筋吊杆, 纵横间距1200 5. 部位: 2#宿舍楼新增卫生间	m2	21.54		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
15	011403001001	抹灰面油漆	1. 乳胶漆2遍 2. 满刮腻子2遍 3. 部位: 内墙面	m2	830.23		
16	011403001003	抹灰面油漆	1. 乳胶漆2遍 2. 满刮腻子2遍 3. 部位: 室内天棚面	m2	376.67		
17	011403001005	抹灰面油漆	1. 防火型内墙乳胶漆2遍 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 5厚粉刷石膏砂浆分层抹平 4. 刷面层粉刷石膏浆一道(抹前先喷湿墙面) 5. 板缝处贴宽涂塑中碱玻璃纤维网格布条带 6. 部位: 新增墙体(其余房间)	m2	343.21		
	A. 17	拆除工程					
18	011706001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除木地板	m2	209.88		
19	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除吊顶	m2	44.41		
20	011708001001	铲除油漆面	1. 铲除原墙面、天棚粉刷层	m2	1206.9		
21	011710002001	金属门窗拆除	1. 拆除原门窗	樘	19		
	D. 5	管网工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#宿舍楼-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	040504001001	砌筑井	1. 井深:2.1m 2. 井筒:MU15页岩实心砖 3. 底座:150厚C25混凝土 4. 抹灰:井墙内外M10防水水泥砂浆抹面、勾缝、坐浆 5. Φ700井盖及支座	座	1		
		补充分部					
23	01B001	空调外机移位	1. 空调外机移位 2. 暂定综合单价:100元/台	台	7		
24	01B002	功能布施搬迁	1. 室内桌椅拆除搬迁、实验桌搬迁、微机室电脑桌搬迁、教室多媒体一体机拆除搬迁等 2. 暂定综合单价:5000元/项	项	1		
25	01B003	拆除垃圾外运	1. 拆除垃圾外运 2. 运距:暂定5km	m3	25		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 2#宿舍楼-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 2#宿舍楼-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#宿舍楼-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电部分					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:AL-1 2. 规格:500*600*200 3. 安装方式:底边距地1.6m明装 4. 端子板外部接线材质、规格:压铜接线端子10mm ² 及16mm ²	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称:AL-K1 2. 规格:300*300*110 3. 安装方式:底边距地1.6m明装 4. 端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm ² 及4mm ²	台	3		
3	030402012003	成套配电箱	1. 名称:AL-K2 2. 规格:300*300*110 3. 安装方式:底边距地1.6m明装 4. 端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm ² 及4mm ²	台	3		
4	030402012004	成套配电箱	1. 名称:AL-K3 2. 规格:300*300*110 3. 安装方式:底边距地1.6m明装 4. 端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm ² 及4mm ²	台	9		
5	030402012005	成套配电箱	1. 名称:AW-1 2. 规格:715*810*170 3. 安装方式:底边距地1.6m明装 4. 端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm ² 及6mm ²	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#宿舍楼-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	030402012006	成套配电箱	1. 名称:AW-2 2. 规格:715*810*170 3. 安装方式:底边距地1.6m明装 4. 端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm ² 及6mm ²	台	1		
7	030402012007	成套配电箱	1. 名称:AW-3 2. 规格:715*810*170 3. 安装方式:底边距地1.6m明装 4. 端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm ² 及6mm ²	台	1		
8	030409001001	电力电缆	1. 规格:WDZ-YJE-4*50+1*25 2. 敷设方式:管内敷设	m	10.08		
9	030409001002	电力电缆	1. 规格:WDZ-YJE-4*16+1*10 2. 敷设方式:管内敷设	m	36.64		
10	030409002001	电力电缆头	1. 名称:户内热缩式电缆终端头 2. 规格:五芯电缆截面(mm ²) ≤25 3. 电压(kV):1kV	个	6		
11	030409002002	电力电缆头	1. 名称:户内热缩式电缆终端头 2. 规格:五芯电缆截面(mm ²) ≤50 3. 电压(kV):1kV	个	2		
12	030412001001	配管	1. 规格:钢管 SC100 2. 配置形式:埋地敷设	m	7.3		
13	030412001002	配管	1. 规格:钢管 SC50 2. 配置形式:沿墙明敷	m	19.28		
14	030412002002	线槽	1. 规格:阻燃PVC线槽(40*20) 2. 配置形式:明敷	m	120.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#宿舍楼-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030412002001	线槽	1. 规格:阻燃PVC线槽（25*15） 2. 配置形式:明敷	m	1484.99		
16	030412003001	配线	1. 配线形式:线槽配线 2. 型号:WDZ-BYJ-6mm ²	m	607.29		
17	030412003002	配线	1. 配线形式:线槽配线 2. 型号:WDZ-BYJ-4mm ²	m	3146.92		
18	030412003003	配线	1. 配线形式:线槽配线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	1437.72		
19	030412005001	接线盒	1. 名称:塑料接线盒	个	239		
20	030413001003	普通灯具	1. 名称:LED防水吸顶灯 2. 规格:20W 3. 安装形式:吸顶安装	套	4		
21	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:20W 3. 安装形式:吸顶安装	套	26		
22	030413001002	普通灯具	1. 名称:LED走廊吸顶灯 2. 规格:20W 3. 安装形式:吸顶安装	套	24		
23	030413001004	普通灯具	1. 名称:集成平板灯 2. 规格:600*600 40W 3. 安装形式:吊顶内安装	套	21		
24	030413003001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:36W 3. 安装形式:吸顶安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#宿舍楼-电气设备安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
25	030413013001	插座	1. 名称: 挂式空调插座 2. 规格: 16A 3. 安装形式: 距地2米明装	套	19		
26	030413013002	插座	1. 名称: 普通插座 2. 规格: 250/16A (安全型) 3. 安装形式: 距地0.3米暗装	套	107		
27	030413012003	开关	1. 名称: 明装单极开关 2. 安装形式: 底边距地1.3m明装	套	4		
28	030413012001	开关	1. 名称: 明装双极开关 2. 安装形式: 底边距地1.3m明装	套	15		
29	030413012004	开关	1. 名称: 明装三极开关 2. 安装形式: 底边距地1.3m明装	套	2		
30	030413012002	开关	1. 名称: 声控触摸延时开关 2. 安装形式: 底边距地1.3m明装	套	15		
31	030415006001	输配电装置系统	1. 电压等级 (kV): $\leq 1\text{kV}$	系统	1		
		弱电部分					
32	030502001001	弱电配线箱	1. 名称: 弱电配线箱 2. 安装方式: 根据现场选取合适位置安装	台	1		
33	030502002001	弱电插座	1. 名称: 网络插座	个	28		
34	030502002002	弱电插座	1. 名称: 电视插座	个	16		
35	030412002003	线槽	1. 规格: 阻燃PVC线槽 (30*20) 2. 配置形式: 明敷	m	77.2		
36	030412002004	线槽	1. 规格: 阻燃PVC线槽 (20*10) 2. 配置形式: 明敷	m	321.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#宿舍楼-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	030502003001	双绞线缆	1. 配线形式:线槽 配线 2. 型号:UTP 2*0.5	m	272.28		
38	030502003002	双绞线缆	1. 配线形式:线槽 配线 2. 型号:SYWV-75-5	m	183.26		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 2#宿舍楼-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 2#宿舍楼-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#宿舍楼-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PPR热水给水管 S3.2 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 钢套管 8. 20mm厚B1级橡塑保温	m	10.75		
2	031001006002	塑料管	1. 材质:PPR热水给水管 S3.2 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 钢套管 8. 20mm厚B1级橡塑保温	m	44.95		
3	031001006003	塑料管	1. 材质:PPR热水给水管 S3.2 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 钢套管 8. 20mm厚B1级橡塑保温	m	19.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#宿舍楼-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001006004	塑料管	1. 材质:PPR热水给水管 S3.2 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 钢套管 8. 20mm厚B1级橡塑保温	m	81.08		
5	031001006005	塑料管	1. 材质:HDPE双壁波纹管 2. 规格:DN200 3. 连接形式橡胶圈承插连接 4. 安装部位:室外 5. 介质:废水、排水	m	39.43		
6	031001006006	塑料管	1. 材质:UPVC实壁排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:胶粘连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:废水、排水 6. 钢套管	m	105.97		
7	031001006007	塑料管	1. 材质:UPVC实壁排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:胶粘连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:废水、排水	m	13.6		
8	031002001001	阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
9	031002001002	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#宿舍楼-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031003003001	洗脸池	1. 类型：洗脸池 2. 规格：成品洁具含配套附件	组	4		
11	031003004001	厨房水池	1. 类型：厨房水池 2. 规格：成品洁具含配套附件	组	11		
12	031003006001	大便器	1. 类型：蹲便器 2. 规格：成品洁具含水箱及配套附件	组	6		
13	031003017001	地漏	1. 材质：塑料地漏 2. 规格：DN50	个	2		
14	031003016001	水龙头	1. 材质：普通龙头 2. 规格：DN15	个	15		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 2#宿舍楼-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:洗澡间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 洗澡间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 洗澡间-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 洗澡间-电气设备安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		强电部分					
1	030402012002	成套配电箱	1. 名称:AL-K 2. 规格:300*300*110 3. 安装方式:底边距地1.6m明装 4. 端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2及4mm2	台	1		
2	030412001002	配管	1. 规格:JDG20 2. 配置形式:明敷	m	44.11		
3	030412001006	配管	1. 规格:JDG16 2. 配置形式:明敷	m	31.69		
4	030412003003	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:BV-2.5mm2	m	64.57		
5	030412003004	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:BV-4mm2	m	126.46		
6	030412003005	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:BV-6mm2	m	11.27		
7	030412005001	接线盒	1. 名称:塑料接线盒	个	17		
8	030413001003	普通灯具	1. 名称:300×600防水集成吊顶灯 2. 规格:全铝密封+硅胶密封圈,防喷淋水浸泡 3. 安装形式:吊顶内安装	套	4		
9	030413001006	普通灯具	1. 名称:LED防水平板灯 2. 规格:更衣区(无直接溅水,高凝潮)IP44防潮 3. 安装形式:吊顶内安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洗澡间-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	030413013002	插座	1. 名称:热水器插座 2. 规格:250/16A(安全型)加装IP54防水防溅盒 3. 安装形式:距地2.3米安装	套	3		
11	030413012003	开关	1. 名称:明装单极开关 2. 安装形式:底边距地1.3m明装	套	5		
12	030413012004	开关	1. 名称:暖风机开关 2. 安装形式:底边距地1.3m明装	套	4		
13	031004005001	冷暖风机	1. 名称:暖风机 2. 安装形式:吊顶内安装	台	4		
14	030415006001	输配电装置系统	1. 电压等级 (kV): $\leq 1\text{kV}$	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 洗澡间-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 洗澡间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006008	塑料管	1. 材质:PPR热水给水管 S3.2 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 钢套管 8. 20mm厚B1级橡塑保温	m	8.58		
2	031001006009	塑料管	1. 材质:UPVC实壁排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:胶粘连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:废水、排水 6. 钢套管	m	6.72		
3	031002001001	阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
4	031002001002	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
5	031003017001	地漏	1. 材质:塑料地漏 2. 规格:DN50	个	3		
6	031003011001	成套淋浴器	1. 名称:淋浴器	套	3		
7	031005019001	电热水器	1. 名称:电热水器	台	3		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：洗澡间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。