分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	1	道路工程					
	1.1	兴户村四组					
1	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.混凝土种类、强度等级:C25混凝土面层 2.厚度:18cm厚 3.塑料膜养护 4.每5m设置伸缩缝一道 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.锯缝、嵌缝 6.路面养护	m2	3276.32		
2	040202001002	石灰稳定土	[项目特征] 1.基层厚度:15cm 2.基层材质、规格或配合比:3：7灰土 3.路床碾压 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.拉毛、锯缝	m2	3276.32		
3	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:18cm 3.垃圾清运5KM [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	553		
4	041001008001	拆除混凝土结构（拆除原有素砼渠道）	[项目特征] 1.结构形式:无筋混凝土 2.垃圾清运5KM [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m3	22.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040101001004	挖一般土方（清表）	[项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土厚度:0.18m 3.垃圾清运5KM [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	452.22		
6	010102009001	回填方（暂定工程量）	[项目特征] 1.填方部位:路基 2.材料品种:素土 3.密实度:≥0.93 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	318.4		
	1.2	兴户村五组					
7	011601002002	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.混凝土种类、强度等级:C25混凝土面层 2.厚度:18cm厚 3.塑料膜养护 4.每5m设置伸缩缝一道 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.锯缝、嵌缝 6.路面养护	m2	986.26		
8	040202001001	石灰稳定土	[项目特征] 1.基层厚度:15cm 2.基层材质、规格或配合比:3：7灰土 3.路床碾压 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.拉毛、锯缝	m2	986.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	041001001003	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:18cm 3.垃圾清运5KM [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	405		
10	040101001002	挖一般土方（清表）	[项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土厚度:0.18m 3.垃圾清运5KM [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	104.63		
11	010102009015	回填方（暂定工程量）	[项目特征] 1.填方部位:路基 2.材料品种:素土 3.密实度:≥0.93 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	350		
	1.3	兴户村六组					
12	011601002003	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.混凝土种类、强度等级:C25混凝土面层 2.厚度:18cm厚 3.塑料膜养护 4.每5m设置伸缩缝一道 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.锯缝、嵌缝 6.路面养护	m2	1781.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	040202001003	石灰稳定土	[项目特征] 1.基层厚度:15cm 2.基层材质、规格或配合比:3：7灰土 3.路床碾压 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.拉毛、锯缝	m2	1787.7		
14	041001001002	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:18cm 3.垃圾清运5KM [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	1569.38		
15	040101001005	挖一般土方（清表）	[项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土厚度:0.18m 3.垃圾清运5KM [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	28.35		
16	010102009002	回填方（暂定工程量）	[项目特征] 1.填方部位:路基 2.材料品种:素土 3.密实度:≥0.93 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	50		
	1.3	兴户村七组					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011601002005	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.混凝土种类、强度等级:C25混凝土面层 2.厚度:18cm厚 3.塑料膜养护 4.每5m设置伸缩缝一道 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.锯缝、嵌缝 6.路面养护	m2	536		
18	040202001004	石灰稳定土	[项目特征] 1.基层厚度:15cm 2.基层材质、规格或配合比:3：7灰土 3.路床碾压 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.拉毛、锯缝	m2	536		
19	041001001004	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:18cm 3.垃圾清运5KM [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	536		
	2	路灯基础					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030610004001	路灯基础	[项目特征] 1.名称:路灯基础 2.尺寸、砼标号:400*400*800mm C30混凝土基础（纵筋8C14，箍筋A8@100） 3.垫层:150mm厚C20混凝土垫层 4.底板法兰:-260*260*10mm钢板 5.地脚螺栓:M18*700mm [工作内容] 1.制作 2.安装	个	285		
	3	排水工程					
	3.1	兴户村四组					
21	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土 2.开挖深度:详见管道平面图 [工作内容] 1.开挖、放坡 2.场内运输 3.清底修边 4.原土夯实	m3	702.86		
22	010102009003	回填方	[项目特征] 1.填方部位:管沟沟槽 2.材料品种:素土 3.密实度:≥0.93 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	520.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010102009004	回填方	[项目特征] 1.填方部位:管沟沟槽 2.材料品种:3：7灰土 3.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	82.95		
24	010102009005	回填方	[项目特征] 1.填方部位:管沟沟槽 2.材料品种:中粗砂 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	99.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	011601007001	雨水口（路中）	[项目特征] 1.雨水口名称、尺寸:砖砌雨水口680*380mm，井深1.0m 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:混凝土雨水箅 750*450mm 3.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 4.C20细石混凝土管道垫层 5.砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑砖砌体 6.内侧M10水泥砂浆勾缝 7.详见图集16S518-8 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水篦子安装 6.拦截装置安装	座	26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	040504001002	砌筑井	[项目特征] 1.种类、规格:Φ1000mm砖砌雨水检查井 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ700重型（汽-20级）铸铁井盖及井座 3.详见图集20S515-25 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	11		
	3.2	兴户村五组					
27	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土 2.开挖深度:详见管道平面图 [工作内容] 1.开挖、放坡 2.场内运输 3.清底修边 4.原土夯实	m3	521.5		
28	010102009006	回填方	[项目特征] 1.填方部位:管沟沟槽 2.材料品种:素土 3.密实度:≥0.93 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	388.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010102009007	回填方	[项目特征] 1.填方部位:管沟沟槽 2.材料品种:3：7灰土 3.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	60.75		
30	010102009008	回填方	[项目特征] 1.填方部位:管沟沟槽 2.材料品种:中粗砂 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	72.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	011601007002	雨水口（路中）	[项目特征] 1.雨水口名称、尺寸:砖砌雨水口680*380mm，井深1.0m 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:混凝土雨水箅 750*450mm 3.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 4.C20细石混凝土管道垫层 5.砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑砖砌体 6.内侧M10水泥砂浆勾缝 7.详见图集16S518-8 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水篦子安装 6.拦截装置安装	座	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	011601007005	雨水口（路边）	[项目特征] 1.雨水口名称、尺寸:砖砌雨水口680*380mm，井深1.0m 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁雨水箅带支座 850*550mm 3.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 4.C20细石混凝土管道垫层 5.砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑砖砌体 6.内侧M10水泥砂浆勾缝 7.详见图集16S518-8 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水篦子安装 6.拦截装置安装	座	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	040504001001	砌筑井	[项目特征] 1.种类、规格:Φ1000mm砖砌雨水检查井 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ700重型（汽-20级）铸铁井盖及井座 3.详见图集20S515-25 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	10		
	3.3	兴户村六组					
34	010102003003	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土 2.开挖深度:详见管道平面图 [工作内容] 1.开挖、放坡 2.场内运输 3.清底修边 4.原土夯实	m3	1264.4		
35	010102009009	回填方	[项目特征] 1.填方部位:管沟沟槽 2.材料品种:素土 3.密实度:≥0.93 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	960.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	010102009010	回填方	[项目特征] 1.填方部位:管沟沟槽 2.材料品种:3：7灰土 3.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	137.4		
37	010102009011	回填方	[项目特征] 1.填方部位:管沟沟槽 2.材料品种:中粗砂 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	166.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
38	011601007006	雨水口（路中）	[项目特征] 1.雨水口名称、尺寸:砖砌雨水口680*380mm，井深1.0m 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:混凝土雨水箅 750*450mm 3.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 4.C20细石混凝土管道垫层 5.砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑砖砌体 6.内侧M10水泥砂浆勾缝 7.详见图集16S518-8 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水篦子安装 6.拦截装置安装	座	25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	011601007007	雨水口（路边）	[项目特征] 1.雨水口名称、尺寸:砖砌雨水口680*380mm，井深1.0m 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁雨水箅带支座 850*550mm 3.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 4.C20细石混凝土管道垫层 5.砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑砖砌体 6.内侧M10水泥砂浆勾缝 7.详见图集16S518-8 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水篦子安装 6.拦截装置安装	座	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	040504001003	砌筑井	[项目特征] 1.种类、规格:Φ1000mm砖砌雨水检查井 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ700重型（汽-20级）铸铁井盖及井座 3.详见图集20S515-25 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	040501001001	DN400混凝土涵管	[项目特征] 1.破除原混凝土涵管 2.垫层材质及厚度:150mm厚3：7灰土垫层、100mm厚C20混凝土垫层、120°混凝土基础 3.管道规格、等级:DN400混凝土涵管 4.参见图集:04S531-13 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设、接口连接 6.管道检验及试验 7.防腐 8.变形缝处理	m	4		
	3.4	兴户村七组					
42	010102003004	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土 2.开挖深度:详见管道平面图 [工作内容] 1.开挖、放坡 2.场内运输 3.清底修边 4.原土夯实	m3	593.92		
43	010102009012	回填方	[项目特征] 1.填方部位:管沟沟槽 2.材料品种:素土 3.密实度:≥0.93 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	417.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	010102009013	回填方	[项目特征] 1.填方部位:管沟沟槽 2.材料品种:3：7灰土 3.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	80.4		
45	010102009014	回填方	[项目特征] 1.填方部位:管沟沟槽 2.材料品种:中粗砂 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	95.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	011601007008	雨水口（路中）	[项目特征] 1.雨水口名称、尺寸:砖砌雨水口680*380mm，井深1.0m 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:混凝土雨水箅 750*450mm 3.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 4.C20细石混凝土管道垫层 5.砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑砖砌体 6.内侧M10水泥砂浆勾缝 7.详见图集16S518-8 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水篦子安装 6.拦截装置安装	座	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	011601007009	雨水口（路边）	[项目特征] 1.雨水口名称、尺寸:砖砌雨水口680*380mm，井深1.0m 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁雨水箅带支座 850*550mm 3.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 4.C20细石混凝土管道垫层 5.砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑砖砌体 6.内侧M10水泥砂浆勾缝 7.详见图集16S518-8 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水篦子安装 6.拦截装置安装	座	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	040504001004	砌筑井	[项目特征] 1.种类、规格:Φ1000mm砖砌雨水检查井 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ700重型（汽-20级）铸铁井盖及井座 3.详见图集20S515-25 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	16		
	4	小广场					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	011601002004	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.混凝土种类、强度等级:C25混凝土面层分块捣制,随打随抹平,每块长度不大于6米。缝宽10,沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝 2.厚度:12cm厚 3.塑料膜养护 4.每6m设置伸缩缝一道，18m设胀缝一道 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.锯缝、嵌缝 6.路面养护	m2	1200		
50	040202001005	石灰稳定土	[项目特征] 1.基层厚度:15cm 2.基层材质、规格或配合比:3：7灰土 3.路床碾压 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.拉毛、锯缝	m2	1200		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	050307009001	砖挡墙1	[项目特征] 1.墙体尺寸:1500mm高青砖砌挡墙，厚度240mm 2.基础材料种类、规格:300mm高三层不等高实心砖基础 3.垫层材料种类:450mm厚3：7灰土 4.饰面材料种类:1：2.5水泥砂浆单侧粉刷1m高 [工作内容] 1.垫层、基础铺设 2.墙体砌筑 3.面层铺贴	m	5		
52	050307009002	砖挡墙2	[项目特征] 1.墙体尺寸:500mm高青砖砌挡墙，厚度240mm 2.基础材料种类、规格:240mm高两层等高实心砖基础 3.垫层材料种类:300mm厚3：7灰土 [工作内容] 1.垫层、基础铺设 2.墙体砌筑 3.面层铺贴	m	5		
	5	拆除部分					
53	01B001	拆除危房	[项目特征] 1.类型:厕所25处（尺寸3.54*3.24*2.85m） 2.垃圾清运5KM	m2	286.74		
54	01B002	拆除危墙	[项目特征] 1.类型:围墙一 30处（土砂砖墙 长5m*高2.4m）、围墙二 20处（土墙 长7m*高2m） 2.垃圾清运5KM	m3	320		
55	01B003	外购黄土（暂定工程量200m³）	[项目特征] 1.部位:拆除部位覆盖黄土	m3	200		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额土（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040805010001	太阳能路灯	[项目特征] 1.名称:太阳能路灯 2.高度:H=6m 3.灯杆材质:灯杆材质为Q235镀锌圆管,上口60mm,下口140mm,壁厚3mm 4.灯具防护等级:防水路灯IP66 5.光源数量、技术要求:LED光源,灯具系统效率大于100lm/W,色温4500K，防护等级IP65，模组光源50W两个,压铸铝壳体。 6.附件配置要求:电池板为单晶硅太阳能电池板,功率100WP,1块加厚铝合金外框加厚钢化玻璃,电压:18V,防护等级IP66,电池固定在灯杆顶部；电池:65WH锂电池组(含BMS管理系统) 7.接地极：Φ50镀锌钢管（2.5m） 8.接地母线：-40*4镀锌扁钢 [工作内容] 1.整套灯具安装 2.接地 3.试灯	套	285		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：路灯安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：路灯安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：路灯安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN400 3.连接形式:胶圈接口 4.安装部位:室外 5.介质:雨水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	562		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN300 3.连接形式:胶圈接口 4.安装部位:室外 5.介质:雨水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	1788		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额土（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。