

淳化县冶峪中学体育场提升改造
项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程名称：淳化县冶峪中学体育场提升改造项目

工程量清单

编制人：（注册造价工程师签字及盖章）

审核人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：

招标人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：淳化县冶峪中学体育场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	淳化县冶峪中学体育场提升改造项目						
1.1	淳化县冶峪中学体育场提升改造项目						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：淳化县冶峪中学体育场提升改造项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		排球场					
1	01B001	拆除原人造草皮	[项目特征] 1. 切割分离原草皮 2. 清理杂物 3. 专用修补剂修补基础层 4. 找平 5. 垃圾清运 [工作内容] 1. 切割 2. 清理 3. 找平 4. 运输	m2	190		
2	011101005001	硅pu塑胶面层	[项目特征] 1. 面胶种类、厚度：8mm厚硅PU；其中红色硅pu82m²，绿色硅pu108m² [工作内容] 1. 清理基层 2. 底胶配料摊铺 3. 面胶配料摊铺 4. 清扫养护	m2	190		
3	011108005001	标线	[项目特征] 1. 面层材料品种、厚度：50mm宽白色热熔漆划线 [工作内容] 1. 基层处理 2. 涂刷	m	81		
4	01B018	排球训练墙	[项目特征] 1. 名称：排球训练墙 2. 尺寸：1600*1300mm [工作内容] 1. 运输 2. 安装	个	18		
		羽毛球场（2个）					
5	01B002	清除原硅pu面	[项目特征] 1. 清除旧面层 2. 专用修补剂修补裂缝并做基层处理 3. 垃圾清运 [工作内容] 1. 清除 3. 运输	m2	264.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：淳化县冶峪中学体育场提升改造项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011101005002	硅pu塑胶面层	[项目特征] 1. 面胶种类、厚度：8mm厚硅PU；其中红色硅pu101m²，蓝色硅pu164m² [工作内容] 1. 清理基层 2. 底胶配料摊铺 3. 面胶配料摊铺 4. 清扫养护	m2	264.88		
7	011108005002	标线	[项目特征] 1. 面层材料品种、厚度：50mm宽白色热熔漆划线 [工作内容] 1. 基层处理 2. 涂刷	m	216		
8	01B003	羽毛球架	[项目特征] 1. 可移动羽毛球架（蓝色+黄色） [工作内容] 1. 成品采购	个	2		
		塑胶跑道					
9	01B004	红色混合型塑胶	[项目特征] 1. 修补面层13mm厚混合型塑胶、AC-13沥青填补缝隙 [工作内容] 1. 修补	m2	1		
10	011108005003	标线	[项目特征] 1. 面层材料品种、厚度：100mm宽白色热熔漆划线 [工作内容] 1. 基层处理 2. 涂刷	m	2078		
		足球场					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：淳化县冶峪中学体育场提升改造项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	01B005	拆除原人造草皮	[项目特征] 1. 切割分离原草皮 2. 清理杂物 3. 专用修补剂修补基础层 4. 找平 5. 垃圾清运 [工作内容] 1. 切割 2. 清理 3. 找平 4. 运输	m2	2501.63		
12	011101005003	人造草皮	[项目特征] 1. 面层:进口人造草丝,长度50mm 2. 颗粒种类:填充物采用黑色EPDM颗粒填充厚度不低于18mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 底胶配料摊铺 3. 面胶配料摊铺 4. 摊铺颗粒 5. 清扫养护	m2	2501.63		
13	011108005004	标线	[项目特征] 1. 面层材料品种、厚度:50mm宽白色热熔漆划线 [工作内容] 1. 基层处理 2. 涂刷	m	288		
14	01B006	成品五人制足球门	[项目特征] 1. 成品五人制足球门（带球网） [工作内容] 1. 成品采购	个	2		
		篮球场（2个）					
15	01B007	打磨原硅pu面	[项目特征] 1. 清理打磨旧面层 2. 垃圾清运 [工作内容] 1. 打磨 2. 清理 3. 运输	m2	1045.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：淳化县冶峪中学体育场提升改造项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	01B008	篮球场硅PU涂抹修补	[项目特征] 1. 硅PU涂抹找平， 平均厚度4mm（含 面漆层） [工作内容] 1. 修补	m2	1045.5		
17	011108005005	标线	[项目特征] 1. 面层材料品种、 厚度:50mm宽白色 热熔漆划线 [工作内容] 1. 基层处理 2. 涂刷	m	426		
18	01B009	可移动标准篮球架	[项目特征] 1. 可移动标准篮球 架绿色 [工作内容] 1. 成品采购	个	2		
19	01B010	可移动双头篮球架	[项目特征] 1. 可移动双头篮球 架绿色 [工作内容] 1. 成品采购	个	1		
		乒乓球桌					
20	01B011	成品乒乓球桌	[项目特征] 1. 蓝色成品乒乓球 桌 [工作内容] 1. 成品采购	个	6		
		看台（2个）					
21	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 清理旧漆面 2. 打磨至表面光滑 3. 刷油漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷防护材料、油 漆	m2	473		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：淳化县冶峪中学体育场提升改造项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	01B012	基层处理	[项目特征] 1. 清理原墙面漆基层 2. 修补裂缝 3. 找平 4. 清洁表面 [工作内容] 1. 清理 2. 修补 3. 找平 4. 清洁	m2	160		
23	011403001002	真石漆	[项目特征] 1. 耐水腻子2遍 2. 抗碱底漆一遍 3. 喷涂真石漆两遍（留缝） 4. 罩面漆一遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	160		
		5#楼梯外立面					
24	01B013	基层处理	[项目特征] 1. 清理原墙面漆基层 2. 修补裂缝 3. 找平 4. 清洁表面 [工作内容] 1. 清理 2. 修补 3. 找平 4. 清洁	m2	134		
25	011403001003	真石漆	[项目特征] 1. 耐水腻子2遍 2. 抗碱底漆一遍 3. 喷涂真石漆两遍（留缝） 4. 罩面漆一遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	134		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：淳化县冶峪中学体育场提升改造项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	011710002001	百叶窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 铝合金防雨百叶1500*1000mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	1		
27	010807003001	金属百叶窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸: 1500*1000mm 2. 百叶材料品种、规格: 铝合金防雨百叶 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金配件安装	m2	1.5		
		6#楼梯外立面					
28	01B014	基层处理	[项目特征] 1. 清理原墙面漆基层 2. 修补裂缝 3. 找平 4. 清洁表面 [工作内容] 1. 清理 2. 修补 3. 找平 4. 清洁	m2	82		
29	011403001004	真石漆	[项目特征] 1. 耐水腻子2遍 2. 抗碱底漆一遍 3. 喷涂真石漆两遍（留缝） 4. 罩面漆一遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：淳化县冶峪中学体育场提升改造项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	011710002002	百叶窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 铝合金防雨百叶3000*1200mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	1		
31	010807003002	金属百叶窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸: 1500*1000mm 2. 百叶材料品种、规格: 铝合金防雨百叶 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金配件安装	m2	3.6		
		3#楼梯外立面					
32	01B015	基层处理	[项目特征] 1. 清理原墙面漆基层 2. 修补裂缝 3. 找平 4. 清洁表面 [工作内容] 1. 清理 2. 修补 3. 找平 4. 清洁	m2	113		
33	011403001005	真石漆	[项目特征] 1. 耐水腻子2遍 2. 抗碱底漆一遍 3. 喷涂真石漆两遍（留缝） 4. 罩面漆一遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	113		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：淳化县冶峪中学体育场提升改造项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	011710002003	百叶窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 铝合金防雨百叶4900*900mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	1		
35	010807003003	金属百叶窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸: 4900*900mm 2. 百叶材料品种、规格: 铝合金防雨百叶 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金配件安装	m2	4.41		
		坡道一外立面					
36	01B016	基层处理	[项目特征] 1. 清理原墙面漆基层 2. 修补裂缝 3. 找平 4. 清洁表面 [工作内容] 1. 清理 2. 修补 3. 找平 4. 清洁	m2	81		
37	011403001006	真石漆	[项目特征] 1. 耐水腻子2遍 2. 抗碱底漆一遍 3. 喷涂真石漆两遍（留缝） 4. 罩面漆一遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：淳化县冶峪中学体育场提升改造项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	011710002004	百叶窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:铝合金防雨百叶3900*900mm两个, 铝合金防雨百叶7000*600mm一个 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	3		
39	010807003004	金属百叶窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:3900*900mm 2. 百叶材料品种、规格:铝合金防雨百叶 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金配件安装	m2	7.02		
40	010807003005	金属百叶窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:7000*600mm 2. 百叶材料品种、规格:铝合金防雨百叶 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金配件安装	m2	4.2		
		坡道二外立面					
41	01B017	基层处理	[项目特征] 1. 清理原墙面漆基层 2. 修补裂缝 3. 找平 4. 清洁表面 [工作内容] 1. 清理 2. 修补 3. 找平 4. 清洁	m2	42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：淳化县冶峪中学体育场提升改造项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	011403001007	真石漆	[项目特征] 1. 耐水腻子2遍 2. 抗碱底漆一遍 3. 喷涂真石漆两遍（留缝） 4. 罩面漆一遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	42		
43	011710002005	百叶窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:铝合金防雨百叶5000*900mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	1		
44	010807003006	金属百叶窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:5000*900mm 2. 百叶材料品种、规格:铝合金防雨百叶 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金配件安装	m2	4.5		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：淳化县冶峪中学体育场提升改造项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：淳化县冶峪中学体育场提升改造项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				79000
1.1	暂列金额	项			79000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					79000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：淳化县冶峪中学体育场提升改造项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。