

逸夫楼、粉体楼、建材楼公区环
境提升改造

工程

工程量清单

招 标 人：

西安建筑科技大学

（盖章）

2026 年 05 月 12 日

拆除逸夫楼工程

工程

工程量清单

招 标 人：

西安建筑科技大学

(盖章)

2026 年 05 月 12 日

装饰逸夫楼工程

工程

工程量清单

招 标 人：

西安建筑科技大学

(盖章)

2026 年 05 月 12 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰逸夫楼工程

专业/标段: 单独装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	010401003001	新砌砖墙	1. Mu7.5 多孔砖 2. 墙体厚度: 综合考虑 3. 砂浆强度等级: M5水泥砂浆	m3	33.06		
2	010502028001	地面抬高200mm	1. 做法参见陕09J05第24页1-1、2-2	m2	61.03		
3	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水部位: 墙面 2. 1.2mm厚JS-II防水涂膜两道, 四周翻起300高(建筑完成面算起) 3. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平	m2	872.18		
4	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水部位: 地面 2. 1.2mm厚JS-II防水涂膜两道, 四周翻起300高(建筑完成面算起) 3. 1:3水泥砂浆找坡层, 最薄处20厚, 坡向地漏, 一次抹平	m2	312.41		
5	011102003001	块料楼地面	1. 铺8-10厚地砖楼面, 用环氧彩砂填缝剂勾缝, 颜色现场看样定, 规格详铺装图 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 1.2厚JS-II防水涂膜两道(共2.4厚), 四周翻起300高(建筑完成面算起)(已单独列项) 5. 1:3水泥砂浆找坡层, 最薄处20厚, 坡向地漏, 一次抹平(已单独列项)	m2	233.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰逸夫楼工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011203003001	块料墙面	1. 环氧彩砂填缝剂勾缝(颜色现场看样定) 2. 5厚釉面砖(粘贴前先将釉面砖浸水2h以上, 颜色现场看样定) 3. 4厚强力胶水泥粘结层, 揉挤压实 4. 1.2厚JS-II防水涂膜防水层一道, 防水设防高度同饰面高(已单独列项) 5. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平(已单独列项)	m2	630.99		
7	011302001001	平面吊顶天棚	1. 0.5厚300x300铝扣板集成吊顶 2. 现浇钢筋混凝土板(面层和基层间增设防潮层:1厚聚氨酯防水涂料)	m2	229.24		
8	010801001001	木质门	1. 尺寸:1000*2200mm	m2	24.25		
9	010808002001	金属门窗套	1. 卫生间金属门套(深色氟碳漆) 2. 12mm阻燃板基层	m2	23.03		
10	011207003001	成品隔断	1. 成品卫生间隔断	m2	165.09		
11	011207003002	成品隔断	1. 成品小便斗隔断	个	16		
12	011505003001	卫生间银镜	1. 8mm厚银镜	m2	29.76		
13	011201001001	公区墙面一般抹灰	1. 部位:内墙面 2. 其他:按设计要求综合考虑	m2	6231.63		
14	011403001001	公区乳胶漆墙面	1. 内墙面 2. 2遍腻子 3. 3遍乳胶漆 4. 其他综合考虑	m2	6231.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰逸夫楼工程

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	011401001001	木门油漆	[项目特征] 1. 防火门刷漆 2. 满足原设计及规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	632.76		
16	01B001	外立面清洗	[项目特征] 1. 清洗石材用洗石水或者全能清洗剂； 2. 玻璃用玻璃清洁剂； 3. 塑铝板用铝板清洁剂； 4. 瓷砖用外墙清洁剂； 5. 严禁使用强酸强碱药剂； [工作内容] 1. 外立面除垢、清洗 2. 脚手架、满堂架搭设 3. 高压水枪、冲洗车等专业设备 4. 蜘蛛人操作、登高悬吊作业	m ²	4235		
合 计							

电气逸夫楼工程

工程

工程量清单

招 标 人：

西安建筑科技大学

(盖章)

2026 年 05 月 12 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气逸夫楼工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030413003001	平板灯	1. 名称:LED平板灯 拆除并安装 2. 型号:300*300 3. 规格:15W LED 4000K 4. 安装形式:详见 图纸	套	43		
2	030405015001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 安装方式:吸顶	台	10		
3	030413012002	开关、按钮	1. 名称:单联单控 开关 2. 规格:详见图纸	套	10		
4	030413012001	开关、按钮	1. 名称:单联双控 开关 2. 规格:详见图纸	套	5		
5	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:详见图纸	m	125.5		
6	030412003001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:详见 图纸	m	370.5		
合 计							

给排水逸夫楼工程

工程

工程量清单

招 标 人：

西安建筑科技大学

(盖章)

2026 年 05 月 12 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水逸夫楼工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		排水系统					
1	031003003002	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 附件:含角阀及其配套附件	组	21		
2	031003004002	洗涤盆	1. 名称:拖把池 2. 材质:陶瓷 3. 附件:含角阀及配套附件	组	11		
3	031003006002	大便器	1. 类型:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 附件:含角阀及配套附件	组	32		
4	031003007002	小便器	1. 名称:小便器 2. 材质:陶瓷 3. 附件:含角阀及配套附件	组	16		
5	031003017002	地漏	1. 名称:地漏 2. 型号:DN50	个	11		
6	031003016002	水龙头	1. 名称:感应水龙头 2. 型号:详见图纸	个	21		
7	031002001001	洗眼器	1. 类型:不锈钢冲淋洗眼器-带脚踏板 2. 材质:不锈钢复合式单进水口洗眼器	个	11		
8	031001006005	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:承插粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污水 6. 压力试验及吹、洗设计要求:	m	128.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水逸夫楼工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031001006006	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:承插粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污水 6. 压力试验及吹、洗设计要求:	m	31.03		
10	031001006007	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:承插粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污水 6. 压力试验及吹、洗设计要求:	m	87.63		
		给水系统					
11	031001006001	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	167.19		
12	031001006002	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	6.69		
13	031001006003	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	180.94		

拆除工程

工程

工程量清单

招标人：

西安建筑科技大学

(盖章)

2026 年 05 月 12 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	011706003001	吊顶拆除	1. 龙骨及饰面种类:按实际综合考虑 2. 人工拆除吊顶; 3. 其他按设计图示尺寸综合考虑。	m2	771.16		
2	011707002001	防水层拆除	1. 防水层种类:按实际情况综合考虑	m2	1877.19		
3	011710001001	木门拆除	1. 门窗尺寸:综合考虑	樘	23		
4	011710002001	旧纱窗拆除		樘	140		
5	01B001	建筑垃圾运输	运距等综合考虑	m3	243.01		
6	011710002002	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 损坏窗拆除 2. 满足规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	28		
合 计							

装饰工程

工程

工程量清单

招 标 人：

西安建筑科技大学

(盖章)

2026 年 05 月 12 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格: 普通黏土瓦 2. 防水层: 屋面板、油毡、瓦条安装 3. 受损檩条修补 4. 其他: 按设计要求	m ²	469.3		
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 内墙面 2. 其他: 按设计要求综合考虑	m ²	5823.95		
3	011403001001	乳胶漆墙面	1. 内墙面 2. 2遍腻子 3. 3遍乳胶漆 4. 其他综合考虑	m ²	5823.95		
4	011302001001	平面吊顶天棚	1. 面板材料品种、规格: 石膏板吊顶	m ²	771.16		
5	011401004001	木龙骨刷防火涂料	1. 部位: 屋架龙骨 2. 刮腻子遍数: 2 3. 防护材料种类: 防火涂料	m ²	625.73		
6	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸: 综合考虑 2. 防火等级: 甲级	m ²	92.39		
7	010807004001	金属纱窗	1. 36目纱网	m ²	400.08		
8	010807001001	金属窗	[项目特征] 1. 铝合金窗安装 2. 满足规范要求 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m ²	20.16		
9	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板		m	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	01B001	外立面清洗	[项目特征] 1. 清洗石材用洗石水或者全能清洗剂； 2. 玻璃用玻璃清洁剂； 3. 塑铝板用铝板清洁剂； 4. 瓷砖用外墙清洁剂； 5. 清水墙清扫维护 6. 严禁使用强酸强碱药剂； [工作内容] 1. 外立面除垢、清洗 2. 脚手架、满堂架搭设 3. 高压水枪、冲洗车等专业设备 4. 蜘蛛人操作、登高悬吊作业	m ²	6000		
合 计							

电气工程

工程

工程量清单

招 标 人：

西安建筑科技大学

(盖章)

2026 年 05 月 12 日

粉体所卫生间改造 装饰装修工程 工程

工程量清单

招 标 人： 西安建筑科技大学 (盖章)

2026 年 05 月 12 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粉体所卫生间改造 装饰装修工程 专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	1	首层卫生间					
	1.1	拆除					
1	011701001001	砖砌体拆除 部位:门洞	1. 砌体名称:实心 砖	m3	1.24		
2	011701001002	砖砌体拆除 部位:隔墙	1. 砌体名称:实心 砖	m3	4.79		
3	011710002001	金属门窗拆除	1. 门窗面积:<2.5 m2	樘	4		
4	011709002001	隔断拆除	1. 拆除部位:蹲便 器 2. 拆除隔墙的饰面 种类:成品隔断	m2	34.36		
5	011712002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 蹲式大便器	件	6		
6	011712002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 挂式小便器	件	3		
7	011712002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 脸盆	件	4		
8	01B001	盥洗台面拆除	1. 盥洗台面拆除	m2	3.51		
9	011712002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 拖布池	件	2		
10	011705001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型 :原有卫生间地面	m2	34.91		
11	011705002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型 :原有卫生间墙面	m2	119.24		
12	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型 :原有卫生间天棚 2. 龙骨及饰面种类 :轻钢龙骨	m2	34.6		
13	01B002	垃圾清理下楼、外运及 处置	1. 垃圾清理下楼、 外运及处置	m3	15.73		
14	011714001001	暖气罩拆除	1. 拆除暖气片	个	2		
	1.2	新做装饰装修					
15	010401002001	实心砖墙 部位:封门	1. 砖品种、规格、 强度等级:混凝土 实心砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:D M M10 干混砌筑砂 浆	m3	0.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粉体所卫生间改造 装饰装修工程 专业/标段: 单独装饰工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	010401002002	实心砖墙 部位:新建砖墙体	1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级:DM M10 干混砌筑砂浆	m3	4.04		
17	01B003	成品铝合金管道井架	1. 成品铝合金管道井架	m2	5.21		
18	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数:一道 3. 上翻高度:≦300mm	m2	49.63		
19	010501002001	楼地面垫层	1. 厚度:80mm 2. 材料品种、强度要求、配比:LC7.5轻骨料混凝土垫层	m3	2.69		
20	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:最薄处30厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格:300*300mm米白色防滑地砖	m2	33.83		
21	011102001001	石材楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:最薄处30厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格:浅灰色石材	m2	0.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粉体所卫生间改造 装饰装修工程 专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
22	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数:一道 3. 增强材料种类:≦300mm	m2	8.67		
23	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层厚度、材料种类及强度等级:15厚 DP M10干混抹灰砂浆 2. 面层材料品种、规格:300*600米白色墙砖	m2	124.37		
24	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:9.5厚双层防水石膏板	m2	33.1		
25	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:天棚结构 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面	m2	33.1		
26	011303002001	灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:100*80 2. 材料品种、规格:9.5厚双层防水石膏板 3. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面	m2	3.28		
27	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格:白色石材 2. 支架品种、规格:40*40镀锌角钢	m2	2.22		
28	011502001001	成品装饰线条	1. 线条宽度:160mm 2. 线条材料品种、规格:白色石材台面	m	2.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粉体所卫生间改造 装饰装修工程 专业/标段：单独装饰工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
29	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm厚水泥板,挂网,抹灰另计	m2	3.65		
30	010801001001	木质门	1. 门洞口尺寸:1000*2100 2. 门类型:实木装饰门	樘	1		
31	010801001002	木质门	1. 门洞口尺寸:900*2100 2. 门类型:实木装饰门	樘	2		
32	010808004001	成品门窗套	1. 材料品种、规格:(灰色)烤漆木门套	m2	3.53		
33	01B004	装饰柜 部位:洗漱台下	1. 规格、型号:长*高*厚:2770*400*600mm 2. 材料种类、规格:木饰面板 3. 油漆品种、刷漆遍数:紫色烤漆	个	1		
34	011505003001	镜面玻璃 部位:洗漱台	1. 镜面玻璃品种、规格:成品镜子	m2	2.96		
35	011207003001	成品隔断 部位:卫生间蹲便隔断	1. 隔断材料品种、规格:15mm抗倍特板隔断	m2	29.28		
36	011207003002	成品隔断 部位:卫生间小便斗隔断	1. 隔断材料品种、规格:400*1280*15mm抗倍特板隔断	m2	1.03		
37	011505002001	成品置物隔板	1. 规格:成品置物隔板	个	7		
38	01B005	垃圾桶	1. 成品垃圾桶	个	7		
39	01B006	台下垃圾桶	1. 尺寸规格:台下垃圾桶(500mm*450mm)	个	1		
40	01B007	三合一干手组合柜	1. 三合一干手组合柜(烘手、纸盒、垃圾桶)	套	2		
41	011505002002	洗厕配件	1. 无障碍卫生间扶手、抓杆	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粉体所卫生间改造 装饰装修工程 专业/标段：单独装饰工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
42	011504002001	成品暖气罩	1. 标准0.9*0.7m/组	组	2		
	2	2层卫生间					
	1.1	拆除					
43	011701001003	砖砌体拆除 部位:门洞	1. 砌体名称:实心砖	m3	1.24		
44	011701001004	砖砌体拆除 部位:隔墙	1. 砌体名称:实心砖	m3	4.79		
45	011710002002	金属门窗拆除	1. 门窗面积:<2.5 m2	樘	4		
46	011709002002	隔断拆除	1. 拆除部位:蹲便器 2. 拆除隔墙的饰面种类:成品隔断	m2	34.36		
47	011712002005	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲式大便器	件	6		
48	011712002006	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:挂式小便器	件	3		
49	011712002007	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:脸盆	件	4		
50	01B008	盥洗台面拆除	1. 盥洗台面拆除	m2	3.51		
51	011712002008	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拖布池	件	2		
52	011705001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有卫生间地面	m2	34.91		
53	011705002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有卫生间墙面	m2	119.24		
54	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有卫生间天棚 2. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨	m2	34.6		
55	01B009	垃圾清理下楼、外运及处置	1. 垃圾清理下楼、外运及处置	m3	15.73		
56	011714001002	暖气罩拆除	1. 拆除暖气片	个	2		
	1.2	新做装饰装修					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粉体所卫生间改造 装饰装修工程 专业/标段: 单独装饰工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
57	010401002003	实心砖墙 部位:封门	1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:DM M10 干混砌筑砂浆	m3	0.65		
58	010401002004	实心砖墙 部位:新建砖墙体	1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级:DM M10 干混砌筑砂浆	m3	4.04		
59	01B010	成品铝合金管道井架	1. 成品铝合金管道井架	m2	5.46		
60	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数:一道 3. 上翻高度:≤300mm	m2	49.63		
61	010501002002	楼地面垫层	1. 厚度:80mm 2. 材料品种、强度要求、配比:LC7.5轻骨料混凝土垫层	m3	2.69		
62	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:最薄处30厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格:300*300mm米白色防滑地砖	m2	33.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粉体所卫生间改造 装饰装修工程 专业/标段：单独装饰工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
63	011102001002	石材楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：最薄处30厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格：浅灰色石材	m2	0.97		
64	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：1.5厚聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数：一道 3. 增强材料种类：<300mm	m2	8.67		
65	011203003002	块料墙、柱面	1. 基层厚度、材料种类及强度等级：15厚 DP M10干混抹灰砂浆 2. 面层材料品种、规格：300*600米白色墙砖	m2	124.37		
66	011302001002	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格：9.5厚双层防水石膏板	m2	33.1		
67	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：天棚结构 2. 刮腻子遍数：2遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面	m2	33.1		
68	011303002002	灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸：100*80 2. 材料品种、规格：9.5厚双层防水石膏板 3. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面	m2	3.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粉体所卫生间改造 装饰装修工程 专业/标段：单独装饰工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
69	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格：白色石材 2. 支架品种、规格：40*40镀锌角钢	m2	2.22		
70	011502001002	成品装饰线条	1. 线条宽度：160mm 2. 线条材料品种、规格：白色石材台面	m	2.76		
71	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：75轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：12mm厚水泥板，挂网，抹灰另计	m2	3.65		
72	010801001003	木质门	1. 门洞口尺寸：1000*2100 2. 门类型：实木装饰门	樘	1		
73	010801001004	木质门	1. 门洞口尺寸：900*2100 2. 门类型：实木装饰门	樘	2		
74	010808004002	成品门窗套	1. 材料品种、规格：（灰色）烤漆木门套	m2	3.53		
75	01B011	装饰柜 部位：洗漱台下	1. 规格、型号：长*高*厚：2770*400*600mm 2. 材料种类、规格：木饰面板 3. 油漆品种、刷漆遍数：紫色烤漆	个	1		
76	011505003002	镜面玻璃 部位：洗漱台	1. 镜面玻璃品种、规格：成品镜子	m2	2.96		
77	011207003003	成品隔断 部位：卫生间蹲便隔断	1. 隔断材料品种、规格：15mm抗倍特板隔断	m2	29.28		
78	011207003004	成品隔断 部位：卫生间小便斗隔断	1. 隔断材料品种、规格：400*1280*15mm抗倍特板隔断	m2	1.03		
79	011505002003	成品置物隔板	1. 规格：成品置物隔板	个	6		
80	01B012	垃圾桶	1. 成品垃圾桶	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粉体所卫生间改造 装饰装修工程 专业/标段：单独装饰工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
81	01B013	台下垃圾桶	1. 尺寸规格:台下垃圾桶(500mm*450mm)	个	1		
82	01B014	三合一干手组合柜	1. 三合一干手组合柜(烘手、纸盒、垃圾桶)	套	2		
83	011504002002	成品暖气罩	1. 标准0.9*0.7m/组	组	2		
	3	3-7层卫生间					
	1.1	拆除					
84	011701001005	砖砌体拆除 部位:门洞	1. 砌体名称:实心砖	m3	1.35		
85	011701001006	砖砌体拆除 部位:隔墙	1. 砌体名称:实心砖	m3	9.56		
86	011710002003	金属门窗拆除	1. 门窗面积:<2.5m ²	樘	11		
87	011709002003	隔断拆除	1. 拆除部位:蹲便器 2. 拆除隔墙的饰面种类:成品隔断	m2	171.8		
88	011712002009	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲式大便器	件	32		
89	011712002010	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:挂式小便器	件	16		
90	011712002011	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:脸盆	件	21		
91	01B015	盥洗台面拆除	1. 盥洗台面拆除	m2	17.55		
92	011712002012	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拖布池	件	11		
93	011705001003	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有卫生间地面	m2	174.57		
94	011705002003	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有卫生间墙面	m2	595.72		
95	011706003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有卫生间天棚 2. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨	m2	173.02		
96	01B016	垃圾清理下楼、外运及处置	1. 垃圾清理下楼、外运及处置	m3	53.66		
97	011714001003	暖气罩拆除	1. 拆除暖气片	个	11		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 12 页

工程名称：粉体所卫生间改造 装饰装修工程 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	1.2	新做装饰装修					
98	010401002005	实心砖墙 部位:新建砖墙体	1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级:DM M10 干混砌筑砂浆	m3	7.92		
99	01B017	成品铝合金管道井架	1. 成品铝合金管道井架	m2	27.31		
100	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数:一道 3. 上翻高度:≦300mm	m2	243.59		
101	010501002003	楼地面垫层	1. 厚度:80mm 2. 材料品种、强度要求、配比:LC7.5轻骨料混凝土垫层	m3	13.52		
102	011102003003	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:最薄处30厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格:300*300mm米白色防滑地砖	m2	172.82		
103	011102001003	石材楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:最薄处30厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格:浅灰色石材	m2	2.68		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 12 页

工程名称：粉体所卫生间改造 装饰装修工程 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
104	010903002003	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数:一道 3. 增强材料种类:≦300mm	m2	73.19		
105	011203003003	块料墙、柱面	1. 基层厚度、材料种类及强度等级:15厚 DP M10干混抹灰砂浆 2. 面层材料品种、规格:300*600米白色墙砖	m2	618.46		
106	011302001003	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:9.5厚双层防水石膏板	m2	166.12		
107	011404002003	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:天棚结构 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面	m2	166.12		
108	011505001003	洗漱台	1. 材料品种、规格:白色石材 2. 支架品种、规格:40*40镀锌角钢	m2	12.92		
109	011502001003	成品装饰线条	1. 线条宽度:160mm 2. 线条材料品种、规格:白色石材台面	m	15.52		
110	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm厚水泥板,挂网,抹灰另计	m2	18.24		
111	010808004003	成品门窗套	1. 材料品种、规格:(灰色)烤漆木门套	m2	47.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粉体所卫生间改造 装饰装修工程 专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
112	01B018	装饰柜 部位: 洗漱台下	1. 规格、型号: 长*高*厚: 1800*400*600mm 2. 材料种类、规格: 木饰面板 3. 油漆品种、刷漆遍数: 紫色烤漆	个	5		
113	01B019	装饰柜 部位: 洗漱台下	1. 规格、型号: 长*高*厚: 1360*400*600mm 2. 材料种类、规格: 木饰面板 3. 油漆品种、刷漆遍数: 紫色烤漆	个	5		
114	011505003003	镜面玻璃 部位: 洗漱台	1. 镜面玻璃品种、规格: 成品镜子	m ²	16.91		
115	011207003005	成品隔断 部位: 卫生间蹲便隔断	1. 隔断材料品种、规格: 15mm抗倍特板隔断	m ²	139.44		
116	011207003006	成品隔断 部位: 卫生间小便斗隔断	1. 隔断材料品种、规格: 400*1280*15mm抗倍特板隔断	m ²	5.14		
117	011505002004	成品置物隔板	1. 规格: 成品置物隔板	个	32		
118	01B020	垃圾桶	1. 成品垃圾桶	个	43		
119	01B021	垃圾桶	1. 尺寸规格: 垃圾桶(600mm*600mm)	个	5		
120	01B022	三合一干手组合柜	1. 三合一干手组合柜(烘手、纸盒、垃圾桶)	套	11		
121	011504002003	成品暖气罩	1. 标准0.9*0.7m/组	组	11		
	4	粉体楼外加建房拆除					
122	01B023	粉体楼外加建房拆除	1. 拆除内容: 粉体楼外加建房拆除 2. 尺寸: 长*宽*高: 5.6*2*2.8 3. 拆除完后墙面清洗	项	1		
123	01B024	垃圾清理下楼、外运及处置	1. 垃圾清理下楼、外运及处置	m ³	11.74		
合 计							

粉体所卫生间改造 给排水工程

工程

工程量清单

招 标 人：

西安建筑科技大学

(盖章)

2026 年 05 月 12 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粉体所卫生间改造 给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	1	给水					
1	031001006003	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及验收规范 5. 其他未尽事宜满足相关规范及图纸设计要求	m	39.13		
2	031001006004	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及验收规范 5. 其他未尽事宜满足相关规范及图纸设计要求	m	34.99		
3	031001006005	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及验收规范 5. 其他未尽事宜满足相关规范及图纸设计要求	m	238.49		
4	031001006006	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及验收规范 5. 其他未尽事宜满足相关规范及图纸设计要求	m	91.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粉体所卫生间改造 给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031002001002	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:详设计 4. 其他未尽事宜满足相关规范及图纸设计要求	个	7		
6	031007001001	管道支架	1. 类型:支架 2. 其他未尽事宜满足相关规范及图纸设计要求	kg	201.7		
7	031201003001	一般钢结构刷油	1. 除锈级别、方式:除轻锈 2. 油漆品种:樟丹防锈漆二道 3. 其他未尽事宜满足相关规范及图纸设计要求	kg	201.7		
8	031301003001	机械钻孔	1. 钻孔部位:墙体 2. 钻孔直径:直径63以内	个	22		
	2	排水					
9	031001006007	塑料管	1. 材质:UPVC塑料排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及验收规范 5. 其他未尽事宜满足相关规范及图纸设计要求	m	94.53		
10	031001006008	塑料管	1. 材质:UPVC塑料排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及验收规范 5. 其他未尽事宜满足相关规范及图纸设计要求	m	70.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粉体所卫生间改造 给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	031001006009	塑料管	1. 材质:UPVC塑料排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及验收规范 5. 其他未尽事宜满足相关规范及图纸设计要求	m	75.22		
12	031003017001	地漏	1. 名称:地漏 2. 规格:DN50 3. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及验收规范 4. 其他未尽事宜满足相关规范及图纸设计要求	个	36		
13	031003018002	地面扫除口	1. 名称:清扫口 2. 规格:DN100 3. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及验收规范 4. 其他未尽事宜满足相关规范及图纸设计要求	个	7		
14	031007001002	管道支架	1. 类型:支架 2. 其他未尽事宜满足相关规范及图纸设计要求	kg	119.84		
15	031201003002	一般钢结构刷油	1. 除锈级别. 方式:除轻锈 2. 油漆品种:樟丹防锈漆二道 3. 其他未尽事宜满足相关规范及图纸设计要求	kg	119.84		
16	031301003002	机械钻孔	1. 钻孔部位:墙体 2. 钻孔直径:直径83以内	个	7		
17	031301003003	机械钻孔	1. 钻孔部位:墙体 2. 钻孔直径:直径132以内	个	7		
	3	洁具					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粉体所卫生间改造 给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
18	031003003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 (含龙头等其他附件) 2. 其它:满足招标文件、设计及验收规范	组	22		
19	031003003002	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 (含龙头等其他附件)-无障碍 2. 其它:满足招标文件、设计及验收规范	组	1		
20	031003006001	大便器	1. 名称:蹲便器 (成套安装) 2. 其它:满足招标文件、设计及验收规范	组	45		
21	031003006002	大便器	1. 名称:坐便器 (成套安装) 2. 其它:满足招标文件、设计及验收规范	组	1		
22	031003007001	小便器	1. 名称:小便器 (含感应器等其他附件) 2. 其它:满足招标文件、设计及验收规范	组	30		
23	031003008001	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池 (含龙头等其他附件) 2. 其它:满足招标文件、设计及验收规范	组	5		
合 计							

粉体所卫生间改造 电气工程

工程

工程量清单

招 标 人：

西安建筑科技大学

(盖章)

2026 年 05 月 12 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粉体所卫生间改造 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
	1	配管、配线					
1	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其他未尽事宜满足相关规范及图纸设计要求	m	192.71		
2	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明配 4. 其他未尽事宜满足相关规范及图纸设计要求	m	163.26		
3	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG15 3. 配置形式:暗配 4. 其他未尽事宜满足相关规范及图纸设计要求	m	21.83		
4	030412001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG15 3. 配置形式:明配 4. 其他未尽事宜满足相关规范及图纸设计要求	m	258.94		
5	030412003001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ2.5 3. 其他未尽事宜满足相关规范及图纸设计要求	m	983.84		
6	030412003002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ4 3. 其他未尽事宜满足相关规范及图纸设计要求	m	950.98		
7	030412005001	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 安装形式:明配 3. 其他未尽事宜满足相关规范及图纸设计要求	个	238		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粉体所卫生间改造 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	030412005002	接线盒	1. 名称: 钢制开关盒、插座盒 2. 安装形式: 暗配 3. 其他未尽事宜满足相关规范及图纸设计要求	个	101		
9	031301001001	剔堵槽、沟	1. 结构类型: 混凝土剔堵沟槽 2. 沟槽截面规格: 40*40 3. 其他未尽事宜满足相关规范及图纸设计要求	m	97.8		
2		灯具、插座					
10	030405015001	风扇	1. 名称 暗装300X300换气扇 2. 其他未尽事宜满足相关规范及图纸设计要求	台	47		
11	030413002001	装饰灯	1. 名称: 暗藏筒灯 (1X12W) 2. 型号: LED-COB (4000K) 3. 其他未尽事宜满足相关规范及图纸设计要求	套	177		
12	030413002002	装饰灯	1. 名称 可调角度石英射灯 (1X12W) 2. 型号: LED-COB (4000K) 3. 其他未尽事宜满足相关规范及图纸设计要求	套	9		
13	030413002003	装饰灯	1. 名称: LED灯带 2. 型号: 12W/M (4000K) 3. 安装形式: 吸顶 4. 其他未尽事宜满足相关规范及图纸设计要求	m	17.25		
14	030413003001	荧光灯	1. 名称: 平板灯 2. 安装形式: 吸顶 3. 其他未尽事宜满足相关规范及图纸设计要求	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粉体所卫生间改造 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030413012001	开关、按钮	1. 名称:暗装单极开关 3. 其他未尽事宜满足相关规范及图纸设计要求	套	5		
16	030413012003	开关、按钮	1. 名称:暗装双极开关 3. 其他未尽事宜满足相关规范及图纸设计要求	套	10		
17	030413012002	开关、按钮	1. 名称:暗装三极开关 3. 其他未尽事宜满足相关规范及图纸设计要求	套	10		
18	030413013001	插座	1. 名称:五孔暗装插座 2. 规格:10A~250V安全型,防溅盖板 3. 安装形式:暗装 4. 其他未尽事宜满足相关规范及图纸设计要求	套	46		
合 计							