洛南县非遗数字化文旅融合项目
改造 工程

工程量清单

招 标 人： （盖章）

年 月 日

工程名称：洛南县非遗数字化文旅融合项目改造

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:洛南县非遗数字化文旅融合项目改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	洛南县非遗数字化文旅融合项目改造-装饰工程	
合　　计		

工程项目清单费用汇总表

工程名称:洛南县非遗数字化文旅融合项目改造-装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	洛南县非遗数字化文旅融合项目改造-拆除工程	
2	洛南县非遗数字化文旅融合项目改造-装饰工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洛南县非遗数字化文旅融合项目改造-拆除工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		整体拆除					
1	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1.拆除所有玻璃门及木门 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	10		
2	011710002002	金属门窗拆除	[项目特征] 1.拆除门垭口套 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	3		
3	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1.砌体名称:拆除砖墙 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.建渣场内运输	m3	2.25		
4	011702002001	钢筋混凝土构件拆除	[项目特征] 1.构件名称:拆除构造柱 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m3	0.36		
5	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1.墙面碳晶板拆除 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	143.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洛南县非遗数字化文旅融合项目改造-拆除工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011705002002	立面块料拆除	[项目特征] 1.拆除原墙面 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	218.95		
7	011705002003	立面块料拆除	[项目特征] 1.拆除原踢脚 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	12		
8	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1.木地板拆除 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	347.3		
9	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.吊顶拆除 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	289.7		
10	01B001	附着物拆除	[项目特征] 1.大厅墙面，中岛 2.楼梯口墙面，柱子，顶面 3.运距:自行考虑	m2	118.8		
11	01B002	大厅旧东西挪移	[项目特征] 1.旧东西搬移到三楼（四人1天）	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洛南县非遗数字化文旅融合项目改造-拆除工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011705002004	立面块料拆除	[项目特征] 1.楼梯口柱子附着物拆除 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	8.5		
13	01B003	机房改造，拆除电梯井	[项目特征] 1.机房改造，拆除电梯井 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆改	m3	14.2		
14	01B004	3个办公室改电开线槽，每个房间有2个插座，1个空调，1个网线。含垃圾清运。	3个办公室改电开线槽，每个房间有2个插座，1个空调，1个网线。 含垃圾清运。	m	38.4		
15	011709002001	隔断隔墙拆除	[项目特征] 1.拆除隔墙的骨架种类:体验区玻璃隔断+玻璃门+不锈钢拆除 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	18		
		措施项目					
16	011801002001	二次搬运	[项目特征] 1.所有区域柜体拆除后人工走楼梯清运垃圾 [工作内容] 1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：洛南县非遗数字化文旅融合项目改造-拆除工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：洛南县非遗数字化文旅融合项目改造-拆除工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：洛南县非遗数字化文旅融合项目改造-拆除工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洛南县非遗数字化文旅融合项目改造-装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新建工程					
1	011207001001	轻质隔墙	[项目特征] 1.隔墙、隔断类型:轻钢龙骨石膏板隔墙 2.75系轻钢龙骨，间隔400mm 3.9.5mm厚B1级阻燃胶合板 4.9.5mm厚石膏板 5.10*10mm钢丝网 [工作内容] 1.骨架及边框制作、安装 2.隔板制作、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条	m2	377.96		
2	011207001002	轻质隔墙	[项目特征] 1.隔墙、隔断类型:轻钢龙骨石膏板隔墙 2.75系轻钢龙骨孤型墙体龙骨间距300mm 3.9.5mm厚B1级阻燃胶合板 4.9.5mm厚石膏板 5.10*10mm钢丝网 [工作内容] 1.骨架及边框制作、安装 2.隔板制作、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条	m2	45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洛南县非遗数字化文旅融合项目改造-装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	011207001003	轻质隔墙	[项目特征] 1.隔墙、隔断类型:轻钢龙骨石膏板隔墙（弧形墙） 2.75系轻钢龙骨孤型墙体龙骨间距300mm 3.9.5mm厚B1级阻燃胶合板 4.9.5mm厚石膏板 5.10*10mm钢丝网 [工作内容] 1.骨架及边框制作、安装 2.隔板制作、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条	m2	70.08		
4	011207001004	轻质隔墙	[项目特征] 1.9MM石膏板 2.18MM奥松板 3.2*4木龙骨 4.防火涂料 [工作内容] 1.骨架及边框制作、安装 2.隔板制作、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条	m2	315.14		
		楼地面装饰工程					
5	011104002001	竹、木(复合)地板	[项目特征] 1.界面剂一道 2.30mm1:3干硬性水泥砂浆找平层 3.地板防潮垫 4.强化复合木地板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺设 5.刷防护材料	m2	369		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洛南县非遗数字化文旅融合项目改造-装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	011104003001	金属复合地板	[项目特征] 1.防静电地板 2.30*30角钢 3.M6*30膨胀螺栓 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺设 5.刷防护材料	m2	16.5		
7	011105006001	金属踢脚线	[项目特征] 1.成品定制不锈钢踢脚50mm，专用胶粘剂粘贴 2.9.5mm厚B1级阻燃胶合板打底 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设	m	292.8		
8	011105005001	木质踢脚线	[项目特征] 1.深灰色木制踢脚线高度80mm 2.踢脚专用挂件 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设	m	6.2		
9	011104001001	地毯楼地面	[项目特征] 1.地台地毯 [工作内容] 1.清理基层 2.铺贴面层 3.装钉压条	m2	12.12		
10	01B003	定制白色地台	[项目特征] 1.白色饰面板 2.阻燃版基层 3.阻燃版支撑	m2	4.56		
11	01B004	定制地台	[项目特征] 1.木地板 2.地板防潮垫 3.阻燃版基层 4.40*40方管	m2	12.12		
		墙、柱面装饰工程					
		公区墙面					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洛南县非遗数字化文旅融合项目改造-装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1.:白色乳胶漆 2.刮腻子三遍 3.界面剂 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	49.59		
13	011205001003	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.碳晶板墙面 2.12mm厚阻燃板基层 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	161.5		
14	011205001004	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.木饰面 2.12mm厚阻燃板基层 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	0.54		
15	010808002001	金属门窗套	[项目特征] 1.不锈钢门套 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.刷防护材料	m2	6.45		
		展厅墙面					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洛南县非遗数字化文旅融合项目改造-装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011205001001	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.萱绒布饰面 2.9.5mm厚B1级阻燃胶合板打底 3.9.5mm单层石膏板基层 4.3遍腻子基层打磨 5.萱绒布专用胶+萱绒布饰面 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	251.35		
17	011502001001	成品装饰线条	[项目特征] 1.黑色不锈钢收口 [工作内容] 1.安装	m	105		
18	011502001004	成品装饰线条	[项目特征] 1.黑色不锈钢收口平板 + U型+5型+L型+Z型 [工作内容] 1.安装	m	387		
19	011502001003	成品装饰线条	[项目特征] 1.PVC烤漆造型条 [工作内容] 1.安装	m	19.88		
20	011205002001	墙、柱面装饰浮雕	[项目特征] 1.基层类型:9.5mm阻燃版基层 2.浮雕样式:PVC雕刻烤漆窗格 [工作内容] 1.清理基层 2.材料制作 3.安装成型	m2	8.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洛南县非遗数字化文旅融合项目改造-装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	011205001002	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.木作烤漆造型 2.9.5mm阻燃版基层 3.基层材料种类、规格:轻钢龙骨 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	0.35		
22	011502001002	成品装饰线条	[项目特征] 1.竹竿质感造型 [工作内容] 1.安装	m	29.2		
23	011405002001	织锦缎裱糊	[项目特征] 1.米色壁布 2.9.5mm石膏板 3.9.5mm阻燃板基层 4.木龙骨基层 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.面层铺粘 4.刷防护材料	m2	29.12		
24	011405002002	织锦缎裱糊	[项目特征] 1.灰色壁布 2.9.5mm石膏板 3.9.5mm阻燃板基层 4.木龙骨基层 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.面层铺粘 4.刷防护材料	m2	34.48		
25	01B006	PVC喷绘画面	PVC喷绘画面	m2	8.34		
26	01B007	PVC喷绘展板	PVC喷绘展板	m2	2.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洛南县非遗数字化文旅融合项目改造-装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	011205002002	墙、柱面装饰浮雕	[项目特征] 1.浮雕样式:圆形实木雕花 2.直径1300mm [工作内容] 1.清理基层 2.材料制作 3.安装成型	m2	1		
28	010810001001	窗帘	[项目特征] 1.窗帘材质:纱网布幕帘 [工作内容] 1.制作 2.安装	m2	13.71		
29	01B001	卷轴样式	卷轴样式	项	1		
		油漆、涂料、裱糊工程					
30	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.涂料品种:白色乳胶漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	881.37		
31	011404002001	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1.涂料品种:黑色乳胶漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	622.72		
32	011404002002	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1.涂料品种:白色乳胶漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	219.1		
		天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洛南县非遗数字化文旅融合项目改造-装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.白色乳胶漆 2.Φ8螺纹吊杆@900 3.50系列轻钢主龙骨@900 4.50系列轻钢副龙骨@300 5.50系列横撑龙骨@600 6.双层9.5mm石膏板 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	148.57		
34	011302004001	格栅吊顶	[项目特征] 1.铝方通50*70mm间隔70mm 2.M8镀锌吊杆 3.轻钢主龙骨 3.平齿龙骨 [工作内容] 1.清理基层 2.安装龙骨 3.面板铺贴	m2	203.38		
35	01B008	石膏板双眼皮造型	[项目特征] 1.50mm厚双层9.5mm厚石膏板 2.80mm厚单层9.5mm厚石膏板 3.白色乳胶漆	m	223.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洛南县非遗数字化文旅融合项目改造-装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.600*600冲孔铝板 2.38轻钢龙骨，三角龙骨 3.M8镀锌吊杆 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	16.5		
37	011302001003	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.7*5*7 U 型铝 方 通 2.轻钢 龙骨 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	239.25		
		门窗工程					
38	010805004001	全玻自由门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:3020*2660 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	11.05		
39	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1500*2000 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洛南县非遗数字化文旅融合项目改造-装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	010801001001	木质门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:2000*960 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	7.68		
41	010805001001	电子感应门	[项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:2850*1800 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.启动装置、五金、电子配件安装 3.嵌缝打胶	套	1		
42	01B005	隐形门	[项目特征] 1.9MM石膏板 2.18MM奥松板 3.2*4木龙骨 4.防火涂料	m2	4.98		
43	01B009	隐形门	[项目特征] 1.萱绒布面层 尺寸：790*700	m2	0.55		
44	01B002	不锈钢垭口套	[项目特征] 1.钢质防火门1820*2360不锈钢垭口套 [工作内容] 1.1.安装	m	35.4		
		其他工程					
45	011501001001	装饰柜	[项目特征] 1.名称:灰色展柜 2.灰色饰面板 3.超白钢化玻璃 [工作内容] 1.制作、安装（安放） 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	m2	32.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洛南县非遗数字化文旅融合项目改造-装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 11 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	011501001003	装饰柜	[项目特征] 1.名称:6000*300*2400展柜 [工作内容] 1.制作、安装（安放） 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	m2	14.4		
47	011501001002	装饰柜	[项目特征] 1.名称:定制实木免漆板 2.1公分线条灯 3.定制软膜灯箱+设计+光源+电源 [工作内容] 1.制作、安装（安放） 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	m2	12.91		
48	01B010	艺术字	艺术字	项	1		
49	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1.玻璃隔断 [工作内容] 1.隔断安装 2.嵌缝、塞口	m2	4.26		
50	011501004001	成品柜、架、台	[项目特征] 1.名称:安装成品格子架 [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	m2	20.84		
51	010810001002	窗帘	[项目特征] 1.窗帘材质:兰舍品牌抗菌遮阳遮光高缩丝亚麻面料压花暗纹布 2.层数：双层 [工作内容] 1.制作 2.安装	m2	319.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洛南县非遗数字化文旅融合项目改造-装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
52	010810003001	窗帘轨	[项目特征] 1.窗帘轨材质、规格:50mm×30mm×5mm特厚铝合金静音方形滑轨 [工作内容] 1.制作 2.安装	m	56.28		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：洛南县非遗数字化文旅融合项目改造-装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：洛南县非遗数字化文旅融合项目改造-装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：洛南县非遗数字化文旅融合项目改造-装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。