

2026年洋县茅坪镇茅坪村冷水鱼
养殖项目

工程

工程量清单

招 标 人：



(盖章)

2026年06月24日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		场地硬化					
1	040103002002	一般回填方	1. 回填砂夹石 2. 场地回填	m ³	150		
		铁艺围网					
2	040205006001	防抛网	1. 防护网选用绿色包塑网片(包塑后 ϕ 4.2mm,网眼0.09 \times 0.17米),及 ϕ 48钢管立柱,单片网高 \times 长=2.0 \times 2.5米 2. 防护网墩座采用C20砼现浇,断面为长 \times 宽 \times 深=0.3 \times 0.3 \times 0.6米,间距2.5米	m ²	210		
		浆砌片石挡墙					
3	050307010001	浆砌片石挡墙	1. M7.5号浆砌片石 2. 勾缝及抹面 3. 纵向每10-15米设置沉降缝一道,缝宽2-3厘米,缝内益沥青麻絮填塞 4. 泄水孔采用 ϕ 100PVC管	m ³	88.8		
4	040101002003	挖沟槽土方	1. 挖土深度1m以内 2. 挖掘机挖土自卸汽车运土 3. 运距:暂按5KM	m ³	18.4		
5	040101002002	挖沟槽土方	1. 挖土深度1m以内 2. 挖掘机挖土坑边堆土	m ³	35.2		
6	040103002001	一般回填方	1. 素土回填	m ³	35.2		
		道路硬化					
7	040203007002	水泥混凝土	1. 18cm厚C30水泥混凝土面层 2. 嵌缝材料:热式沥青橡胶类、聚氯乙烯、沥青玛蹄脂类	m ²	1692.5		
8	040202008001	砂砾石	1. 15cm厚砂夹石垫层压实度 \geq 93% 2. 土基压实度 \geq 90%	m ²	1692.5		
9	010506006001	道路接缝钢筋	1. 规格: ϕ 14	t	0.038		

