

采购清单

采购单位		吴堡县水利局			备案函号	ZCSP-吴堡县-2026-00427	
项目名称		吴堡县水利局2026年度寇家塬镇刘家塬头村供水工程					
政府预算资金		¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
单位资金		¥ 0.00			保障性资金	¥ 1,099,485.02	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他水利工程施工	吴堡县2026年度寇家塬镇刘家塬头村供水工程	1,099,485.02	1	项	1,099,485.02	1、管网安装工程： （1）管材标准：全新PE100级给水管，公称压力1.6MPa，壁厚、外径达标，提供原厂合格证、检测报告；（2）安装工艺：管沟基底平整夯实，管材热熔连接，热熔温度、保压时间符合规范，接口冷却到位再覆土；（3）试压：单段管道水压试验压力1.0MPa，保压30min无渗漏、压降合格；（4）人工管沟土方开挖：狭窄路段、房前屋后机械无法进场区域人工开挖，沟槽尺寸严格按图纸，土料堆放在指定区域，不得占用通行道路。（5）机械管沟土方回填：①分层回填，每层厚度≤20cm，蛙夯机械夯实，压实度≥0.90；②管道上下30cm人工细土回填，严禁大块石料直接压管。（6）人工管沟土方回填：入户、井室周边狭小区域人工回填，分层洒水夯实，不得出现空洞、沉降，回填完成后地表整平。（7）砖渣路破除：人工配合小型破碎机械拆除，分段施工，破碎废渣集中堆放，当日清运，不得扬尘；破除边界整齐，不超设计开挖范围。（8）砖渣路恢复：基底先整平夯实，铺设砂浆垫层，厚12cm机砖平铺，缝隙用中粗砂填实，路面平整度达标，恢复后与原有道路标高一致，无积水坑洼。（9）混凝土路面破除及恢复：①采用破碎锤机械破除，严禁大锤暴力猛击扰动周边完好路面，破除边界顺直整齐，切割优先采用切

							割机切缝，保证破除边线平直，避免不规则龟裂扩大。②旧混凝土板块破碎块径控制：破碎后混凝土块粒径不宜大于30cm，便于装车清运；不得留有悬空、松动、半连的旧混凝土残块。③破除不得超范围破除；对保留完好路面边角，不得造成崩边、缺角损伤。④所有旧砼废渣、碎石、垃圾全部外运处置，不得就地填埋、不得留置于路基范围内，场地清理干净，无浮渣、松散碎块。⑤混凝土采用普通硅酸盐水泥；骨料选用洁净碎石、中粗砂，严禁含泥量大的砂石料。⑥新旧路面结合处，旧路面切割面清理干净，保证接缝顺直。混凝土摊铺均匀，使用插入式振捣器+平板振捣器联合振捣，振捣密实，不得出现蜂窝、麻面、空洞。⑦振捣完成后采用刮杠初平，滚筒滚压，人工抹面；分两次收光，保证路面平整。⑧按规范设置伸缩缝、切缝：混凝土达到一定强度后及时切缩缝，切缝深度不小于板厚1/3；缝内清理干净，按要求填缝。⑨新旧路面接缝处理：接缝顺直，做好填缝密封，防止雨水下渗冲刷路基。
2							
3							
4							
5							