政府采购项目
电路改造工程合同

（项目编号：0617-2622XZ2153）

甲方：咸阳市中心血站

乙方：西安西研高压电器设备有限公司

鉴证方：西北（陕西）国际招标有限公司

日　期：　2026年 10月

本合同依据西北（陕西）国际招标有限公司代理的政府采购项目国内公开招标（项目编号：0617-2622XZ2153）的结果而签订。

甲方：咸阳市中心血站

乙方：西安西研高压电器设备有限公司

鉴证方：西北（陕西）国际招标有限公司

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚 实信用的原则，双方就电路改造工程服务施工事项协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1、中标项目名称：电路改造工程服务施工事项协商一致，签订本合同。

2、工程地点：咸阳市中心血站

3、工程内容：（详见招标文件）

二、工程总量：招标文件工程量清单、附件分项报价表范围内全部工作内容。

三、合同工期

开工日期：2026 年 10 月19 日

竣工日期：2026 年 11 月 18 日

合同工期总日历天数30天。若因不可抗拒的自然灾害，工期可以顺延。仅因不可抗力自然灾害造成工期延误，乙方应当在事件发生后 3 个工作日内向甲方提交书面证明材料，经甲方书面确认后方可工期顺延；其他情形工期不予顺延。

四、专利权

乙方方应保证甲方在使用该工程服务中产品或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权·商标权或工业设计权等的起诉、仲裁。若因此出现买方被诉讼或仲裁，全部与诉讼或仲裁有关的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、鉴定费、赔偿金等）及裁决结果全部由卖方承担。本项目施工形成的技术资料、竣工图纸知识产权归甲方所有。

五、质量要求：工程质量必须达到设计要求及国家现行相关验收规范标准、招标文件技术要求。

①施工前，乙方要认真学习有关规范及安全技术文件，勘察周围 环境、场地、道路、水电设备及管道及房屋屋面情况，认真检查影响防水工程安全施工各种不利因素，确认安全后方可施工。

②乙方自行接通施工中临时用水、电源并自行承担费用。

③全部电气施工、电缆试验、设备安装必须符合电气相关规范标准，完工提交完整检测试验记录。

隐蔽工程：隐蔽部位覆盖前48小时乙方书面通知甲方到场验收，验收合格签字后方可隐蔽；乙方未通知擅自覆盖，甲方有权要求拆开复检，产生全部费用、工期损失由乙方自行承担。

六、付款

人民币(大写)：叁拾壹万伍仟元整(小写)：¥315000元整。

（1）本合同价款采用固定总价合同。此价款包含本工程承包范围内的所有项目、及垃圾外运及工程量清单中全部工程施工费用。项目完工后，实施验收合格并交付使用，在满足支付条件后30日内乙方向甲方提供足额发票，甲方自收到发票后10个工作日内支付合同款项。达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的100.0%。

（2）支付方式：银行转账。

（3）施工中因变更而需增减工作量时，根据现场乙方出具变更资料并经甲方书面盖章同意后，甲、乙双方根据设计变更协商确认增减工程费用。

七、质量保修

本工程保修 2 年，保修期间从竣工验收合格日起。在保修期内，如发现施工质量问题，乙方应在 3 日内予以返修，直至达到规范要求，乙方逾期不派员维修，甲方有权直接委托第三方实施维修，维修费用甲方有权向乙方追偿。

八、双方责任

1、甲方责任

(1)甲方对施工进度及隐蔽工程及时组织有关部门进行中间验收。

(2)甲方指派魏勇为联系人，负责协调施工中甲方应承担的相关事宜。

2、乙方责任

(1)严格按照施工规范组织施工，确保工程质量、工期。

(2)施工期间施工所需的水、电均由乙方承担。

(3)所有拆除垃圾及时清运，废旧物由乙方自行处理，及时保证现场整洁。

(4)乙方采取必要的措施，做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护，并承担因措施不力造成的事故责任和因此所发生的费用。

(5)精心组织施工，严格执行施工规范，安全施工，做好工程设备、人身财产安全及工程移交前看护工作，工程移交前发生的一切工程险（包括但不限于人身伤害、财产损毁等）均由乙方负责，一切损失均由乙方承担。乙方应当为本项目现场施工人员购买工伤保险、建筑施工意外伤害保险。

(6)施工场地围档应符合相关要求，清运中必须达到环保、城管要求。

(7)乙方指派赵晓兵为项目经理，负责本项目工程全过程。

(8)合同签订后经甲方同意后方可施工。

(9)乙方不得将本工程转包或分包。

九、安全生产与文明施工

1、乙方应严格遵守国家安全生产的法律法规、规程规范、标准，遵守甲方的安全规章制度和现场防护要求，确保施工安全。并签订《安全生产责任书》。

2、发生重大伤亡及其他安全事故时，乙方应采取必要的措施，及时抢救伤员，并防止事态进一步扩大，减少损失，同时须立即报告甲方。事故全部赔偿责任由乙方承担。

3、乙方应教育其施工及管理人员遵纪守法，服从工地各种管理规定，共同维护工地的社会治安，协助现场治安管理机构做好施工工地和生活区的治安保卫工作。

4、乙方必须遵守甲方有关文明施工的管理制度。乙方应保持施工区的环境卫生，并做好环境保护工作。符合市、县区对环保要求的管理规定，工程完工退场时，保障环境卫生干净、整洁。

十、合同争议的解决

(1)因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商开始后30日内还不能解决，任何一方均可向咸阳市秦都区人民法院提起诉讼。

(2)因一方违约致使守约方采取诉讼方式实现权利，违约方应承担守约方因此遭受的损失，包括但不限于案件诉讼费、保全费、律师费、评估费、鉴定费、差旅费等。

(3)在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

十一、适用法律

本合同应适用中华人民共和国的现行法律并按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

十二、合同份数及效力

1、本合同书正本一式二份，副本一式四份，均以中文书写，甲方执正本一份，副本二分，乙方执正本一份，副本一份，政府采购管理部门备案副本一份。本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。本合同自工程款付清之日起失效。

2、本合同履行过程中，发生本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。补充协议同本合同具有同等法律效力。

以下无正文

签署页

甲方：咸阳市中心血站

地址：陕西省咸阳市秦都区世纪大道妇幼保健院南侧

信用代码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：029-33687856

开户银行：

帐号：

日期：2016年10月15日

乙方：西安西研高压电器设备有限公司

地址：陕西省西安市高新区科技三路融城云谷C座7层7004号

信用代码：91610104294549938W

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：交通银行西安城西支行

帐号：611301071010210777082

日期：2016年10月15日

鉴证方：西北（陕西）国际招标有限公司

委托代理人：

日期：2016年10月15日

成交通知书

西安西研高压电器设备有限公司：

经磋商小组依法评审，确定贵单位为成交人。

磋商时间：2026 年 09 月 28 日 10 时 00 分

磋商地点：陕西省政府采购项目电子化交易系统

项目名称：电路改造工程服务项目

项目编号：0617-2622XZ2153

成交金额：人民币叁拾壹万伍仟元整

（小写：¥315000.00 元）

特此通知。

备注：根据《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23 号）相关规定，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同提出融资申请。（政府采购监管部门业务咨询电话：029-68936409、68936341、69936154）。

请自《成交通知书》发出之日起 25 日内与采购人签订书面合同。

西北（陕西）国际招标有限公司

二〇二六年九月三十日

西北（陕西）国际招标有限公司

办公地址：西安市南二环西段 58 号成长大厦 10-14 层

电话：029-85592868

附件2-分项报价表

分项报价表

序号	项目内容	/	/	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
1	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-8.7/15KV-3*95 3.国产一线品牌	/	/	380	m	410.07	155826.60	
2	电缆布放	/	/	380	m	32.00	12160.00	
3	1.电缆插拔头 2.规格:3*95	/	/	1	个	2200.00	2200.00	
4	1.名称:电缆终端头 2.规格:3*95	/	/	1	个	1133.00	1133.00	
5	1.名称:顶管 2.管径:MPP 管Φ110	/	/	218	m	195.00	42510.00	
6	1.名称:工作坑 2.挖土平均厚度:2.5*2*1.5 3.弃土运距:现场堆放 4.工作井后座的安装、拆除	/	/	2	座	1100.00	2200.00	
7	1.名称:更换箱变高压出线负荷开关 2. 型号：FN12-12RD/T125、FN12-12/T125 各一组，国产一线品牌；	/	/	2	台	9951.00	19902.00	
8	1.名称:电缆试验 2.电压等级（kV）:10KV 及以下	/	/	1	项	1242.90	1242.90	
9	1 名称:桥架槽盒安装 2.规格:200x100 钢制桥架	/	/	169	m	42.00	7098.00	
10	1.名称:CAP 1-630/JP/4 双电源 箱 2.规格:国产一线品牌	/	/	1	台	15460.00	15460.00	
11	1.高压断路器更换（630A） 2.设备型号：MCCB 一 630/3300 断路器开关，国产一线品牌；	/	/	1	台	3920.00	3920.00	
12	1.高压断路器更换（500A） 2.设备型号：CDM3S-500F/3300 500A 断路器开关，国产一线品牌；	/	/	1	台	2685.00	2685.00	
13	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-0.6/1KV-3*95+1*50	/	/	50	m	410.07	20503.50	

14	电缆布放	/	/	50	m	32.00	1600.00	
15	1.名称:电缆终端头 2.规格:3*95+1*50	/	/	2	个	520.00	1040.00	
16	1 名称:桥架槽盒安装 2.规格:200x100 3.墙面成品保护及恢复乳胶漆墙面	/	/	40	m	115.50	4620.00	
17	石膏线拆除及恢复（品牌石膏板、油漆）	/	/	50	m2	292.50	14625.00	
18	1.名称:配电箱 2.规格:新增配电箱 1 组，配置100A 总断路器开关 1 组、63A出线断路器开关 4 组 3.食堂原有配电箱线路整理	/	/	1	台	1850.00	1850.00	
19	1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJY-4X16+1X10 3.敷设方式：穿管	/	/	40	m	70.00	2800.00	
20	1.名称:电缆保护管 2.规格:PVC25 3.敷设方式:预埋	/	/	40	m	15.00	600.00	
21	1.挖填方式:人工开挖及回填	/	/	3.84	m3	100.00	384.00	
22	1.修复路面设计要求:恢复原状 2.基层：C30 水泥混凝土，厚30cm; 3.面层：8cm 黑色细粒式密级配沥青混凝土AC-13;	/	/	3.2	m2	200.00	640.00	
合计（元）							315000.0	