

2026年兴平市高新第二幼儿园消
防改造提升工程

工程

工程量清单

招 标 人： 兴平市高新第二幼儿园 （盖章）

2026 年 09 月 24 日

工程名称：2026年兴平市高新第二幼儿园消防改造提升工程

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026年09月24日

招标人：兴平市高新第二幼儿园(盖章)

法定代表人或其授权人：张玲歌(签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：2026年兴平市高新第二幼儿园消防改造提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年兴平市高新第二幼儿园消防改造提升工程						
1.1	高新第二幼儿园-土建						
1.2	高新第二幼儿园-消防水						
1.3	高新第二幼儿园-消防电						
1.4	高新第二幼儿园-电气						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年兴平市高新第二幼儿园消防改造提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第二幼儿园-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给排水土建					
		地沟					
1	010102003003	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 部位:地沟 2. 土的类别:综合土 3. 开挖深度:2m以内 4. 基底处理方式:原土夯实 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	93.78		
2	010102009005	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:地沟沟槽 2. 材料品种:素土 3. 密实度:符合设计要求 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	60.5		
3	041001001002	拆除路面	[项目特征] 1. 面层:220厚混凝土 2. 基层:300厚3:7灰土 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	192.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第二幼儿园-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011601002002	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 混凝土种类、强度等级:C25商品砼 2. 厚度:220mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	192.22		
5	011601004002	道路基层	[项目特征] 1. 基层厚度:300mm 2. 基层材质、规格或配合比:3: 7灰土 [工作内容] 1. 场地清理 2. 基层材料拌和 3. 基层铺筑 4. 基层碾压、养护	m2	192.22		
6	01B002	垃圾外运	[项目特征] 1. 垃圾外运	m3	99.95		
7	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别:综合土 2. 运距:暂按10km考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	33.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第二幼儿园-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010502030002	电缆沟、地沟	[项目特征] 1. 地沟 2. 图集编号: 陕09J 16-34页SG-B4-9 3. 沟截面净空尺寸: 1000*1200 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆输送、抹面 5. 刷防护材料	m	30		
9	040504001002	砌筑井	[项目特征] 1. 种类、规格: 消防取水口阀门井 2. 详见图集05S2 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第二幼儿园-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040504002003	现浇混凝土井	[项目特征] 1. 种类:水表井 2. 规格:3.5*2*1.6m 3. 详见图集05S502 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 井筒、井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 防坠装置安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 防腐	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第二幼儿园-土建 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	040504001003	砌筑井	[项目特征] 1. 种类:地面操作 砖砌圆形立式闸阀井（消火栓检查井） 2. 井径:1200mm 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 4. 200mm厚钢筋混凝土底板 5. 砌筑材料品种、规格、强度等级:240mm厚砖砌井壁、砖砌井筒 6. 钢筋混凝土井室盖板 7. 包含集水坑、支座、踏步等 8. 重型双层球墨铸铁防盗、防噪音双层井盖和井座，承载能力D400（井盖上有属性标识）、设置防坠网 9. 详见图集05S502-16 10. 具体满足图纸、规范及业主要求 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第二幼儿园-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	040504001004	砌筑井	[项目特征] 1. 种类:地下室消防水泵接合器检查井 2. 规格:1750mm*1250mm 3. 200mm厚混凝土底板 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:240mm厚砖砌井壁、砖砌井筒 5. 20mm厚1:2防水水泥砂浆抹面 6. 钢筋混凝土井室盖板 7. 包含支座、踏步等 8. 重型双层球墨铸铁防盗、防噪音双层井盖和井座，承载能力D400（井盖上有属性标识）、设置防坠网 9. 详见图集05S502-16 10. 具体满足图纸、规范及业主要求 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	3		
		消防水池					
		电施土建					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第二幼儿园-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	01B003	道路刻槽、修补	[项目特征] 1. 道路刻槽 2. 道路修补	m	99.64		
14	011104003001	金属复合地板	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距: 金属龙骨 2. 基层材料种类、规格: 混凝土基层 3. 面层材料品种、规格: 防静电全钢活动地板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺设 5. 刷防护材料	m2	17.63		
15	011105006001	金属踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度: 80mm 2. 面层材料品种、规格: 不锈钢 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	16.74		
16	01B001	集油坑	[项目特征] 1. 尺寸: 300*300*200 2. 做法: 详见图纸	座	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 高新第二幼儿园-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 高新第二幼儿园-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第二幼儿园-消防水

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	040501005001	塑料管	[项目特征] 1. 材质及规格: 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN150 2. 连接形式: 电热熔连接 3. 工作压力: 1.6Mpa [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道检验及试验	m	233.55		
2	031002011001	水表	[项目特征] 1. 种类: 法兰水表(无旁通管) DN150 2. 位置: J1水表井 [工作内容] 1. 安装	个	1		
		消火栓					
3	040501005002	塑料管	[项目特征] 1. 材质及规格: 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN150 2. 连接形式: 电热熔连接 3. 工作压力: 1.6Mpa [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道检验及试验	m	304.77		
4	030901013001	室外消火栓	[项目特征] 1. 安装方式: 地下式室外消火栓 2. 型号、规格: SA100/65-1.6型 [工作内容] 1. 安装 2. 配件安装 3. 砌支墩	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 高新第二幼儿园-消防水

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	03B002	室外消火栓加装防撞措施	[项目特征] 1. 名称: 室外消火栓加装防撞措施 2. 做法: 四根立柱+上下横杆防撞桩 (DN100镀锌钢管, 壁厚4mm) 离消火栓0.6m、地面高0.8m, 反光警示涂装 [工作内容] 1. 安装	套			
6	030901014001	消防水泵接合器	[项目特征] 1. 安装部位: 消火栓水泵接合器 2. 型号、规格: SQS150-B [工作内容] 1. 安装 2. 配件安装 3. 充水试验 4. 砌支墩	套	4		
7	031301009001	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: A型柔性防水套管DN150 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个			
		自喷					
8	040501005003	塑料管	[项目特征] 1. 材质及规格: 钢丝网骨架塑料 (聚乙烯) 复合管DN150 2. 连接形式: 电热熔连接 3. 工作压力: 1.6Mpa [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道检验及试验	m	153.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第二幼儿园-消防水

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	030901014002	消防水泵接合器	[项目特征] 1. 安装部位: 自喷水泵接合器 2. 型号、规格: SQS150-B [工作内容] 1. 安装 2. 配件安装 3. 充水试验 4. 砌支墩	套	2		
		一体化消防水池					
10	03B001	装配式箱泵一体化消防给水泵站	[项目特征] 1. 名称: 装配式箱泵一体化消防给水泵站 2. 规格: XBZ-396-0.40/15-0.60/25-0.80/30/W-M 3. 该项清单内容包含且不限于土方开挖、回填, 基础浇筑、钢筋配置、余方弃置等全部土建配套工程 4. 具体详见图纸及图集24CS01-1/23页 [工作内容] 1. 安装、调试	座	1		
		室内					
11	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1. 形式: 手提式灭火器 2. 规格、型号: MF/ABC4 [工作内容] 1. 本体放置	具	36		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：高新第二幼儿园-消防水

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第二幼儿园-消防电

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消防设备电源监控					
1	040804001006	配管	[项目特征] 1. 材质:SC15 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	20		
2	040804002012	配线	[项目特征] 1. 名称:消防电源 监控通信线) 2. 规格:NH-RYJS- 2x1.5 3. 敷设方式:管内 敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	20		
3	040804001007	配管	[项目特征] 1. 材质:SC25 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	4.8		
4	040804002013	配线	[项目特征] 1. 名称:消防电源 监控通信线 2. 规格:WDZN-RYJ S-2x1.5 3. 敷设方式:管内 敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	7		
5	040804002014	配线	[项目特征] 1. 名称:消防电源 监控电源线 2. 规格:WDZN-BYJ -2.5 3. 敷设方式:管内 敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	14		
6	030905010003	消防模块	[项目特征] 1. 名称:消防电源 监控模块 2. 型号、规格:RXP M-V [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第二幼儿园-消防电

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		火灾报警					
		消控室、发电机房					
7	030905012002	区域报警控制器	[项目特征] 1. 名称:区域报警控制器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台			
8	030905001004	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:感烟探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	1		
9	030905001005	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:感温探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	2		
10	030905001006	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:感温探测器-防爆 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	1		
11	030905007002	消防报警电话	[项目特征] 1. 名称:消防报警电话 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	部	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第二幼儿园-消防电

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030905010001	消防模块	[项目特征] 1. 名称:输入模块 2. 型号、规格:GST LD 8300 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		
13	030405003002	限位开关	[项目特征] 1. 名称:液位控制器 2. 型号:UQK 02 C (防爆型) [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 本体接地	台	1		
14	030905010002	消防模块	[项目特征] 1. 名称:防爆隔离器 2. 型号、规格:GST LD 8302Ex [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		
15	040804001002	配管	[项目特征] 1. 材质:SC15 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	24.33		
16	040804001008	配管	[项目特征] 1. 材质:SC25 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	10		
17	040804002002	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:NH-RVS-2 X1.5 [工作内容] 1. 配线	m	24.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第二幼儿园-消防电

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030409003004	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:NHKVV-4X1.5 2. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	10		
19	030409004001	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:电缆头NHKVV-4X1.5 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
		室外					
		火灾报警					
20	030502005002	光缆	[项目特征] 1. 名称:CAN总线,单模双芯光纤 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	83.21		
21	040804002007	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:NH-RVS-2X1.5 [工作内容] 1. 配线	m	332.84		
22	030409003003	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:余压监控总线 2. 规格:NHKVV-24x2.5 3. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	83.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第二幼儿园-消防电

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	040804002008	配线	[项目特征] 1. 名称:防火门监控线 2. 规格:WDZN-RYJS-2x1.5 3. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	83.21		
24	040804002009	配线	[项目特征] 1. 名称:防火门监控线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5 3. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	166.42		
		消防、弱电预埋管					
25	040804001005	配管	[项目特征] 1. 材质:SC32 2. 配置形式:埋地 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	256.02		
		消防电源监控系统CAN组网					
26	040804002010	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZN-RVSP-2x1.5 [工作内容] 1. 钢索架设（拉紧装置安装） 2. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 3. 配线	m	83.21		
		电气火灾监控系统CAN组网					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第二幼儿园-消防电

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	040804002011	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:CAN联网通讯线 WDZN-RVSP-2x1.5 [工作内容] 1. 配线	m	83.21		
		消控室设备					
28	030905015001	火灾报警系统控制主机	[项目特征] 1. 名称:火灾报警控制器主机 2. 型号:JB-TG-JBF-11SF [工作内容] 1. 安装 2. 校接线	台	1		
29	030905016001	联动控制主机	[项目特征] 1. 名称:联动控制柜 2. 型号:JB-TG-JBF-11SF [工作内容] 1. 安装 2. 校接线	台	1		
30	030905016002	联动控制主机	[项目特征] 1. 名称:应急照明主机 2. 型号:ZS-C-100W-L110 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线	台	1		
31	030905018001	图形显示装置	[项目特征] 1. 型号、规格:图形显示器 [工作内容] 1. 安装	台	1		
32	030905019001	备用电源及电池主机(柜)	[项目特征] 1. 名称:UPS 2. 容量:1KVA [工作内容] 1. 安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第二幼儿园-消防电

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
33	030905018002	图形显示装置	[项目特征] 1. 型号、规格:液位显示装置 [工作内容] 1. 安装	台	1		
34	030905015002	火灾报警系统控制主机	[项目特征] 1. 名称:防火门监控主机 2. 型号:RXPM QF [工作内容] 1. 安装 2. 校接线	台	1		
35	030905015003	火灾报警系统控制主机	[项目特征] 1. 名称:消防电源监控主机 2. 型号:RXPM-100P [工作内容] 1. 安装 2. 校接线	台	1		
36	030905015004	火灾报警系统控制主机	[项目特征] 1. 名称:电气火灾监控主机 2. 型号:RXPM-L100B [工作内容] 1. 安装 2. 校接线	台	1		
37	030905007003	消防报警电话	[项目特征] 1. 名称:119电话 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	部	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：高新第二幼儿园-消防电

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第二幼儿园-电气

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		柴发、低压柜					
1	030113004001	柴油发电机组	[项目特征] 1. 名称:柴油发电机组 2. 型号:备用输出功率250KW, 额定输出功率220KW [工作内容] 1. 安装	台	1		
2	030402011001	低压开关柜	[项目特征] 1. 名称:低压柜BB1 2. 规格:高×宽×深: 2200*800*1000 3. 型号:GCS 进线柜 4. 其它:具体详见图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	台	1		
3	030402011002	低压开关柜	[项目特征] 1. 名称:低压柜BB2 2. 规格:高×宽×深: 2200*800*1000 3. 型号:GCS 出线柜 4. 其它:具体详见图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	台	1		
		消控室、发电机房					
		配电箱					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第二幼儿园-电气

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:照明配电箱ALE-XK 2. 型号:500*600*160 3. 安装方式:箱底距地1.3米暗装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
5	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:应急照明配电箱TY-D 2. 安装方式:箱底距地1.3米暗装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
		灯具、开关					
6	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:LED12W（自带蓄电池 60min） 3. 安装方式:梁下平 [工作内容] 1. 安装	套	2		
7	030413001004	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:格栅灯 2. 型号:LED2X24W（自带蓄电池 60min） 3. 安装方式:吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	2		
8	030413001005	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:防爆灯 2. 安装方式:吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第二幼儿园-电气

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030413002005	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:顶装应急灯 2. 型号:TY-BLJC 系列 1W 3. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	2		
10	030413002006	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:壁装应急灯 2. 型号:TY-ZFJC 系列 3W 3. 安装形式:壁装 [工作内容] 1. 安装	套	2		
11	030413002007	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:TY-BLJC 系列 1W 3. 安装形式:门上 0.1m [工作内容] 1. 安装	套	2		
12	040801029003	照明开关	[项目特征] 1. 材质:单联单控暗开关 2. 规格: 10A220V [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接线	个	1		
13	040801029004	照明开关	[项目特征] 1. 材质:双联单控暗开关 2. 规格: 10A220V [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接线	个	2		
14	040801030002	插座	[项目特征] 1. 名称:二、三极暗插座 2. 规格:10A 220V 安全型 [工作内容] 1. 本体安装、调试	个	8		
		配管、配线、电缆					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第二幼儿园-电气

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	040804001001	配管	[项目特征] 1. 材质:SC15 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	56.02		
16	040804001005	配管	[项目特征] 1. 材质:SC25 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	19.34		
17	040804002001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	206.74		
18	040804002002	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZN-RYSP-2X2.5 [工作内容] 1. 配线	m	19.34		
		接地					
19	030410002001	接地母线	[项目特征] 1. 材质:-40*4不锈钢 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装 2. 补刷（喷）油漆	m	40.72		
20	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:等电位端子箱MEB [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	1		
		室外					
21	040804001002	配管	[项目特征] 1. 材质:SC100 2. 配置形式:埋地 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	83.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第二幼儿园-电气

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	040804001003	配管	[项目特征] 1. 材质:SC32 2. 配置形式:埋地 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	81.61		
23	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:YJV-3X15 0+2X70 2. 敷设方式:室外 穿管 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	10.73		
24	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:YJV-3X15 0+1X70 2. 敷设方式:室外 穿管 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	87		
25	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:NG-A(BTL Y)-5X10 2. 敷设方式:室外 穿管 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	88.61		
26	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:YJV-3X15 0+2X70电缆头 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
27	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:YJV-3X15 0+1X70电缆头 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第二幼儿园-电气

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
28	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:NG-A(BTL Y)-5X10 电缆头 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
29	040804001004	配管	[项目特征] 1. 材质:SC125 2. 配置形式:埋地 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	83.9		
30	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:WDZN-YJE-4X185+1X95 2. 敷设方式:室外穿管 3. 低压柜进线 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	104.96		
31	030409002004	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:WDZN-YJE-4X185+1X95电缆头 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 高新第二幼儿园-电气

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”