

工程名称：韩城市2026年三北工程林草湿荒
一体化保护修复项目（六标段）

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:韩城市2026年三北工程林草湿荒一体化保护修复项目(六标段)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六标段-退化林修复

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		薛峰作业区一（24-25小班）					
1	050103002001	苗木费	1. 种类:油松 2. 2~3年生 3. 地径 ≥ 0.8 厘米 4. 苗高 ≥ 50 厘米 5. II级及以上苗木，且具有“三证一签” 6. 带营养钵 7. 满足作业设计要求	株	4360		
2	050101005001	整地	1. 穴状整地 2. 整地规格为 $40 \times 40 \times 40$ cm 3. 培土高度 15-20 cm 4. 满足作业设计要求	亩	144		
3	050103002002	栽植苗木（苗木费单列）	1. 种类:灌木 2. 栽时分层覆土 3. 1 株/穴 4. 按照“三埋二踏一提苗”的技术要求栽植 5. 补植后单位面积株数 ≥ 74 株/亩 6. 满足作业设计要求	亩	144		
4	050402002001	抚育管护	1. 造林后至郁闭前这一段时间里所进行的各种技术措施 2. 造林后一年内抚育管护两次 3. 加强对造林地的管护工作 4. 满足作业设计要求	亩	144		
5	050101001001	采伐	1. 采伐方式:卫生伐 2. 按标记确定的采伐木实施采伐 3. 采伐株数强度为4%~6% 4. 满足作业设计要求	亩	891		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六标段-退化林修复

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	050101002001	采伐剩余物清理	1. 采伐修复完成后，及时清理剩余物 2. 可采用运出或按一定间距均匀堆放在林内等方式处理 3. 尤其注意受病虫害危害的林木剩余物的清理，严格按照设计要求 4. 满足作业设计要求	亩	891		
7	050101001002	割灌割藤	1. 对象：林下目的树种幼苗幼树周边杂灌杂草盖度较大，生长受杂灌杂草、藤本植物等全面影响的林分 2. 目的：清除幼苗幼树周边灌草，促进其正常生长 3. 严禁进行全面割灌 4. 割灌割藤强度 8%~10% 5. 满足作业设计要求	亩	891		
8	050101001003	修枝	1. 对象：主要针对林木下层枯枝较多，自然整枝不良、严重影响通风透光的林分 2. 目的：清除枯枝，修去树冠下部影响林木生长的活枝，调整林分郁闭度，使林分更好地通风采光，促进林木生长 3. 掌握“轻修剪、留大冠、控制竞争、利用辅养”的原则 4. 满足作业设计要求	亩	891		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六标段-退化林修复

专业/标段：园林绿化工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	05B001	林业有害生物防治	1. 用于购置林业有害生物防治器械、药品等物资 2. 聘请专业机构制定防治方案 3. 开展小蠹虫、中华松针蚧等林业有害生物防治及虫害木采伐剩余物处置等工作 4. 满足作业设计要求	亩	891		
		金城作业区					
10	050103002003	苗木费	1. 种类:油松 2. 2~3年生 3. 地径 ≥ 0.8 厘米 4. 苗高 ≥ 50 厘米 5. II级及以上苗木，且具有“三证一签” 6. 带营养钵 7. 满足作业设计要求	株	2160		
11	050101005002	整地	1. 穴状整地 2. 整地规格为 $40 \times 40 \times 40$ cm 3. 培土高度 15-20cm 4. 满足作业设计要求	亩	70		
12	050103002004	栽植苗木（苗木费单列）	1. 种类:灌木 2. 栽时分层覆土 3. 1 株/穴 4. 按照“三埋二踏一提苗”的技术要求栽植 5. 补植后单位面积株数 ≥ 74 株/亩 6. 满足作业设计要求	亩	70		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六标段-退化林修复

专业/标段：园林绿化工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	050402002002	抚育管护	1. 造林后至郁闭前这一段时间里所进行的各种技术措施 2. 造林后一年内抚育管护两次 3. 加强对造林地的管护工作 4. 满足作业设计要求	亩	70		
14	050101001004	采伐	1. 采伐方式: 卫生伐 2. 按标记确定的采伐木实施采伐 3. 采伐株数强度为12%~15% 4. 满足作业设计要求	亩	310		
15	050101002002	采伐剩余物清理	1. 采伐修复完成后，及时清理剩余物 2. 可采用运出或按一定间距均匀堆放在林内等方式处理 3. 尤其注意受病虫害危害的林木剩余物的清理，严格按照设计要求 4. 满足作业设计要求	亩	310		
16	050101001005	割灌割藤	1. 对象: 林下目的树种幼苗幼树周边杂灌杂草盖度较大，生长受杂灌杂草、藤本植物等全面影响的林分 2. 目的: 清除幼苗幼树周边灌草，促进其正常生长 3. 严禁进行全面割灌 4. 割灌割藤强度 8%~10% 5. 满足作业设计要求	亩	310		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六标段-退化林修复

专业/标段: 园林绿化工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	050101001006	修枝	1. 对象:主要针对林木下层枯枝较多，自然整枝不良、严重影响通风透光的林分 2. 目的:清除枯枝，修去树冠下部影响林木生长的活枝，调整林分郁闭度，使林分更好地通风采光，促进林木生长 3. 掌握“轻修剪、留大冠、控制竞争、利用辅养”的原则 4. 满足作业设计要求	亩	310		
18	05B002	林业有害生物防治	1. 用于购置林业有害生物防治器械、药品等物资 2. 聘请专业机构制定防治方案 3. 开展小蠹虫、中华松针蚧等林业有害生物防治及虫害木采伐剩余物处置等工作 4. 满足作业设计要求	亩	310		
19	050307008002	宣传牌	1. 混凝土基础钢结构防腐木装饰 2. 高×宽=200×238cm 3. 宣传牌上标明项目信息等内容 4. 牌面及底座按照作业设计制作安装 5. 满足作业设计要求	块	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：六标段-退化林修复

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：六标段-退化林修复

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。