

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乡县公共体育场草坪塑胶维修及设施购置项目土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011103003001	透气型13mm厚塑胶面层	1. 面层(耐磨层): 厚度3 mm, 采用聚氨酯面胶与EPDM细颗粒(粒径0.5-2mm)混合喷涂施工, 分两次喷涂完成。 2. 底层(弹性层): 厚度10mm, 采用单组份聚氨酯胶水与SBR橡胶颗粒(粒径1-4 mm)按配比混合 3. 清理基层	m2	2267.58		
2	011704001001	原塑胶路面的拆除	1. 拆除原塑胶路面 2. 拆除厚度: 13mm厚 3. 拆除垃圾外运暂按5km, 按实结算	m2	2267.58		
3	011103003002	足球场人造草坪	1. 草纤维材质: 100%PE原料(不得使用回收料)B. 草纤维类型: 菱形包纱单丝, 抗紫外线耐磨草纤维 2. 草纤维高度: >50MM 3. 草纤维密度: >10500针 4. 草纤维颜色: 深绿/浅绿 5. 下铺减震层: XPE材质(不得使用珍珠棉), 厚度>8 N 6. 填充石英砂: 填充量: >30kg/ m 7. 填充环保颗粒: 填充量: ≥4 kg/m 8. 详见图纸设计	m2	7880		
4	011704001002	旧草坪的拆除	1. 拆除足球场旧草坪 2. 拆除厚度: 13mm厚 3. 拆除垃圾集中外运5km	m2	7880		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乡县公共体育场草坪塑胶维修及设施购置项目土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010805003001	电动伸缩门	1. 25米长304不锈钢电动伸缩门 2. 门高度1.8米 3. 门、电动装置安装 4. 配置详见购置清单	套	1		
6	AB001	篮球架	1. 地埋式方管篮球架 2. 做法详见图纸	副	3		
7	AB003	篮球架	1. 室内篮球架高档电动升降篮球架 2. 成品的安装 3. 暂定综合单价20000元/副 4. 配置详见购置清单	副	1		
8	040205007002	足球场标线	1. 白色划线漆	m2	81.85		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：西乡县公共体育场草坪塑胶维修及设施购置项目土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：西乡县公共体育场草坪塑胶维修及设施购置项目土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。