分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.4	砌筑工程					
1	010401007001	卫生间蹲台	1.300*300地砖（另计） 2.砌筑地台 3.建筑陶粒填充 4.具体做法详见设计图纸	m2	10.64		
2	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体厚度:200 3.砂浆强度等级:采用预拌砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖、砌块 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	10.26		
3	010404001001	轻质墙板	[项目特征] 1.墙板材质、厚度:蒸压加气混凝土板 2.安装部位:隔墙 3.厚度:100mm 4.其他要求:刮15mm石膏找平、专用砂浆填缝、耐碱玻纤网格布（满铺） [工作内容] 1.清理基层、水刷墙板粘结面 2.调铺砂浆或专用胶粘剂 3.拼装墙板、粘网格布条 4.填灌板下细石混凝土及填充层等墙板安装操作	m2	1314.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010404001002	轻质墙板	[项目特征] 1.墙板材质、厚度:蒸压加气混凝土板 2.安装部位:隔墙 3.厚度:200mm [工作内容] 1.清理基层、水刷墙板粘结面 2.调铺砂浆或专用胶粘剂 3.拼装墙板、粘网格布条 4.填灌板下细石混凝土及填充层等墙板安装操作	m2	45.65		
	A.8	门窗工程					
5	010802003001	普通洁净门	[项目特征] 1.门类别:M0822、M1022、M1122、M1222 2.框、扇材质、规格:详见设计图纸 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	83.82		
6	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1.门类别:FM甲1022、FM甲1622、FM甲1822 2.防火等级:甲级 3.框、扇材质、规格:详见设计图纸 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	9.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010802004002	钢质防火门	[项目特征] 1.门类别:FM乙1022、FM乙1218 2.防火等级:乙级 3.框、扇材质、规格:详见设计图纸 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	6.56		
8	010804007001	医用气密门	[项目特征] 1.门类型:SHM1524 2.门洞口尺寸:1500*2400 3.门框、扇材质:详见设计图纸 4.备注:含电机一套 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金配件安装	m2	3.6		
9	010805004001	防火玻璃门	[项目特征] 1.门类型:BFM1829 2.门洞口尺寸:1800*2900mm 3.框材质:钢质门框 4.玻璃品种、厚度:中空防火玻璃 5.其他工艺要求:隔热性及完整性均不小于1.5小时 6.备注:厂家定做 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	5.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010805004002	玻璃门	[项目特征] 1.门类型:BM1622 2.门洞口尺寸:1600*2200mm 3.玻璃品种、厚度:12厚加胶安全玻璃 4.备注:厂家定做 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	10.56		
11	010807002001	金属防火窗	[项目特征] 1.门类型:FC甲1820、FC甲1829、FC甲8629 2.窗洞口尺寸:详见设计图纸 3.防火等级:甲级 4.开启方式:内平开 5.玻璃品种、厚度:6+9A+6Low-E断桥铝合金窗 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	58.6		
12	010808002001	金属门套	[项目特征] 1.基层材料品种、规格:15mm阻燃板 2.面层材料品种、规格:黑色不锈钢门套 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.刷防护材料	m2	3.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010808001001	木窗套	[项目特征] 1.基层材料品种、规格:15mm阻燃板 2.面层材料品种、规格:成品木窗套 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.线条安装 6.刷防护材料	m2	23.87		
14	010810001001	窗帘	[项目特征] 1.窗帘材质:布窗帘 2.高度:离地30cm 3.其他工艺要求:成品窗帘 [工作内容] 1.制作 2.安装	m2	309.43		
15	010810002001	窗帘盒	[项目特征] 1.窗帘盒材质、规格:石膏板（尺寸详见图纸） 2.防护材料种类:白色抗菌无机涂料 [工作内容] 1.制作 2.安装	m	53.35		
16	010810003001	窗帘轨	[项目特征] 1.窗帘轨材质、规格:铝合金窗帘轨 2.轨的形式:暗装、双轨 [工作内容] 1.制作 2.安装	m	53.35		
17	010810003002	窗帘轨	[项目特征] 1.窗帘轨材质、规格:铝合金窗帘轨 2.轨的形式:明装、单轨 3.部位:诊室、治疗室 [工作内容] 1.制作 2.安装	m	66.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010810001002	窗帘	[项目特征] 1.窗帘材质:诊室、治疗室隔帘 2.高度:离地30cm [工作内容] 1.制作 2.安装	m2	267.91		
	A.10	保温、隔热、防腐工程					
19	011001003001	保温隔热墙面	[项目特征] 1.保温隔热部位:隔墙与外窗交际处 2.保温隔热方式:岩棉填充，两侧防火石膏板封堵，密封胶密封 [工作内容] 1.保温材料嵌缝、发泡填缝，打密封膏	m2	2.32		
	A.11	楼地面装饰工程					
20	011102001001	石材楼地面	1.800*800*20天山红石材地面 2.6厚建筑水泥砂浆结合层 3.素水泥一道（内掺建筑胶） 4.30mm水泥砂浆找平 5.建筑混凝土楼板	m2	498.67		
21	011102003001	块料楼地面	1.300*300防滑地砖 2.6厚建筑胶水泥砂浆结合层 3.素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 4.聚氨酯防水层1.5厚(墙面翻高300mm) 5.30mm水泥砂浆找平 6.现浇钢筋混凝土楼板	m2	47.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011103002001	地胶地面	1.表面清理，刷养护剂 2.采用冷焊膏连接2mm厚同质透心PVC地胶接缝 3.专用粘合剂粘贴2mm厚同质透心PVC地胶 4.10mm水泥自流平界面剂 5.50mm厚平铺C25细石混凝土 6.素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 7.现浇钢筋混凝土楼板	m2	79.14		
23	011104002001	竹、木(复合)地板	1.12mm木地板 2.15厚阻燃板（双层错缝） 3.40*40*3镀锌方管@600	m2	12.7		
24	011105004001	塑料板踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格:塑胶踢脚线 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设	m	66.65		
25	011105006001	金属踢脚线	[项目特征] 1.部位:公共区域 2.踢脚线高度:80mm 3.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚银色不锈钢踢脚线 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设	m	133		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	011105006002	金属踢脚线	[项目特征] 1.部位:其他 2.踢脚线高度:80mm 3.面层材料品种、规格:银色不锈钢踢脚 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设	m	344.32		
27	011108003001	过门石	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:20mm天山红石材过门石 2.10厚建筑胶水泥砂浆结合层 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设、磨边 3.刷防护材料 4.酸洗、打蜡、结晶	m2	0.43		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	011203003001	块料墙、柱面	ALC隔墙贴砖（卫生间、清洁间、污物暂存间） 1、300*600墙砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 2、6厚建筑胶水泥砂浆结合层 3、聚氨酯防水层1.5厚(1.无淋浴的有水房间防水沿墙面上翻600高，有水池或洗面盆的墙面防水沿墙面上翻1500高) 4、挂钢丝网，在网上抹15厚水泥砂浆找平（将砂浆压入网孔）	m2	188.19		
29	011203003002	块料墙、柱面	原建筑墙体墙砖（卫生间、清洁间、污物暂存间） 1、300*600墙砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 2、6厚建筑胶水泥砂浆结合层，挤揉压实 3、15厚水泥砂浆找平	m2	19.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	011205001001	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 2.面层材料品种、规格:6mm无机预涂板 [工作内容] 1.清理基层 2.钉隔离层 3.基层铺钉 4.面层铺贴	m2	472.68		
31	011205001002	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 2.面层材料品种、规格:6mm洁净板 [工作内容] 1.清理基层 2.钉隔离层 3.基层铺钉 4.面层铺贴	m2	161.43		
32	011205001003	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 2.面层材料品种、规格:5mm浅色木饰面 [工作内容] 1.清理基层 2.钉隔离层 3.基层铺钉 4.面层铺贴	m2	12.63		
33	011205004001	硬包墙面	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:米白色壁布硬包 [工作内容] 1.清理基层 2.填充垫料、塞口 3.面层安装固定	m2	74.21		
34	011205001004	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.部位:隔墙与外窗交接处 2.面层材料品种、规格:防火石膏板 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺贴	m2	4.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1.隔断材料品种、规格:卫生间成品型材隔断 [工作内容] 1.隔断安装 2.嵌缝、塞口	m2	31.54		
	A.13	天棚工程					
36	011302001001	洁净板吊顶天棚	[项目特征] 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:Φ8、Φ10全丝吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:承载龙骨@1200、覆面龙骨@900 3.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 4.面板材料品种、规格:6mm厚400*800洁净板 5.压条材料种类、规格:40*40*3镀锌角铁 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面板铺贴 4.开孔及洞口处理 5.嵌缝	m2	53.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	011302001002	铝扣板吊顶天棚	[项目特征] 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:φ8、φ10全丝吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:承载龙骨@1200、覆面龙骨@900 3.面板材料品种、规格:300*300铝扣板 4.压条材料种类、规格:40*40*3镀锌角铁 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面板铺贴 4.开孔及洞口处理 5.嵌缝	m2	47.75		
38	011302001003	石膏板吊顶天棚	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:石膏板 3.防护材料种类:白色抗菌无机涂料 4.部位:设计图纸范围内 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面板铺贴 4.开孔及洞口处理 5.嵌缝 6.刷防护材料	m2	528.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	011302001004	石膏板吊顶天棚	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:石膏板 3.防护材料种类:白色抗菌无机涂料 4.部位:地下室局部修复 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面板铺贴 4.开孔及洞口处理 5.嵌缝 6.刷防护材料	m2	200		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
40	011403001001	白色抗菌无机涂料	1.白色抗菌无机涂料（一底两面） 2.3mm厚底基抗裂腻子分遍找平、2mm厚面层耐水腻子刮平 3.刮15mm石膏找平、专用砂浆填缝、耐碱玻纤网格布（满铺）（隔墙已包含） 4.抗碱封闭底漆两遍	m2	978.06		
41	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1.基层类型:加气混凝土砌块墙 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	11.27		
	A.15	其他					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	011502001001	成品装饰线条	[项目特征] 1.线条材料品种、规格:不锈钢压条 [工作内容] 1.安装	m	66.15		
43	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1.材料品种、规格:仿雅士白人造石台面 [工作内容] 1.安装	m2	2.53		
44	011505003001	镜面玻璃	[项目特征] 1.镜面玻璃品种、规格:8mm银镜 [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、安装	m2	3.76		
45	011505003002	镜面玻璃	[项目特征] 1.镜面玻璃品种、规格:5mm银镜 [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、安装	m2	0.48		
46	011505002001	洗厕配件	[项目特征] 1.配件名称:无障碍扶手（坐便器） 2.规格:详见设计图纸 [工作内容] 1.安装	套	1		
47	011505002002	洗厕配件	[项目特征] 1.配件名称:无障碍扶手（洗面盆） 2.规格:详见设计图纸 [工作内容] 1.安装	套	1		
48	011505002003	洗厕配件	[项目特征] 1.配件名称:无障碍扶手（小便器） 2.规格:详见设计图纸 [工作内容] 1.安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	01B002	空调室外机维修	[项目特征] 1.空调室外机维修，综合单价暂定20000.00元/台，最终以实际发生工程量以及内容为准。	台	1		
50	011715001001	开孔(打洞)	[项目特征] 1.部位:楼面穿墙打孔 2.洞尺寸:132mm以内 [工作内容] 1.开孔、打洞 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	个	54		
51	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类 2.开挖深度:2.0m内 3.人工开挖 [工作内容] 1.开挖 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.原土夯实	m3	90		
52	010102009001	沟槽土方回填	[项目特征] 1.填方部位:沟槽 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	90		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.混凝土种类、强度等级:C25 2.厚度:22cm [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.压痕或刻防滑槽 6.伸缝、缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m2	60		
54	011601004001	道路基层	[项目特征] 1.基层厚度:20cm 2.基层材质、规格或配合比:水泥稳定砂 [工作内容] 1.场地清理 2.基层材料拌和 3.基层铺筑 4.基层碾压、养护	m2	60		
55	031001004001	铜管	[项目特征] 1.材质:医用脱油脂紫铜管 2.规格:Φ8*1.0 3.连接形式:采用银基钎焊焊接 4.安装部位:接设备带 5.介质:医用 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫	m	40		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	01B003	三腔设备带	设备带 [项目特征] 1.备注:包含楼层呼叫主机，呼叫液晶显示大屏，呼叫电话，每个床位包括设备带，氧气终端，负压终端，防尘帽，阅读灯、呼叫分机、6孔插排、终端圈各一个、设备带内部结构具有强电、弱电、气体管道、分槽安装功能 2.说明:综合单价暂定为2000元\床位 [工程内容] 1.线条制作、 2.安装	床位	2		
	A.17	拆除工程					
57	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1.砌体材质:加气混凝土砌块墙 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m3	2.54		
58	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1.部位:原有门窗 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	14		
59	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨，石膏板面层 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	200		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土路面 2.厚度:22cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	13.2		
61	041001001002	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土路面 2.厚度:22cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	13.2		
62	01B001	暖气片拆除	[项目特征] 1.暖气片拆除，综合单价暂定10000.00元/项，最终以实际发生工程量以及内容为准。	项	1		
63	011712001001	管道拆除	[项目特征] 1.管道种类、材质:空调管道拆除，钢管，口径≤DN50 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m	236.2		
64	011712001003	管道拆除	[项目特征] 1.管道种类、材质:空调管道拆除，钢管，DN50＜口径≤DN100 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m	220		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	011712001004	管道拆除	[项目特征] 1.管道种类、材质:消防管道拆除，钢管，口径≦DN50 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m	199.46		
66	011712001005	管道拆除	[项目特征] 1.管道种类、材质:消防管道拆除，钢管，DN50＜口径≦DN100 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m	180		
67	011712002001	消防喷头拆除	[项目特征] 1.种类:消防喷头拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	个	107		
68	010103002001	建筑垃圾外运	[项目特征] 1.类别:建筑垃圾 2.运距:5KM [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	21.13		
69	01B004	空调室内机拆除	[项目特征] 1.空调室内机拆除	台	13		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	050402001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理、外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1	预留金额				
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电					
		配电箱、柜					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:AL一级 2.型号:双电源自动切换箱 3.规格:700*1000*300 4.安装方式:明装,底边距地0.3m 5.接线端子材质、规格:4mm2：12个 2.5mm2:9个 [工作内容] 1.安装 2.无端子接线或压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:AL-FJ 2.型号:双电源自动切换箱 3.规格:450*730*240 4.安装方式:明装,底边距地1.3m 5.接线端子材质、规格:4mm2：3个 2.5mm2:3个 1.5mm2：2个 [工作内容] 1.安装 2.无端子接线或压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:AL-DY电动挡烟垂壁配电箱 2.型号:双电源自动切换箱 3.规格:400*500*200 4.安装方式:明装,底边距地1.3m 5.接线端子材质、规格: 2.5mm2:3个 [工作内容] 1.安装 2.无端子接线或压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
4	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:AL二级 2.型号:双电源自动切换箱 3.规格:600*800*250 4.安装方式:明装,底边距地0.3m 5.接线端子材质、规格:4mm2：60个 [工作内容] 1.安装 2.无端子接线或压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030402012005	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:AL三级 2.规格:600*500*180 3.安装方式:明装,底边距地0.3m 4.接线端子材质、规格:10mm2：5个 4mm2：57个 [工作内容] 1.安装 2.无端子接线或压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
6	030402012006	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:洁净空调专用配电箱 2.规格:460*220*120 3.安装方式:明装,底边距地1.5m；与AL三级上下错开安装 4.接线端子材质、规格:2.5mm2：6个 [工作内容] 1.安装 2.无端子接线或压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030402012007	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:手术室专用配电箱 2.规格:400*480*150 3.安装方式:明装,底边距地1.5m 4.接线端子材质、规格:2.5mm2：12个 4mm2：3个 6mm2：5个 16mm2：2个 [工作内容] 1.安装 2.无端子接线或压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
8	030402012008	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:医用 IT隔离电源箱 2.规格:450*550*220 3.安装方式:明装,底边距地1.4m 4.接线端子材质、规格:4mm2：12个 [工作内容] 1.安装 2.无端子接线或压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
9	030402012009	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:KT 2.规格:360*480*150 3.安装方式:明装,底边距地1.5m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		灯具、开关、插座、按钮					
10	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:200*1200 LED平板灯(防眩光) 2.规格:48W 3.安装形式:嵌入式 [工作内容] 1.安装	套	69		
11	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:200*900 LED平板灯(防眩光) 2.规格:48W 3.安装形式:嵌入式 [工作内容] 1.安装	套	18		
12	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1.名称:300*1200 LED洁净灯(防眩光) 2.规格:48W 3.安装形式:嵌入式 [工作内容] 1.安装	套	21		
13	030413001004	普通灯具	[项目特征] 1.名称:300*600LED平板灯 2.规格:36W 3.安装形式:嵌入式 [工作内容] 1.安装	套	20		
14	030413001005	普通灯具	[项目特征] 1.名称:LED 20W +等功率应急蓄电模块 2.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:A型灯具 1W 消防认证产品 应急时间≥120min 3.安装形式:门上 0.2 [工作内容] 1.安装	套	1		
16	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1.名称:单向疏散指示灯 2.规格:A型灯具 1W 消防认证产品 应急时间≥120min 3.安装形式:壁装 0.5 [工作内容] 1.安装	套	10		
17	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1.名称:双面方向标志灯 2.规格:A型灯具 2W 消防认证产品 应急时间≥120min 3.安装形式:吊装 2.5 [工作内容] 1.安装	套	2		
18	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1.名称:疏散出口指示灯 2.规格:A型灯具 1W 消防认证产品 应急时间≥120min 3.安装形式:门上 0.2 [工作内容] 1.安装	套	5		
19	030413007001	医疗专用灯	[项目特征] 1.名称:手术工作指示灯 2.规格:门上 0.15 [工作内容] 1.安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030413001006	普通灯具	[项目特征] 1.名称:应急型单管支架灯 2.规格:LED T8 18W +应急模块 应急时间≥120min 3.安装形式:壁装 2.8 [工作内容] 1.安装	套	2		
21	030413001007	普通灯具	[项目特征] 1.名称:应急照明灯 2.规格:A型灯具 6W 消防认证产品 应急时间≥120min,室外 IP67 3.安装形式:壁装 2.5 [工作内容] 1.安装	套	24		
22	030405015001	风扇	[项目特征] 1.名称:换气扇 2.规格:40w 3.安装方式:内嵌 [工作内容] 1.安装	台	11		
23	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:单开单控开关 2.材质:AC250V 10A 86型 带指示灯 3.安装形式:暗装，距地1.3m [工作内容] 1.安装	套	20		
24	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:二开单控开关 2.材质:AC250V 10A 86型 带指示灯 3.安装形式:暗装，距地1.3m [工作内容] 1.安装	套	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:三开单控开关 2.材质:AC250V 10A 86型 带指示灯 3.安装形式:暗装，距地1.3m [工作内容] 1.安装	套	4		
26	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:四开单控开关 2.材质:AC250V 10A 86型 带指示灯 3.安装形式:暗装，距地1.3m [工作内容] 1.安装	套	3		
27	030413012005	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:双控开关 2.材质:AC250V 10A 86型 带指示灯 3.安装形式:暗装，距地1.3m [工作内容] 1.安装	套	4		
28	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:二三孔组合插座 2.材质:AC250V 10A 86型 带安全门 3.安装形式:距地0.3m [工作内容] 1.安装	套	110		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	030413013002	插座	[项目特征] 1.名称:医用安全型插座 2.材质:AC250V 10A 86型 带接地检测、嵌入式暗装、防误插、IP44 3.安装形式:距地1.4m [工作内容] 1.安装	套	1		
30	030413013003	插座	[项目特征] 1.名称:煎药室操作台插座 2.材质:AC250V 10A 86型+防溅盒 带开关,带安全门,IP54 3.安装形式:距地1.4m [工作内容] 1.安装	套	2		
31	030413013004	插座	[项目特征] 1.名称:空调消毒机插座 2.材质:AC250V 16A 86型 带开关,带安全门 3.安装形式:距地1.8m [工作内容] 1.安装	套	9		
32	030413013005	插座	[项目特征] 1.名称:防溅插座 2.材质:AC250V 10A 86型+防溅盒 带开关,带安全门,IP54 3.安装形式:距地1.5m [工作内容] 1.安装	套	33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	030402012010	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:非治疗设备用电插座箱 2.型号:内含 1个三相插座,2个单相插座 成套产品,嵌入式暗装、面板带“非治疗用电”标识 3.安装方式:距地1.4m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
34	030402012011	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:治疗设备用电插座箱 2.型号:内含 3个医用安全型插座 成套产品,带接地检测、嵌入式暗装、IP44 3.安装方式:距地1.4m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	3		
35	030413013006	插座	[项目特征] 1.名称:洗头床防水防溅接线盒 2.安装形式:距地0.4m [工作内容] 1.安装	套	2		
36	030413012006	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:电动挡烟垂壁控制盒 [工作内容] 1.安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:大屏幕接线盒 [工作内容] 1.安装	个	1		
38	030412005002	接线盒	[项目特征] 1.名称:DC24V 电动门安全电压接线盒 2.备注:厂家负责 3.安装形式:暗装门上0.15m [工作内容] 1.安装	个	1		
39	030412005003	接线盒	[项目特征] 1.名称:DC12V 门禁专用电源盒 2.备注:厂家负责 3.安装形式:暗装于门顶吊顶内 [工作内容] 1.安装	个	25		
40	030412005004	接线盒	[项目特征] 1.名称:直饮水机接线盒　带防水防溅盒 2.备注:厂家负责 3.安装形式:暗装距地 1.3m [工作内容] 1.安装	个	2		
41	030413012007	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:空调温控面板 2.规格:带远程控制接口 3.安装形式:暗装距地 1.3m [工作内容] 1.安装	套	39		
42	03B001	LED显示屏（3520*1920） 1.暂定综合单价10000元/台		台	1		
43	03B002	投影设备 1.暂定综合单价15000/套		套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电机检查接线					
44	030407004001	小型电动机	[项目特征] 1.名称:风机 2.额定功率（kW）:11KW [工作内容] 1.检查接线 2.本体接地	台	1		
		配管、配线					
45	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:JDG20 3.配置形式:暗配 4.接地要求:接地 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	2269.58		
46	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:JDG32 3.配置形式:暗配 4.接地要求:接地 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	36.27		
47	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:JDG50 3.配置形式:暗配 4.接地要求:接地 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	37.87		
48	030412001004	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:SC65 3.配置形式:暗配 4.接地要求:接地 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	16.83		
49	030412005005	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 [工作内容] 1.安装	个	446		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVVP-2×1.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线线制:单根多芯软线 [工作内容] 1.配线	m	230.59		
51	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RVV-2×2.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线线制:单根多芯软线 [工作内容] 1.配线	m	259.36		
52	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RVVP-2×1.0mm2 4.材质:铜芯 5.配线线制:单根多芯软线 [工作内容] 1.配线	m	259.36		
53	030412003004	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZBN-BYJ1.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线线制:单根硬线 [工作内容] 1.配线	m	8.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	030412003005	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZBN-BYJ2.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线线制:单根硬线 [工作内容] 1.配线	m	50.19		
55	030412003006	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZBN-BYJ4mm2 4.材质:铜芯 5.配线线制:单根硬线 [工作内容] 1.配线	m	25.98		
56	030412003007	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZB-BYJ2.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线线制:单根硬线 [工作内容] 1.配线	m	404.16		
57	030412003008	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZB-BYJ4mm2 4.材质:铜芯 5.配线线制:单根硬线 [工作内容] 1.配线	m	5238.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
58	030412003009	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZB-BYJ 6mm2 4.材质:铜芯 5.配线线制:单根硬线 [工作内容] 1.配线	m	69.83		
59	030412003010	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZB-BYJ 10mm2 4.材质:铜芯 5.配线线制:单根硬线 [工作内容] 1.配线	m	41.02		
60	030412003011	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZB-BYJ 16mm2 4.材质:铜芯 5.配线线制:单根硬线 [工作内容] 1.配线	m	27.1		
61	030412003012	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZBN-BYJ2.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线线制:单根硬线 [工作内容] 1.配线	m	64.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
62	030412003013	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZB-BYJ 2.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线线制:单根硬线 [工作内容] 1.配线	m	39.33		
63	030412003014	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZB-BYJ 4mm2 4.材质:铜芯 5.配线线制:单根硬线 [工作内容] 1.配线	m	1371.45		
64	030412003015	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZB-BYJ 10mm2 4.材质:铜芯 5.配线线制:单根硬线 [工作内容] 1.配线	m	124.08		
		桥架、电缆、					
65	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:防火水平电力桥架 2.规格:300*100 3.安装方式:贴梁底敷设加防火隔板200/100 4.接地方式:接地 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	128.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1.名称:桥架支撑架 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	t	0.161		
67	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:铜芯电缆 2.型号:WDZBN-YJY-4*6 3.敷设方式:配管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	12.36		
68	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:WDZBN-YJY-4*6电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	3		
69	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称:铜芯电缆 2.型号:WDZB-YJY-3*16 3.敷设方式:桥架配管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	90.17		
70	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:WDZB-YJY-3*16电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4		
71	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1.名称:铜芯电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*10 3.敷设方式:桥架配管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	62.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:WDZB-YJY-5*10电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4		
73	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1.名称:铜芯电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*16 3.敷设方式:桥架配管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	62.42		
74	030409002004	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:WDZB-YJY-5*16电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4		
75	030409001005	电力电缆	[项目特征] 1.名称:铜芯电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*6 3.敷设方式:桥架配管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	17.04		
76	030409002005	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:WDZB-YJY-5*6电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4		
		防雷接地					
77	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:局部等电位联结端子箱 2.安装:距地0.3m [工作内容] 1.制作 2.安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	030410002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:户内接地 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	30.9		
		电气调整试验					
79	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1.名称:配电装置调试 2.电压等级（kV）:配电装置调试 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
80	030415012001	事故照明切换装置	[项目特征] 1.名称:双电源配电箱调试 [工作内容] 1.系统调试	台	4		
		弱电					
81	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1.名称:室内半球摄像机 2.规格:系统承包商提供 3.安装方式:吸顶 [工作内容] 1.安装 2.设备组装 3.接线	台	16		
82	030506009002	监控摄像设备	[项目特征] 1.名称:内置拾音一体化 POE网络摄像机 2.规格:系统承包商提供 3.安装方式:吸顶 [工作内容] 1.安装 2.设备组装 3.接线	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
83	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1.名称:内网插座 2.规格:六类 / 超六类屏蔽医疗专用信息插座 3.安装方式:0.3 [工作内容] 1.安装 2.接线	个	60		
84	030502002002	弱电插座	[项目特征] 1.名称:内网插座-防尘、防溅医疗专用面板 2.规格:六类 / 超六类屏蔽医疗专用信息插座 3.安装方式:0.3 [工作内容] 1.安装 2.接线	个	2		
85	030502002003	弱电插座	[项目特征] 1.名称:外网插座 2.规格:RJ45接口86型 3.安装方式:0.3 [工作内容] 1.安装 2.接线	个	20		
86	030502002004	弱电插座	[项目特征] 1.名称:电话插座 2.规格:RJ11接口86型 3.安装方式:0.3 [工作内容] 1.安装 2.接线	个	19		
87	030413012008	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:紧急呼叫按钮 2.规格:系统承包商提供 3.安装形式:1.1 [工作内容] 1.安装	套	33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
88	030501005002	插箱、机柜、机架	[项目特征] 1.名称:外网机柜 2.型号、规格:确保选用型号和医院现有系统能够兼容 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.接地 4.抗震底座安装	台	1		
89	030501005003	插箱、机柜、机架	[项目特征] 1.名称:内网机柜 2.型号、规格:确保选用型号和医院现有系统能够兼容 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.接地 4.抗震底座安装	台	1		
90	030501005004	插箱、机柜、机架	[项目特征] 1.名称:电话机柜 2.型号、规格:确保选用型号和医院现有系统能够兼容 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.接地 4.抗震底座安装	台	1		
91	030501003001	控制设备	[项目特征] 1.名称:紧急呼叫系统主机 2.型号、规格:系统承包商提供 3.安装方式:根据实际摆放，放于护士办公桌上 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	030501003002	控制设备	[项目特征] 1.名称:业务广播前端 2.型号、规格:系统承包商提供 3.安装方式:根据实际摆放，放于护士办公桌上 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.接地	台	1		
93	030501003003	控制设备	[项目特征] 1.名称:洁净手术室对讲主机 2.型号、规格:系统承包商提供 3.安装方式:根据实际摆放，放于护士办公桌上 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.接地	台	1		
94	030505012001	公共广播、背景音乐系统设备	[项目特征] 1.名称:业务广播 2.规格:系统承包商提供 3.安装方式:吸顶 [工作内容] 1.安装 2.接线	台	1		
95	030505018001	显示设备	[项目特征] 1.名称:叫号显示屏 2.规格:系统承包商提供 [工作内容] 1.安装 2.接线	台	10		
96	030506005001	出入口目标识别设备	[项目特征] 1.名称:刷脸门禁机 2.规格:系统承包商提供 [工作内容] 1.安装 2.接线	台	25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
97	030506006001	出入口控制设备	[项目特征] 1.名称:磁力锁 2.规格:设备配套 [工作内容] 1.安装 2.接线	台	23		
98	030501010001	路由器	[项目特征] 1.名称:外网无线AP 2.型号、规格:系统承包商提供 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.接地	台	7		
99	030412001005	配管	[项目特征] 1.材质:JDG20 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	1630.18		
100	030412005006	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 [工作内容] 1.安装	个	173		
101	030409016002	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:防火水平弱电槽式桥架 2.规格:300*100 3.接地方式:接地 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	108.37		
102	030409017002	桥架支撑架	[项目特征] 1.名称:桥架支撑架 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	t	0.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
103	030412003016	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV2*1.0 mm2 4.材质:铜芯 5.配线线制:单根多芯软线 [工作内容] 1.配线	m	129.96		
104	030412003017	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-RVV4×1.0mm2 4.材质:铜芯 5.配线线制:单根多芯软线 [工作内容] 1.配线	m	185.75		
105	030412003019	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-RVVP2×1.0mm2 4.材质:铜芯 5.配线线制:单根多芯软线 [工作内容] 1.配线	m	7.2		
106	030412003020	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZ-RVVP2×1.0mm2 4.材质:铜芯 5.配线线制:单根多芯软线 [工作内容] 1.配线	m	27.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
107	030412003021	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVS-2×1.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线线制:单根多芯软线 [工作内容] 1.配线	m	5.9		
108	030412003022	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:RVS-2×1.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线线制:单根多芯软线 [工作内容] 1.配线	m	47.6		
109	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:WDZ-CAT6 UTP [工作内容] 1.敷设	m	4054.5		
110	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:UTP-CAT6 [工作内容] 1.敷设	m	1683.22		
111	030502003003	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:WDZ-HYV2×0.5 [工作内容] 1.敷设	m	735.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
112	030501015001	交换机	[项目特征] 1.类别:24口交换机 2.型号、规格:LS-5130S-28S-EI [工作内容] 1.安装 2.接线 3.接地	台	14		
113	030501015002	交换机	[项目特征] 1.类别:24口POE交换机 2.型号、规格:S5130S-28S-HPWR-EI-AC [工作内容] 1.安装 2.接线 3.接地	台	6		
114	03B003	万兆光多模块	[项目特征] 1.型号:SFP-XG-LX-SM1310-D 2.名称:万兆光多模块 [工作内容] 1.安装	套	80		
115	030502007001	网络跳线	[项目特征] 1.规格:非屏蔽超六类，1米，24AWG [工作内容] 1.卡接 2.绑扎 3.标记	条	200		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:JDG20 3.配置形式:暗配 4.接地要求:接地 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	1315.69		
2	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ 2.5mm2 2.配线形式:管内穿线 3.材质:铜芯 4.配线线制:单根硬线 [工作内容] 1.配线	m	288.84		
3	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-RV-2*1.5mm2 2.配线形式:管内穿线 3.材质:铜芯 4.配线线制:单根多芯软线 [工作内容] 1.配线	m	108.99		
4	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-RVSP-2X1.5mm2 2.配线形式:管内穿线 3.材质:铜芯 4.配线线制:单根多芯软线 [工作内容] 1.配线	m	100		
5	030412003005	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-RVSP-2X2.5mm2 2.配线形式:管内穿线 3.材质:铜芯 4.配线线制:单根多芯软线 [工作内容] 1.配线	m	135		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030412003004	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-RVVP-2X1.5mm2 2.配线形式:管内穿线 3.材质:铜芯 4.配线线制:单根多芯软线 [工作内容] 1.配线	m	188.85		
7	030412003006	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN- RVS-2x1.5 2.配线形式:管内穿线 3.材质:铜芯 4.配线线制:单根多芯软线 [工作内容] 1.配线	m	549.76		
8	030412003007	配线	[项目特征] 1.名称:ZR-RVS-2x2.5 2.配线形式:管内穿线 3.材质:铜芯 4.配线线制:单根多芯软线 [工作内容] 1.配线	m	85		
9	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:金属接线盒 2.安装形式:暗装 [工作内容] 1.安装	个	101		
10	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1.名称:点型感温探测器 2.型号、规格:产品厂商 业主自定 3.安装高度:吸顶 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030905001002	点型探测器	[项目特征] 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.型号、规格:产品厂商 业主自定 3.安装高度:吸顶 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	44		
12	030905004001	按钮	[项目特征] 1.名称:手动报警按钮带消防电话插孔 2.型号、规格:产品厂商 业主自定 3.安装方式:距地1.3m [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	6		
13	030905004002	按钮	[项目特征] 1.名称:消火栓起泵按钮 2.型号、规格:产品厂商 业主自定 3.安装:距地1.3m；消火栓箱内安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	3		
14	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1.名称:火灾声光警报器 2.型号、规格:产品厂商 业主自定 3.安装高度:壁装2.2m [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030905007001	消防报警电话	[项目特征] 1.名称:消防电话分机 2.型号、规格:产品厂商 业主自定 3.安装方式:距地1.3m [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	部	1		
16	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1.名称:火灾应急广播扬声器 2.功率:产品厂商 业主自定 3W 3.安装方式:壁装2.2m [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	6		
17	030905010001	消防模块	[项目特征] 1.名称:单输入/单输出模块 2.型号、规格:产品厂商 业主自定 3.安装高度:梁下0.2 4.输出形式:单输入/单输出 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	17		
18	030905010002	消防模块	[项目特征] 1.名称:输出模块(广播模块) 2.型号、规格:产品厂商 业主自定 3.安装方式:梁下0.2m 4.输出形式:输出 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030905010003	消防模块	[项目特征] 1.名称:双输入 /输出模块 2.型号、规格:产品厂商 业主自定 3.安装方式:设备处 4.输出形式:双输入 /输出 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	2		
20	030905010004	消防模块	[项目特征] 1.名称:消防电话接口 2.型号、规格:产品厂商 业主自定 3.安装:梁下0.2m；电话分支处1.3m [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	1		
21	030905010005	消防模块	[项目特征] 1.名称:一体式防火门监控模块 2.型号、规格:产品厂商 业主自定 3.安装:门上0.1m [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	2		
22	030905010006	消防模块	[项目特征] 1.名称:总线隔离模块 2.型号、规格:产品厂商 业主自定 3.安装:梁下0.2m [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	030905014001	楼层火灾显示器	[项目特征] 1.显示器类型:火灾显示盘 2.规格:产品厂商业主自定 3.安装方式:距地1.5m [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.标识	台	1		
24	030911001001	自动报警系统调试	[项目特征] 1.点数:128以内 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
25	030911007001	消防通信系统调试	[项目特征] 1.名称:通讯分机调试 [工作内容] 1.系统调试	部	1		
26	030911007002	消防通信系统调试	[项目特征] 1.名称:消防广播调试 [工作内容] 1.系统调试	部	6		
27	030911009001	防火控制装置调试	[项目特征] 1.名称:切断非消防电源调试 [工作内容] 1.调试	个	1		
28	030911009002	防火控制装置调试	[项目特征] 1.名称:防火阀、排烟阀调试 [工作内容] 1.调试	个	9		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：消防电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401002001	二次搬运费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：消防电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室内给水系统					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN100 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:包含压力试验，冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.保温:保温 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	48.73		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN65 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:包含压力试验，冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.保温:保温 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	32.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:包含压力试验，冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.保温:保温 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	2.47		
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:包含压力试验，冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.保温:保温 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	6.45		
5	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:包含压力试验，冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.保温:保温 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	15.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:包含压力试验，冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.保温:保温 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	19.1		
7	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:包含压力试验，冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.保温:保温 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	160.02		
8	031001006008	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:包含压力试验，冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.保温:保温 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	18.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1.绝热材料品种:采用B1级的转质软管(10mm)或采用外包两层玻璃丝布防结露 2.绝热厚度:10mm 3.管道外径:DN125以下 [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	0.29		
10	031207002002	管道绝热	[项目特征] 1.绝热材料品种:采用B1级的转质软管(10mm)或采用外包两层玻璃丝布防结露 2.绝热厚度:10mm 3.管道外径:DN50以下 [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	0.28		
11	031301009001	套管	[项目特征] 1.名称、类型:普通钢套管 2.规格:DN125 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞 5.预留孔洞	个	2		
12	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:J11W-16T全铜截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	031002001002	阀门	[项目特征] 1.类型:J11W-16T全铜截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	19		
14	031002001003	阀门	[项目特征] 1.类型:J11W-16T全铜截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
15	031002001004	阀门	[项目特征] 1.类型:J11W-16T全铜截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
16	031002001005	阀门	[项目特征] 1.类型:Z45X-16闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2		
		室内排水系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	031001006009	塑料管	[项目特征] 1.材质:硬聚氯乙烯（PVC-U） 2.规格:DN100 3.连接形式:胶粘连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:包含灌水和通球实验 5.安装部位:室内 6.介质:排水 7.成品通气帽:3个 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	m	43.91		
18	031001006010	塑料管	[项目特征] 1.材质:硬聚氯乙烯（PVC-U） 2.规格:DN75 3.连接形式:胶粘连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:包含灌水和通球实验 5.安装部位:室内 6.介质:排水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	m	131.19		
19	031001006011	塑料管	[项目特征] 1.材质:硬聚氯乙烯（PVC-U） 2.规格:DN50 3.连接形式:胶粘连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:包含灌水和通球实验 5.安装部位:室内 6.介质:排水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	m	26.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	031301009002	套管	[项目特征] 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN100 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	1		
21	031301009003	套管	[项目特征] 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN75 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	2		
22	031003018001	地面扫除口	[项目特征] 1.材质:铜制 2.型号:清扫口 3.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	4		
23	031003017001	地漏	[项目特征] 1.材质:不锈钢 2.型号:带存水弯地漏 [工作内容] 1.安装	个	8		
		室外排水系统					
24	031001006012	塑料管	[项目特征] 1.材质:硬聚氯乙烯（PVC-U） 2.规格:DN100 3.连接形式:胶粘连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:包含灌水和通球实验 5.安装部位:室外 6.介质:排水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	m	80		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		洁具					
25	031003006001	大便器	[项目特征] 1.类型:感应式蹲式大便器带脚踏 2.材质:陶瓷 3.安装方式:胶粘连接 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	8		
26	031003006002	大便器	[项目特征] 1.类型:坐式大便器 2.材质:陶瓷 3.安装方式:胶粘连接 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	1		
27	031003007001	小便器	[项目特征] 1.类型:感应式小便器 2.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	2		
28	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1.类型:感应式台上式洗手盆 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	6		
29	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1.类型:拖布池 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	031003003002	洗脸盆	[项目特征] 1.类型:感应式洗手盆 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	18		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消火栓工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消火栓系统					
1	030901003001	沟槽式管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN100 4.压力试验及冲洗设计要求:包含水压试验和冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗	m	17.99		
2	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及冲洗设计要求:包含水压试验和冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	3.39		
3	030901004001	沟槽式管件	[项目特征] 1.类型:DN100*100*65三通 [工作内容] 1.安装	个	3		
4	030901004002	沟槽式管件	[项目特征] 1.类型:DN100*100弯头 [工作内容] 1.安装	个	4		
5	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 2.标志色方式、品种:红色色漆 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	m2	7.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消火栓工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030904001001	管道支架	[项目特征] 1.材质:消火栓管道支架 2.支架形式:5KG一下 3.除锈刷油:除锈,然后刷樟丹防锈底漆两遍 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈刷油	kg	11.14		
7	030901017001	阀门	[项目特征] 1.类型:D71X-16型对夹式蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.沟槽法兰安装	个	3		
8	030901012001	室内消火栓	[项目特征] 1.型号、规格:SG16E65Z-J（1800*700*180）薄型消火栓箱 2.附件材质、规格:箱内配DN65栓口一个%%c19铝合金水枪一只，25m长DN65内衬胶 水龙带一条，消防按钮一个，JPS1.0-19消防软管卷盘一套（30m），%%c6全铜水枪一支， 柜体下部配设MF/ABC5磷酸铵盐干粉灭火器二具，做法参见国标图15S202-21； [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 3.水压试验	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消火栓工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030911008001	水灭火控制装置调试	[项目特征] 1.名称:消火栓启泵按钮调试 [工作内容] 1.调试	点	3		
10	030911008002	水灭火控制装置调试	[项目特征] 1.名称:消火栓管道调试 [工作内容] 1.调试	点	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：消火栓工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：消火栓工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：自喷工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		自喷系统					
1	030901003002	沟槽式管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN150 4.压力试验及冲洗设计要求:包含水压试验和冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗	m	35.86		
2	030901003003	沟槽式管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN125 4.压力试验及冲洗设计要求:包含水压试验和冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗	m	4.63		
3	030901003004	沟槽式管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN100 4.压力试验及冲洗设计要求:包含水压试验和冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗	m	11.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：自喷工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030901001001	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:包含水压试验和冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	22.03		
5	030901001002	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:包含水压试验和冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	8.67		
6	030901001003	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:包含水压试验和冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	26.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：自喷工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030901001004	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:包含水压试验和冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	20.62		
8	030901001005	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:包含水压试验和冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	74.42		
9	030901001006	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:包含水压试验和冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	153.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：自喷工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030901004001	沟槽式管件	[项目特征] 1.类型:DN150*150弯头 [工作内容] 1.安装	个	2		
11	030901004003	沟槽式管件	[项目特征] 1.类型:DN150*150*（DN25-80)异径三通 [工作内容] 1.安装	个	2		
12	030901004004	沟槽式管件	[项目特征] 1.类型:DN150*150*50*50四通 [工作内容] 1.安装	个	1		
13	030901004005	沟槽式管件	[项目特征] 1.类型:DN150*125*65*50四通 [工作内容] 1.安装	个	1		
14	030901004006	沟槽式管件	[项目特征] 1.类型:DN125*100*32三通 [工作内容] 1.安装	个	1		
15	030901004002	沟槽式管件	[项目特征] 1.类型:DN100*100*80异径三通 [工作内容] 1.安装	个	1		
16	030901004007	沟槽式管件	[项目特征] 1.类型:DN100*80*50异径三通 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：自喷工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 2.标志色方式、品种:橙色色漆 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	m2	67.18		
18	030904001002	管道支架	[项目特征] 1.材质:管道支架 2.支架形式:5KG一下 3.除锈刷油:除锈,然后刷樟丹防锈底漆两遍 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈刷油	kg	286.46		
19	030901017002	阀门	[项目特征] 1.类型:信号阀 DN150 2.规格、压力等级:XKF41D-16C型 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	1		
20	030901018001	法兰	[项目特征] 1.类型:沟槽法兰 DN150 [工作内容] 1.安装	副	1		
21	030901017003	阀门	[项目特征] 1.类型:金属波纹管 DN150 2.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	1		
22	030901018002	法兰	[项目特征] 1.类型:沟槽法兰 DN150 [工作内容] 1.安装	副	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：自喷工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	030901007001	水流指示器	[项目特征] 1.型号、规格:水流指示器 DN150 ZSJZ，PN16型 2.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	1		
24	030901009001	减压孔板	[项目特征] 1.材质、规格:减压孔板 DN150 2.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	1		
25	030901010001	末端试水装置	[项目特征] 1.规格:末端试水装置 DN25 [工作内容] 1.安装 2.水压及放水试验	组	1		
26	030901017004	阀门	[项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.材质:ZSFP20 3.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.安装	个	1		
27	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:玻璃球闭式洒水喷头 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验	个	107		
28	030911008003	水灭火控制装置调试	[项目特征] 1.名称:自喷水流指示器调试 [工作内容] 1.调试	点	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：自喷工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	030911008004	水灭火控制装置调试	[项目特征] 1.名称:自喷管道系统调试 [工作内容] 1.调试	点	1		

措施项目清单计价表

工程名称：自喷工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：自喷工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		排烟防火系统					
1	030701003001	通风机	[项目特征] 1.名称:消防专用排烟风机 PY-1 2.型号、规格:PYHL-14A-9.5 L=37033m/h3 N=11.0kW n=960r/min P=717Pa 3.安装形式:吊装 [工作内容] 1.安装	台	1		
2	030703006001	柔性接口及伸缩节	[项目特征] 1.名称:防火软连接 [工作内容] 1.制作 2.安装	m2	1.26		
3	030703013001	设备支吊架	[项目特征] 1.名称:风机支架 2.安装形式:吊架 3.除锈刷油:除锈,然后刷樟丹防锈底漆两遍 [工作内容] 1.制作 2.安装	Kg	15		
4	030703012001	减振器	[项目特征] 1.名称:风机支架减震器 2.类型:吊装 [工作内容] 1.安装	个	4		
5	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:机械排烟口 2.规格:1000*600 3.材质:铝合金 [工作内容] 1.安装	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030703003002	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:外设防雨防虫百叶风口 2.规格:1250×320 3.材质:铝合金 [工作内容] 1.安装	个	1		
7	030703001001	风阀	[项目特征] 1.名称:280℃防火阀 2.规格:1000*250 3.类型:FFH-2 [工作内容] 1.安装	个	4		
8	030703001002	风阀	[项目特征] 1.名称:280℃防火阀 2.规格:1250*320 3.类型:FFH-2 [工作内容] 1.安装	个	1		
9	030703013002	设备支吊架	[项目特征] 1.名称:防火阀支架 2.安装形式:吊架 3.除锈刷油:除锈,然后刷樟丹防锈底漆两遍 [工作内容] 1.制作 2.安装	Kg	29.73		
10	030703001003	风阀	[项目特征] 1.名称:排烟阀 2.规格:1000*250 3.备注:带手动开启装置 [工作内容] 1.安装	个	4		
11	030703001004	风阀	[项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格:1250*320 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030703011001	挡烟垂壁	[项目特征] 1.名称:电动挡烟垂壁 2.材质:无机防火布 3.形式:下落后距地2.2m [工作内容] 1.安装	m2	5.3		
13	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:1000*250 4.板材厚度:1mm 5.管件、法兰及支架设计要求:除锈,然后刷樟丹防锈底漆两遍 6.接口形式:法兰连接 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	26.36		
14	030702001002	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:1250*320 4.板材厚度:1mm 5.管件、法兰及支架设计要求:除锈,然后刷樟丹防锈底漆两遍 6.接口形式:法兰连接 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	125.04		
15	030702010001	弯头导流叶片	[项目特征] 1.名称:导流叶片 [工作内容] 1.制作 2.组装	m2	1.82		
		空调机系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030701004001	空调器	[项目特征] 1.名称:直膨式室外机 2.型号:KD-RF-08 3.规格:制冷量:61.5KW 功率:21.5kw/380V 能效比:2.86 噪声:66dB(A) [工作内容] 1.安装	台	1		
17	030701007001	风机盘管	[项目特征] 1.名称:环绕气流嵌入式室内机 2.型号:FX22 3.规格:风量:540mL/h　制冷量:2.20kW(全冷) 制热量:2.50kW 机外静压:30Pa 噪声:29dB(A) 风机功率:40W/220V 4.备注:制冷:进风干/湿球温度:27/19° C 制热:进风干球温度:20° C 5.安装形式:嵌入式 6.减振器、支架形式、材质:除锈,然后刷樟丹防锈底漆两遍 [工作内容] 1.安装或组装 2.设备支、吊架制作、安装	台	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030701007003	风机盘管	[项目特征] 1.名称:自由静压风管式室内机 2.型号:FX36 3.规格:风量:650mL/h　制冷量:3.60kW(全冷) 制热量:4.00kW 机外静压:30Pa 噪声:36dB(A) 风机功率:78W/220V 4.备注:制冷:进风干/湿球温度:27/19° C 制热:进风干球温度:20° C 5.安装形式:嵌入式 6.减振器、支架形式、材质:除锈,然后刷樟丹防锈底漆两遍 [工作内容] 1.安装或组装 2.设备支、吊架制作、安装	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030701007008	风机盘管	[项目特征] 1.名称:自由静压风管式室内机 2.型号:FP36 3.规格:风量:650mL/h　制冷量:3.60kW(全冷) 制热量:4.00kW 机外静压:30Pa 噪声:36dB(A) 风机功率:78W/220V 4.备注:制冷:进风干/湿球温度:27/19° C 制热:进风干球温度:20° C 5.安装形式:嵌入式 6.减振器、支架形式、材质:除锈,然后刷樟丹防锈底漆两遍 [工作内容] 1.安装或组装 2.设备支、吊架制作、安装	台	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030701007004	风机盘管	[项目特征] 1.名称:自由静压风管式室内机 2.型号:FP36 3.规格:风量:650mL/h　制冷量:3.60kW(全冷) 制热量:4.00kW 机外静压:30Pa 噪声:36dB(A) 风机功率:78W/220V 4.备注:制冷:进风干/湿球温度:27/19° C 制热:进风干球温度:20° C 5.安装形式:嵌入式 6.减振器、支架形式、材质:除锈,然后刷樟丹防锈底漆两遍 7.注:现有主机旧物利用,拆除后重新安装 [工作内容] 1.安装或组装 2.设备支、吊架制作、安装	台	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030701007007	风机盘管	[项目特征] 1.名称:自由静压风管式室内机 2.型号:FP45 3.规格:风量:690mL/h　制冷量:4.50kW(全冷) 制热量:5.00kW 机外静压:30Pa 噪声:36dB(A) 风机功率:93W/220V 4.备注:制冷:进风干/湿球温度:27/19° C 制热:进风干球温度:20° C 5.安装形式:嵌入式 6.减振器、支架形式、材质:除锈,然后刷樟丹防锈底漆两遍 7.注:现有主机旧物利用,拆除后重新安装 [工作内容] 1.安装或组装 2.设备支、吊架制作、安装	台	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030701007005	风机盘管	[项目特征] 1.名称:自由静压风管式室内机 2.型号:FP45 3.规格:风量:690mL/h　制冷量:4.50kW(全冷) 制热量:5.00kW 机外静压:30Pa 噪声:36dB(A) 风机功率:93W/220V 4.备注:制冷:进风干/湿球温度:27/19° C 制热:进风干球温度:20° C 5.安装形式:嵌入式 6.减振器、支架形式、材质:除锈,然后刷樟丹防锈底漆两遍 [工作内容] 1.安装或组装 2.设备支、吊架制作、安装	台	10		
23	030701007006	风机盘管	[项目特征] 1.名称:VBY-Q-800 2.型号:0.2KW 3.安装形式:嵌入式 4.减振器、支架形式、材质:除锈,然后刷樟丹防锈底漆两遍 [工作内容] 1.安装或组装 2.设备支、吊架制作、安装	台	2		
24	030703006002	柔性接口及伸缩节	[项目特征] 1.名称:防火软连接 [工作内容] 1.制作 2.安装	m2	21.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	030703003003	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:方形散流器 2.风口代号:E 3.规格:320X320 4.材质:铝合金 [工作内容] 1.安装	个	33		
26	030703003004	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.风口代号:F 3.规格:600X400 4.材质:铝合金 [工作内容] 1.安装	个	33		
27	030702001003	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:660*120 4.板材厚度:0.75mm 5.管件、法兰及支架设计要求:除锈,然后刷樟丹防锈底漆两遍 6.接口形式:法兰连接 7.保温:采用离心玻璃棉保温,厚度为40mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	52.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	030702001004	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:700*120 4.板材厚度:0.75mm 5.管件、法兰及支架设计要求:除锈,然后刷樟丹防锈底漆两遍 6.接口形式:法兰连接 7.保温:采用离心玻璃棉保温,厚度为40mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	80.31		
		空调新风系统					
29	030703003005	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:方形散流器 2.风口代号:A 3.规格:120X120 4.材质:铝合金 [工作内容] 1.安装	个	2		
30	030703003006	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:方形散流器 2.风口代号:B 3.规格:180X180 4.材质:铝合金 [工作内容] 1.安装	个	10		
31	030703003007	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:方形散流器 2.风口代号:C 3.规格:240X240 4.材质:铝合金 [工作内容] 1.安装	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	030703001005	风阀	[项目特征] 1.名称:过滤器 2.规格:200*250 [工作内容] 1.安装	个	1		
33	030703001006	风阀	[项目特征] 1.名称:手动调节阀 2.规格:160*250 [工作内容] 1.安装	个	13		
34	030703001007	风阀	[项目特征] 1.名称:手动调节阀 2.规格:200*250 [工作内容] 1.安装	个	4		
35	030702001005	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:160*250 4.板材厚度:0.5mm 5.管件、法兰及支架设计要求:除锈,然后刷樟丹防锈底漆两遍 6.接口形式:法兰连接 7.保温:采用离心玻璃棉保温,厚度为40mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	18.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	030702001006	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:200*250 4.板材厚度:0.5mm 5.管件、法兰及支架设计要求:除锈,然后刷樟丹防锈底漆两遍 6.接口形式:法兰连接 7.保温:采用离心玻璃棉保温,厚度为40mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	28.28		
37	030702001007	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:250*250 4.板材厚度:0.5mm 5.管件、法兰及支架设计要求:除锈,然后刷樟丹防锈底漆两遍 6.接口形式:法兰连接 7.保温:采用离心玻璃棉保温,厚度为40mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	030702001008	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:320*250 4.板材厚度:0.5mm 5.管件、法兰及支架设计要求:除锈,然后刷樟丹防锈底漆两遍 6.接口形式:法兰连接 7.保温:采用离心玻璃棉保温,厚度为40mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	11.4		
39	030702001009	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:320*320 4.板材厚度:0.5mm 5.管件、法兰及支架设计要求:除锈,然后刷樟丹防锈底漆两遍 6.接口形式:法兰连接 7.保温:采用离心玻璃棉保温,厚度为40mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	8.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030702001010	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:400*320 4.板材厚度:0.6mm 5.管件、法兰及支架设计要求:除锈,然后刷樟丹防锈底漆两遍 6.接口形式:法兰连接 7.保温:采用离心玻璃棉保温,厚度为40mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	8.78		
41	030702001011	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:500*320 4.板材厚度:0.6mm 5.管件、法兰及支架设计要求:除锈,然后刷樟丹防锈底漆两遍 6.接口形式:法兰连接 7.保温:采用离心玻璃棉保温,厚度为40mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	10.44		
		空调排风系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	030701003002	通风机	[项目特征] 1.名称:卫生间排风机 2.编号:BLD-300 3.规格:风量300m3/h 风压220Pa 功率45W 4.备注:自带止回阀 5.安装形式:吸顶式 [工作内容] 1.安装	台	7		
43	030703006003	柔性接口及伸缩节	[项目特征] 1.名称:防火软连接 [工作内容] 1.制作 2.安装	m2	1.12		
44	030703003008	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.风口代号:G 3.规格:300X200 4.材质:铝合金 [工作内容] 1.安装	个	13		
45	030703003009	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.风口代号:H 3.规格:400X300 4.材质:铝合金 [工作内容] 1.安装	个	2		
46	030703003010	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:外设防雨百叶风口 2.规格:250×200 3.材质:铝合金 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	030703003011	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:外设防雨百叶风口 2.规格:320×200 3.材质:铝合金 [工作内容] 1.安装	个	1		
48	030703001008	风阀	[项目特征] 1.名称:过滤器 2.规格:320*250 [工作内容] 1.安装	个	1		
49	030703001009	风阀	[项目特征] 1.名称:手动调节阀 2.规格:200*200 [工作内容] 1.安装	个	9		
50	030703001010	风阀	[项目特征] 1.名称:手动调节阀 2.规格:250*250 [工作内容] 1.安装	个	3		
51	030703001011	风阀	[项目特征] 1.名称:手动调节阀 2.规格:320*250 [工作内容] 1.安装	个	2		
52	030703001012	风阀	[项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格:320*250 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	030702001012	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:200*200 4.板材厚度:0.5mm 5.管件、法兰及支架设计要求:除锈,然后刷樟丹防锈底漆两遍 6.接口形式:法兰连接 7.保温:采用离心玻璃棉保温,厚度为40mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	24.94		
54	030702001013	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:250*200 4.板材厚度:0.5mm 5.管件、法兰及支架设计要求:除锈,然后刷樟丹防锈底漆两遍 6.接口形式:法兰连接 7.保温:采用离心玻璃棉保温,厚度为40mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	5.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
55	030702001014	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:250*250 4.板材厚度:0.5mm 5.管件、法兰及支架设计要求:除锈,然后刷樟丹防锈底漆两遍 6.接口形式:法兰连接 7.保温:采用离心玻璃棉保温,厚度为40mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	15.26		
56	030702001015	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:320*200 4.板材厚度:0.5mm 5.管件、法兰及支架设计要求:除锈,然后刷樟丹防锈底漆两遍 6.接口形式:法兰连接 7.保温:采用离心玻璃棉保温,厚度为40mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	1.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	030702001016	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:320*250 4.板材厚度:0.5mm 5.管件、法兰及支架设计要求:除锈,然后刷樟丹防锈底漆两遍 6.接口形式:法兰连接 7.保温:采用离心玻璃棉保温,厚度为40mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	13.54		
58	030702001017	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:320*320 4.板材厚度:0.5mm 5.管件、法兰及支架设计要求:除锈,然后刷樟丹防锈底漆两遍 6.接口形式:法兰连接 7.保温:采用离心玻璃棉保温,厚度为40mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	8.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
59	030702001018	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:400*320 4.板材厚度:0.6mm 5.管件、法兰及支架设计要求:除锈,然后刷樟丹防锈底漆两遍 6.接口形式:法兰连接 7.保温:采用离心玻璃棉保温,厚度为40mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	11.85		
60	030702001019	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:500*320 4.板材厚度:0.6mm 5.管件、法兰及支架设计要求:除锈,然后刷樟丹防锈底漆两遍 6.接口形式:法兰连接 7.保温:采用离心玻璃棉保温,厚度为40mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	18.32		
		空调管道					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	031001004001	铜管	[项目特征] 1.材质:无缝铜管 2.规格:15.88 3.连接形式:焊接 4.介质:冷媒管 5.保温:难燃A级橡塑保温材料保温;20mm厚 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验	m	228.1		
62	031001004002	铜管	[项目特征] 1.材质:无缝铜管 2.规格:28.58 3.连接形式:焊接 4.介质:冷媒管 5.保温:难燃A级橡塑保温材料保温;20mm厚 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验	m	228.1		
63	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC 2.规格:DN25 3.连接形式:粘接连接 4.安装部位:室内 5.介质:冷凝水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.吹扫、冲洗	m	193.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC 2.规格:DN32 3.连接形式:粘接连接 4.安装部位:室内 5.介质:冷凝水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.吹扫、冲洗	m	13.66		
65	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1.绝热材料品种:采用B1级难燃橡塑保温材料保温 2.绝热厚度:10 [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	0.3		
		通风系统调试					
66	030705001001	通风空调工程检测、调试	[项目特征] 1.风系统功能调试:通风系统调试 [工作内容] 1.风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 5.风管检测、漏风测试	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。