

工程名称： 临潼区零口街办大寨村仓储建设  
项目

## 工程量清单

编制人： (注册造价工程师签字及盖章)

审核人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间： 2026年06月03日

招标人： 西安市临潼区零口街道办事处 (盖章)

法定代表人或其授权人： 王军 (签字或盖章)



# 工程项目总造价表

项目名称：临潼区零口街办大寨村仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	临潼区零口街办大寨村仓储建设项目						
1.1	大寨村仓储--土建部分						
1.2	大寨村仓储--电气设备安装工程						
合计							



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大寨村标准化钢构厂房--土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除原有混凝土地面					
1	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:混凝土 2. 厚度:200mm 3. 工程量暂估 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	621		
2	040103005001	拆除垃圾清运	[项目特征] 1. 废料品种:拆除混凝土路面 2. 运距:自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	124.2		
		土石方工程					
3	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别:一、二类土 2. 开挖深度:自然地坪挖至-2.2m [工作内容] 1. 开挖、放坡 2. 场内运输 3. 清底修边	m3	1353.33		
4	01B001	基底钎探	[项目特征] 1. 具体详见图纸	m2	544		
5	010102009001	3:7灰土回填	[项目特征] 1. 填方部位:基础 2. 材料品种:3:7灰土 3. 密实度:平均压实系数 $\geq 0.97$ 4. 厚度:600mm [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	348.65		
6	010102009002	槽坑素土回填	[项目特征] 1. 填方部位:基础槽坑 2. 材料品种:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	873.37		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大寨村标准化钢构厂房--土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
7	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别:一、二类素土 2. 运距:自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运	m3	235.91		
		砌筑工程					
8	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15普通机砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	34.02		
9	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10承重多孔砖 2. 墙体类型:外围护墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 5. 高度:1200mm [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	42.23		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式:独立基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	18.69		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大寨村标准化钢构厂房--土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
11	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 独立基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	44.4		
12	010502005001	基础连系梁	[工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	19.99		
13	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 截面形式: 矩形 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	6.35		
14	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 240*240mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.67		
15	010502022001	地圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 240*180mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	8.04		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大寨村标准化钢构厂房--土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	010502022002	压顶圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 240*120mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.74		
17	010502024001	填充混凝土	[项目特征] 1. 混凝土种类: 微膨胀细石混凝土后浇层 2. 混凝土强度等级: C35 3. 厚度: 50mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.49		
18	010502024002	柱脚包裹混凝土	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 填充部位: 柱脚周围 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.84		
19	010506009001	地脚螺栓	[项目特征] 1. 钢材种类: M24 2. 长度: 850mm [工作内容] 1. 铁件制作 2. 铁件安装	t	0.362		
20	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位: 垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	44.81		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大寨村标准化钢构厂房--土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
21	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	93.8		
22	010505003001	基础连系梁模板	[项目特征] 1. 部位:基础连系梁 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	133.24		
23	010505004001	钢筋混凝土柱面模板	[项目特征] 1. 模板形式:钢筋混凝土柱 2. 柱截面形式:矩形 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	45.37		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大寨村标准化钢构厂房--土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
24	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1. 模板形式:矩形 2. 部位:构造柱 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m <sup>2</sup>	28.63		
25	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 部位:圈梁 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m <sup>2</sup>	104.52		
26	010506015001	沉降观测点	[项目特征] 1. 材料种类、规格:具体详见图纸 [工作内容] 1. 观测点制作、安装	个	10		
27	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:I级钢≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.336		
28	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:III级钢≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.716		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大寨村标准化钢构厂房--土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
29	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: III级钢≤18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	2.515		
30	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: III级钢≤25 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	4.246		
31	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: I级钢≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.238		
32	010506010001	机械连接接头	[项目特征] 1. 连接方式: 直螺纹连接 2. 规格: $\Phi 22$ [工作内容] 1. 钢筋套丝 2. 套筒连接	个	120		
33	010502025001	散水	[项目特征] 1. 参照陕09J01 散3 2. 未注明处距外墙皮1500mm 3. 60厚C15混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 4. 150厚3:7灰土垫层, 宽出面层300 5. 素土夯实向外坡4% [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m <sup>2</sup>	247.53		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大寨村标准化钢构厂房--土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
34	010502027001	坡道	[项目特征] 1. 参照陕09J01 坡1 1. 20(25)厚1: 2水泥砂浆抹面, 1 5宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条, 中距80(160)凸 出坡面3~4 2. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 3. 150厚C20混凝土 4. 300厚3:7灰土 垫层分两层夯实 5. 素土夯实(坡 度按工程设计) [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇 筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝 填塞	m <sup>2</sup>	58.8		
		金属结构工程					
35	010603001002	实腹钢柱	[项目特征] 1. 柱类型:H型钢 Q 355B 2. 钢材品种、规格 :H(300~500)*250 *10*12, H220*200 *8*10 3. 构件涂(镀)层 要求:喷砂除锈, 涂底漆+封闭漆, 涂刷防火涂料, 涂 刷面漆 4. 防火要求:防火 涂料采用超薄型, 耐火等级为二级, 耐火极限: 2.5h [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	18.244		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大寨村标准化钢构厂房--土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
36	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 梁类型:H型钢 Q355B 2. 钢材品种、规格:H400*200*8*10, H(450~300)*220*8*12, H300*220*8*12 3. 构件涂(镀)层要求:喷砂除锈,涂底漆+封闭漆,涂刷防火涂料,涂刷面漆 4. 防火要求:防火涂料采用超薄型,耐火等级为二级,耐火极限:1.5h [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	16.4		
37	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1. 部位:屋面檩条 2. 钢材品种、规格:C200*70*20*2.0 3. 构件类型:Q355B 4. 构件涂(镀)层要求:喷砂除锈,涂底漆+封闭漆,涂刷防火涂料,涂刷面漆 5. 防火要求:防火涂料采用超薄型,耐火等级为二级,耐火极限:1.0h [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	6.279		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大寨村标准化钢构厂房--土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	010607002001	屋面钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格： XG1：φ140x4.5 圆管 SC1、SC2、SC3： φ20圆钢 XLG：φ12圆钢 LG：φ12圆钢 CG：φ12圆钢 外套D32*3.0圆管 YC：L50*5角钢 2. 构件涂（镀）层要求： 喷砂除锈，涂底漆+封闭漆， 涂刷防火涂料，涂刷面漆 3. 防火要求：防火涂料采用超薄型， 耐火等级为二级，耐火极限：1.0h [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	4.632		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大寨村标准化钢构厂房--土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
39	010606003001	钢墙架	<p>[项目特征]</p> <p>1. 钢材品种、规格：QLT：C180*70*20*2.0 QLG：φ12 圆钢QXL：φ12圆钢QCG：φ12圆钢外套D32*3.0圆管QYC：L50X5.0(M16)MZ1：双C180*70*20*2.0对扣MZ2：C180*70*20*2.0</p> <p>2. 构件涂(镀)层要求：喷砂除锈，涂底漆+封闭漆，涂刷防火涂料，涂刷面漆</p> <p>3. 防火要求：防火涂料采用超薄型，耐火等级为二级，耐火极限：0.5h</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拼装</p> <p>2. 吊装就位</p> <p>3. 安装</p> <p>4. 探伤</p> <p>5. 补刷油漆</p>	t	7.55		
40	010607002002	柱间支撑	<p>[项目特征]</p> <p>1. 钢材品种、规格：具体详见图纸</p> <p>2. 构件类型：ZC1/Q235B</p> <p>3. 构件涂(镀)层要求：喷砂除锈，涂底漆+封闭漆，涂刷防火涂料，涂刷面漆</p> <p>4. 防火要求：防火涂料采用超薄型，耐火等级为二级，耐火极限：0.5h</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 吊装就位</p> <p>2. 安装</p> <p>3. 探伤</p> <p>4. 补刷油漆</p>	t	2.998		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大寨村标准化钢构厂房--土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
41	010605003001	彩钢板屋面（不上人）	[项目特征] 1. 复合板夹芯材料种类、规格：双层彩钢压型夹芯板（内置70厚岩棉板） 2. 屋面选用陕09J02，129页详图1 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m <sup>2</sup>	1520.06		
42	010605002001	钢板墙板	[项目特征] 1. 复合板夹芯材料种类、规格：双面单层白色夹芯板墙（中间填充80厚岩棉A级） [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m <sup>2</sup>	891.23		
43	010608002001	高强螺栓	[项目特征] 1. 螺栓种类、规格：具体详见图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 补刷油漆	套	822		
		门窗工程					
44	010803001001	金属卷帘(闸)门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸：4500*4800mm 2. 门材质：甲方自定（电动卷帘门） 3. 类型：M4548 [工作内容] 1. 门安装 2. 启动装置、活动小门、五金安装	m <sup>2</sup>	43.2		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大寨村标准化钢构厂房--土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
45	010807001002	金属(铝合金)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:3600*2400 2. 窗类型:C3624 3. 开启方式:推拉窗 4. 玻璃品种、厚度:6+6A+6中空玻璃 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	181.44		
46	010802003001	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1800*2400mm 2. 类型:M1824 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	12.96		
47	011303001001	条形采光窗	[项目特征] 1. 名称:条形采光窗 2. 具体详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 骨架制作、安装 3. 面层制作、安装 4. 嵌缝、塞口	m2	172.4		
		屋面及防水工程					
48	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:1.8厚外露型耐候防水卷材 2. 防水层数:1道 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	1520.06		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大寨村标准化钢构厂房--土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
49	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1. 排水管品种、规格: $\phi$ 100落水管 2. 水落口8个 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 刷漆	m	65.6		
50	010901009001	屋面非结构型天沟、檐沟	[项目特征] 屋面檐口檐沟 参照陕09J02 2/124 1. 3厚钢板檐沟, 内外刷防腐涂料 [工作内容] 1. 天沟、檐沟制作、安装 2. 配件安装 3. 接缝、嵌缝 4. 刷防护材料	m	145.46		
51	010901011001	雨篷	[项目特征] 1. 骨架材料种类及型号: 雨篷檩条: C250X75X20X2.0/C180*70*20*2.0; 雨篷桃梁 C180X70X20X2.0, 间距1100mm 2. 面层材料品种、规格、表面处理: 雨篷上部YX820压型钢板侧边彩钢包边板, 下部雨篷装饰板 [工作内容] 1. 骨架制作、安装、刷防护材料、油漆 2. 面层安装 3. 勾缝、塞口	m <sup>2</sup>	36.4		
		楼地面装饰工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大寨村标准化钢构厂房--土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
52	011101002001	混凝土地面	[项目特征] 1、参照陕09J01地3 2、100厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子，压实抹光 3、60厚C15混凝土垫层 4、150厚3:7灰土 5、素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	1474.09		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
53	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 参照陕09J01 外10 1. 基层类型、部位：外墙 2. 外墙涂料 3. 6厚1:2水泥砂浆抹平 4. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 5. 部位：1200mm以下 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	243.28		
54	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 参照陕09J01 内32 部位：1200mm以下 B基层： 1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	206.57		



# 措施项目清单计价表

工程名称：大寨村标准化钢构厂房--土建部分 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大寨村标准化钢构厂房--电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	030402012001	总配电箱	[项目特征] 1. 名称:ZX 2. 规格:600*800*200mm 3. 安装方式:挂墙明装H=1.3m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030402012002	照明配电箱	[项目特征] 1. 名称:ZMX 2. 规格:500*700*200mm 3. 安装方式:挂墙明装H=1.5m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
3	030409016001	密闭防火型电缆桥架	[项目特征] 1. 名称:密闭防火型电缆桥架 2. 规格:200*100mm [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	90.52		
4	030409015001	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:SC80 2. 敷设方式:FC [工作内容] 1. 保护管敷设	m	4.1		
5	030409015002	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:SC32 2. 敷设方式:FC、WC [工作内容] 1. 保护管敷设	m	1.2		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大寨村标准化钢构厂房--电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
6	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:YJV22-0.6/1KV-4*50+1*25 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	6.2		
7	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:YJV22-0.6/1KV-4*50+1*25 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
8	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别:一、二类土 2. 挖填深度:0.8m [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实	m <sup>3</sup>	1.97		
9	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:YJV-5x6 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	2.5		
10	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:YJV-5x6 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
11	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG20 2. 敷设方式:CT CE [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	915.7		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大寨村标准化钢构厂房--电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:ZR-RVV-3x2.5 2. 敷设方式:CT CE [工作内容] 1. 配线 2. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	2747.1		
13	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:卷闸门电源插座 2. 材质:10A安全型 3. 安装形式:距地4.8m [工作内容] 1. 安装	套	2		
14	030413012001	单极单控开关	[项目特征] 1. 名称:单极单控开关 2. 材质:普通暗装/防溅水/带夜间指示灯的宽板开关 3. 安装形式:距地1.3m [工作内容] 1. 安装	套	5		
15	030413005001	防电燃型金属卤化灯-防护型灯具	[项目特征] 1. 名称:防电燃型金属卤化灯-防护型灯具 2. 规格:TC-1*70@URPZ124 3. 安装形式:距地7.5m 4. 带方掉落保护罩 [工作内容] 1. 安装	套	72		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大寨村标准化钢构厂房--电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	030413005002	吸顶灯	[项目特征] 1. 名称:吸顶灯 2. 型号:PAK-D15-122C-CB 3. 规格:TC-1*20@URPZ124 4. 安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	5		
17	030410007001	总等电位端子箱	[项目特征] 1. 名称:MEB 2. 规格:300*200*100 3. 安装:底边距地0.5m [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	1		
18	030410001001	接地极	[项目特征] 1. 名称:接地级 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	根	4		
19	030410002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称:接地母线 2. 材质:-40*4不锈钢 [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	284		
20	030410003001	引下线	[项目特征] 1. 名称:引下线 2. 材质:利用钢柱等 [工作内容] 1. 引下线制作、安装 2. 利用主钢筋进行电气连接	m	65.6		
合 计							





