2026年度蒲城县孙镇直乐村村村
容村貌提升项目 工程

工程量清单

招　标　人：蒲城县孙镇人民政府（盖章）

2026 年 07 月 24 日

工程名称：2026年度蒲城县孙镇直乐村村村村容村貌提升项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 07 月 24 日

招 标 人：蒲城县孙镇人民政府（盖章）

法定代表人或其授权人：程鸽（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年度蒲城县孙镇直乐村村村容村貌提升项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年度蒲城县孙镇直乐村村村容村貌提升项目	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：2026年度蒲城县孙镇直乐村村村容村貌提升项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年度蒲城县孙镇直乐村村村容村貌提升项目						
1.1	2026年度蒲城县孙镇直乐村村村容村貌提升项目						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年度蒲城县孙镇直乐村村村容村貌提升项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年度蒲城县孙镇直乐村村村容村貌提升项目	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县孙镇直乐村村村容村貌提升项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040203007001	水泥混凝土道路加铺	[项目特征] 1.薄膜覆盖、洒水养护 2.180厚C25混凝土面层，混凝土路面随打随抹平 3.现有路面铣刨 4.部位:1号道路 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m2	858.8		
2	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.材质:破除原有破损混凝土面层（无筋） 2.厚度:18cm 3.拆除后垃圾外运，运距5km 4.部位:4号道路及2、3号道路局部 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	638.4		
3	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1.材质:原灰土基层 2.厚度:20cm 3.拆除后垃圾外运，运距5km 4.部位:4号道路及2、3号道路局部 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	638.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县孙镇直乐村村村容村貌提升项目　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	040203007002	水泥混凝土道路	[项目特征] 1.薄膜覆盖、洒水养护 2.180厚C25混凝土面层，混凝土路面随打随抹平 3.200厚3:7灰土，压实系数≥0.95 4.素土压实，压实系数≥0.95 5.路基平整 6.部位:4号道路及2、3号道路局部 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m2	638.4		
5	040101001001	原有土路路基清表	[项目特征] 1.土类别:原地面上杂草、树根、腐殖土、生活垃圾等必须全部清除 2.平均深度:0.35m 3.清表后垃圾外运，运距5km 4.部位:5号道路 [工作内容] 1.土方开挖 2.外运	m3	261.8		
6	040203007003	水泥混凝土道路	[项目特征] 1.薄膜覆盖、洒水养护 2.180厚C25混凝土面层，混凝土路面随打随抹平 3.200厚3:7灰土，压实系数≥0.95，两侧比上面层各宽出20cm 4.素土压实，压实系数≥0.95 5.部位:5号道路 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m2	680		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县孙镇直乐村村村容村貌提升项目　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040103002001	一般回填方（路肩）	[项目特征] 1.密实度:压实系数大于0.95 2.材料品种、规格:素土 3.部位:5号道路 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	64.41		
8	040203006001	局部沥青混凝土路面修补	[项目特征] 1.沥青混凝土种类:平均5cm厚粗粒式沥青混凝土修补破损层 [工作内容] 1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	578.6		
9	040203006002	沥青混凝土	[项目特征] 1.沥青混凝土种类:5cm厚细粒式沥青混凝土（AC-13C） 2.乳化沥青粘层（0.5L/m2） 3.现有路面铣刨（路面清理） 4.部位:2、3、6、7号道路 [工作内容] 1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	3522.1		
10	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:1.12m [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	24.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县孙镇直乐村村村容村貌提升项目　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	040103001001	沟槽回填方	[项目特征] 1.填方来源:外购 2.密实度:分层回填夯实，压实后每层厚度200mm 3.材料品种、规格:天然级配统砂 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	13.47		
12	040501001001	混凝土管	[项目特征] 1.基础材质、形式及厚度:C20混凝土方包管道，钢筋加固（详见设计图） 2.管道规格、等级:Φ600钢筋混凝土管 3.连接形式:承插式 4.方包高度:1.12m [工作内容] 1.模板制作、安装拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.预制管枕安装 4.管道铺设、接口连接 5.管道检验及试验 6.防腐 7.变形缝处理	m	9		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县孙镇直乐村村村容村貌提升项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202012001	大型机械设备进出场及安拆	[项目特征] 1.沥青混凝土摊铺机进出场费 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用。 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用。	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县孙镇直乐村村村容村貌提升项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年度蒲城县孙镇直乐村村村容村貌提升项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。