

工程项目总造价表

项目名称：汉中市南郑区图书馆设施维修及设备提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	汉中市南郑区图书馆设施维修及设备提升项目						
1.1	房屋建筑与装饰工程						
1.2	市政工程						
1.3	给排水工程						
1.4	电气设备安装工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方(围墙)	1. 土的类别:三类土 2. 开挖深度:0.95m 3. 基底处理方式:原土夯实	m3	64.26		
2	010101001001	挖单独土方(车棚基础)	1. 土的类别:三类土	m3	0.58		
		砌筑工程					
3	010401005001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结砖、规格240mm×115mm×53mm、强度等级MU10 2. 柱截面尺寸:370mm×370mm 3. 砂浆强度等级:M10	m3	15.43		
4	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖、规格240mm×115mm×90mm、强度等级MU10 2. 墙体类型:直形墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M10	m3	26.85		
5	010401002002	实心砖墙(幼儿阅览室)	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖、规格240mm×115mm×90mm、强度等级MU10 2. 墙体类型:直形墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M7.5	m3	1.92		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	基础垫层(围墙)	1. 厚度:200mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C25	m3	13.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010505001001	垫层模板(围墙)	1. 垫层部位: 砖基础	m2	55.07		
8	010502022001	圈梁（柴房）	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	3.46		
9	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.07		
10	010505013001	过梁模板		m2	0.61		
11	010505012001	圈梁模板（柴房）	1. 模板形式: 复合模板	m2	13.13		
12	010506001001	现浇构件钢筋（柴房）	1. 钢筋种类、规格: HPB300、 $\phi 6$	t	0.071		
13	010506001002	现浇构件钢筋（柴房）	1. 钢筋种类、规格: HRB400、 $\phi 12$	t	0.326		
14	010502001001	独立基础（停车棚）	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 基础类型: 普通独立基础	m3	0.58		
15	010505002001	基础模板（停车棚）	1. 基础类型: 独立基础模板	m2	5.76		
		金属结构工程					
16	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型: 箱形钢柱 2. 钢材品种、规格: Q235B	t	0.325		
17	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: Q235B 2. 构件类型: 单式	t	0.094		
18	010604001001	钢梁	1. 梁类型: 箱形钢梁 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 安装高度: 2.3m	t	0.219		
19	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: Q235B 2. 构件类型: 格构式	t	0.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010607003002	钢檩条	1. 钢材品种、规格：Q235B 矩管80*40*2.5 2. 部位：柴房	t	0.458		
21	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类：Q235B	t	0.078		
		门窗工程					
22	010805004001	全玻自由门(卫生间)	1. 门洞口尺寸：900*2300 2. 框材质：高钛合金玻璃门 3. 玻璃品种、厚度：钢化玻璃、10mm	m2			
23	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸：1800*1800 2. 窗类型：铝合金窗 3. 开启方式：左右推拉 4. 玻璃品种、厚度：6+9A+6中空玻璃	m2	9.72		
24	010807007001	金属(塑钢、断桥)飘(凸)窗	1. 窗类型：铝合金固定窗型飘(凸)窗 2. 开启方式：推拉式 4. 玻璃品种、厚度：6+9A+6中空玻璃	m2	36.79		
25	010810001001	窗帘	1. 窗帘层数：单层+纱帘 2. 纱帘材料价格暂按45元/m²	m2	57.6		
26	010805004002	全玻自由门(幼儿阅览室)	1. 门洞口尺寸：1200*2100 2. 框材质：铝合金玻璃门 3. 玻璃品种、厚度：5+9+5安全玻璃	m2	2.52		
27	010802003001	防盗门(柴房)	1. 门洞口尺寸：900*2400 2. 框、扇材质、规格：钢质防盗门	m2	12.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗(柴房)	1.窗洞口尺寸:1200*1500 2.窗类型:金属组合窗 3.开启方式:左右推拉 4.框、扇材质及规格:铝合金 5.玻璃品种、厚度:单玻	m2	10.8		
29	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗(柴房)	1.窗洞口尺寸:1500*1500 2.窗类型:金属组合窗 3.开启方式:左右推拉 4.框、扇材质及规格:铝合金 5.玻璃品种、厚度:单玻	m2			
		屋面及防水工程					
30	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格:仿古树脂瓦 2.持钉层材料种类及厚度:PVC彩色板 3.基层:80*80*3轻钢龙骨间距500*500挑檐	m2	71.12		
31	010901002001	阳光板屋面(车棚)	1.阳光板品种、规格:12厚透明阳光板	m2	50.4		
32	010904002001	楼(地)面涂膜防水(卫生间)	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.上翻高度:150mm	m2	17.07		
33	010903002001	墙面涂膜防水(卫生间)	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚	m2	16.41		
34	010901001002	瓦屋面(柴房)	1.合成树脂瓦 2.SBS聚氨酯防水卷材自粘型 3.木望板,厚20 4.承托网	m2	112.4		
		保温、隔热、防腐工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	011001001001	保温隔热屋面（柴房）	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：岩棉板 厚度 45mm	m2	112.4		
		楼地面装饰工程					
36	011102003001	块料楼地面（卫生间）	1. 防滑地砖规格300X300面层，DTG砂浆擦缝 2. 30厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3. 防水隔离层（计入防水工程） 4. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）抹小八字角	m2	14.76		
37	011104002001	竹、木(复合)地板（教室）	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距：木质基层 2. 基层材料种类、规格：40*60木龙骨 3. 面层材料品种、规格：25厚实木地板	m2	2.24		
38	011102003002	块料楼地面（教室）	1. 800X800地砖面层，DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝 2. 30厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉	m2	117.63		
39	011101001001	水泥砂浆楼地面（幼儿阅览室）	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级：300mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	9.91		
40	011104002002	竹、木(复合)地板（幼儿阅览室）	1. 龙骨材料种类、规格：木龙骨 2. 基层材料品种、规格：木板材 3. 面层材料品种、规格：实木地板	m2	21.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	011102003003	块料楼地面（幼儿阅览室）	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺5%建筑胶） 2. 面层材料品种、规格：陶瓷砖、800mm×800mm	m2	110.16		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
42	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格：木质成品隔断 2. 配件品种、规格：五金配件 3. 固定方式：边框固定	m2	12.09		
43	011203003001	块料墙、柱面（卫生间）	1. 300X450墙砖，D TG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2. 5厚DTA砂浆或瓷砖胶剂粘结层 3. 防水层（计入防水工程） 4. 10厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）打底找平 5. 高度：2.6m	m2	38.2		
44	011201001002	墙、柱面一般抹灰（幼儿阅览室）	1. 20厚1:3水泥砂浆打底压实抹平	m2	116.63		
45	011205001001	墙、柱面装饰板（幼儿阅览室）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木质龙骨 2. 面层材料品种、规格：20厚实木装饰板	m2	8.78		
46	011203003002	块料墙、柱面（大门门柱）	1. 基层类型、部位：砌体基层 2. 安装方式：砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格：194×94瓷砖	m2	20		
		天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	011302001001	平面吊顶天棚（卫生间）	1. 现浇混凝土板内预留中8钢筋吊环（勾），或在板底钻孔，固定镀锌膨胀螺栓，双向中距≤1200（1500），（预制混凝土板在板缝内预留吊环） 2. A6钢筋吊杆，双向中距≤1200（1500），吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 3. 与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750） 5. 300*300*1.2铝扣板与专用龙骨固定	m2	14.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	011302001002	平面吊顶天棚（柴房）	1. 现浇混凝土板内预留中8钢筋吊环(勾)，或在板底钻孔，固定镀锌膨胀螺栓，双向中距≤1200(1500)，（预制混凝土板在板缝内预留吊环） 2. A6钢筋吊杆，双向中距≤1200(1500)，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3. 与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600(750) 5. 300*300*1.2铝扣板与专用龙骨固定	m2	77.69		
49	011302001003	平面吊顶天棚（幼儿阅览室）	1. 吊顶吊杆规格、高度：平顶、Φ6钢筋、吊顶高度3m 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：9mm双层防火石膏板	m2	98.41		
50	011302004001	格栅吊顶（幼儿阅览室）	1. 基层材料种类、规格：轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格：60×40*1.2mm木纹铝方通，间距150	m2	41.45		
51	011302003001	艺术造型吊顶天棚	1. 材料：3MM拉丝不锈钢造型	m2	7.12		
52	011302001004	平面吊顶天棚	1. 材料：A级透光软膜	m2	3.94		
		油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	011403001001	抹灰面油漆（会议室）	1. 墙面白色乳胶漆 2. 3厚耐水腻子分遍找平	m2	85.25		
54	011403001002	抹灰面油漆（会议室）	1. 天棚白色乳胶漆 2. 3厚耐水腻子分遍找平	m2	27		
55	011403001003	抹灰面油漆（外墙）	1. 面层涂料1道 2. 主层涂料1道 3. 根据设计进行分格 4. 底层涂料1道（抗碱封闭底漆） 5. 刮涂耐水腻子，干燥后打磨 6. 基层墙体	m2	158.5		
56	011403001004	抹灰面油漆（柴房内墙）	1. 白色乳胶漆 2. 3厚耐水腻子分遍找平	m2	229.54		
57	011403001005	抹灰面油漆（柴房外墙）	1. 面层涂料2道（可根据需要增加） 2. 底层涂料1道（抗碱封闭底漆） 3. 刮涂耐水腻子，干燥后打磨 4. 基层墙体	m2	82.17		
58	011403001006	抹灰面油漆（幼儿阅览室）	1. 天棚白色乳胶漆 2. 3厚耐水腻子分遍找平	m2	98.41		
59	011404002001	天棚喷刷涂料（幼儿阅览室）	1. 基层类型：混凝土现浇天棚 2. 涂料品种、喷刷遍数：钢筋混凝土板喷黑处理	m2	41.45		
		其他装饰工程					
60	011503002001	不带扶手的栏杆、栏板（围墙）	1. 栏杆（板）材料种类、规格：方钢 2. 栏杆、栏板高度：1300mm 3. 固定配件种类：立柱与墙体固定配件	m	114		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 13 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
61	011501001001	装饰柜（幼儿阅览室）	1. 名称：书柜 2. 规格、型号：高3米 3. 安装方式：附墙 4. 材料种类、规格：板材 5. 板材厚度及材料不详，暂按综合单价600元/m2计算，竣工据实结算	m2	60.92		
62	011501001002	装饰柜（幼儿阅览室）	1. 名称：书柜 2. 规格、型号：高0.9米 3. 安装方式：附墙 4. 材料种类、规格：板材 5. 板材厚度及材料不详，暂按综合单价600元/m2计算，竣工据实结算	m2	23.88		
63	01B001	座凳木质品（幼儿阅览室）	1. 名称：座凳 2. 规格、型号：高3.076米 3. 安装方式：地面 4. 材料种类、规格：板材 5. 综合单价暂按5000元/项	项	1		
64	01B002	卫生间蹲台	1. 做法：详见陕09J05 3/32	m2	4.68		
		室外总体工程					
65	011601001001	沥青混凝土道路面层	1. 面层：50厚细粒式沥青砼(AC-13) 2. 粘层：乳化沥青 3. 基层：200厚C25混凝土面层，按4~6m分仓跳格浇筑 4. 垫层：200厚砂夹石垫层，分层夯实	m2	300.2		
66	011601001002	沥青混凝土道路面层	1. 面层：50厚细粒式沥青砼(AC-13) 2. 粘层：乳化沥青 3. 底层：原混凝土路面冲洗，机械打毛	m2	698.66		
		拆除工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 13 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
67	01B003	拆除檐口	1. 原屋面檐口拆除 2. 建筑垃圾外运： 5KM 3. 综合单价暂按20元/m	m	94.83		
68	01B004	拆除拱门	1. 拆除拱门 2. 尺寸：现状拱门 3米高、3.5米宽 3. 综合单价暂按500元/项	项	1		
69	011701001001	砖砌体拆除(围墙)	1. 砌体名称:墙 2. 砌体材质:实心 砖 3. 拆除高度:1.9 4. 拆除砌体的截面 尺寸:0.24宽 5. 拆除工程量同新建 工程量	m3	42.28		
70	011701001002	砖砌体拆除（卫生间）	1. 砌体名称:墙 2. 砌体材质:实心 砖 3. 拆除高度:0.9m	m3	0.28		
71	011701001004	砖砌体拆除（卫生间）	1. 砌体名称:墙 2. 砌体材质:实心 砖 3. 拆除部位: 阅览 室窗改门	m3	0.16		
72	011701001003	砖砌体拆除	1. 砌体材质:砖砌 体 2. 拆除高度:200mm 3. 部位: 蹲台	m3	0.72		
73	011712002002	卫生洁具拆除（卫生间）	1. 卫生洁具种类: 脸盆	件	1		
74	011705001001	平面块料拆除（卫生间）	1. 拆除的基层类型: 砂浆层 2. 饰面材料种类: 瓷砖	m2	10.08		
75	011705002001	立面块料拆除（卫生间）	1. 拆除的基层类型: 砂浆层 2. 饰面材料种类: 瓷砖	m2	38.36		
76	011710002001	金属门窗拆除（卫生间）	1. 门窗尺寸:800*2100	樘	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 13 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
77	011708002001	铲除涂料面（会议室）	1. 铲除部位名称：墙面 2. 铲除材料名称：抹灰面油漆涂料	m2	85.25		
78	011708002002	铲除涂料面（会议室）	1. 铲除部位名称：天棚 2. 铲除材料名称：抹灰面油漆涂料	m2	43.2		
79	011708002003	铲除涂料面（外墙）	1. 铲除部位名称：墙面 2. 铲除材料名称：抹灰面油漆涂料	m2	158.5		
80	011710002002	金属门窗拆除（教室）	1. 门窗尺寸：1800*1800	樘	10		
81	01B005	清洗地面（教室）	1. 人工配合机械清洗	m2	117.63		
82	011710002003	金属门窗拆除（教室）	1. 门窗尺寸：卷帘门1500*2300	樘	1		
83	01B006	拆除屋面（拆房）	1. 木檩条机瓦 2. 人工配合机械拆除	m2	112.4		
84	011709002001	隔断隔墙拆除（幼儿阅览室）	1. 拆除隔墙的骨架种类：轻钢龙骨 2. 拆除隔墙的饰面种类：玻璃	m2	114.54		
85	011710002004	金属窗拆除（幼儿阅览室）	1. 门窗尺寸：1800*1800	樘	1		
86	01B007	拆除木地板（幼儿阅览室）	1. 拆除不带龙骨木地板	m2	137.08		
87	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除（幼儿阅览室）	1. 拆除石膏板吊顶	m2	137.08		
88	011708002004	铲除涂料面（幼儿阅览室）	1. 铲除部位名称：墙面 2. 铲除材料名称：抹灰面油漆涂料	m2	114.45		
89	011710002005	金属门窗拆除（柴房）	1. 门窗尺寸：800*2100	樘	14		
90	011708002005	铲除涂料面（柴房）	1. 铲除部位名称：内外墙面 2. 铲除材料名称：抹灰面油漆涂料	m2	311.71		

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				51221.88
1.1	暂列金	项	FBFXHJ	10	51221.88
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					51221.88

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040501016001	砌体方沟	1. 断面规格:0.3m×0.4m 2. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖、240mm×115mm×53mm 4. 砂浆强度等级:M7.5 5. 勾缝、抹面要求:10厚1:2.5水泥砂浆抹面 6. 盖板材质及规格:360*500*160成品钢筋混凝土盖板	m	22.95		
2	040501016002	方沟盖板	1. 360*500*160钢筋混凝土盖板	m	37.15		
3	040205007001	标线	1. 材料品种:热熔涂料 2. 类型:实线	m2	6.16		
4	040205018001	减速垄	1. 材料品种:铸铁 2. 规格、型号:70mm高	m	7.6		
5	040501001001	混凝土管	1. 垫层材质及厚度:砂垫层、150mm厚 2. 管道规格、等级:Φ200 3. 铺设深度:0.75m	m	33		
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	19.8		
7	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:现场	m3	15.01		
8	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:购买 2. 材料品种、规格:砂	m3	3.76		
9	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:20cm	m2	13.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 市政工程

专业/标段： 市政工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031003006001	大便器	1. 类型:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:污口中心点到墙面 350mm 4. 安装方式:下排水	组	3		
2	031003003001	洗脸盆	1. 类型:台下盆 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:立柱式	组	1		
3	031003008001	其他成品卫生器具	1. 类型:拖布池 2. 材质:陶瓷	组	1		
4	031001006001	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:电、热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	4.3		
5	031001006002	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:电、热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	3.3		
6	031002012001	水表组	1. 规格:DN32 2. 连接形式:螺纹连接 3. 附件配置:闸阀、止回阀 4. 安装部位:室内	组	1		
7	031002001001	阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN25、1.6MP 4. 连接形式:螺纹连接	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031002001002	阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN32、1.6MP 4. 连接形式:螺纹连接	个	1		
9	031002001003	阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN20、1.6MP 4. 连接形式:螺纹连接	个	2		
10	031003016001	水龙头	1. 材质:不锈钢 2. 型号:国标59/62铜 3. 规格:DN20 4. 安装方式:台式/台面安装式	个	2		
11	031003017001	地漏	1. 材质:不锈钢 2. 型号:国标59铜 3. 规格:DN50 4. 安装方式:暗装嵌入式	个	1		
12	031001006003	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:雨污水	m	3.3		
13	031001006004	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:雨污水	m	3.3		
14	031003020001	排水栓	1. 材质:UPVC 2. 规格:Φ50mm	组	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室内电器设备安装					
		卫生间					
1	030412001007	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢导管JDG敷设 2. 材质:钢管 3. 规格:外径 20mm 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	7.01		
2	030412003004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:沿顶棚、沿墙 3. 型号:WDZ-BYJ-3x2.5 4. 规格:单芯 2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	21.03		
3	030413001004	普通灯具	1. 名称:方形吸顶灯 2. 规格:15W 3. 安装形式:嵌入吊顶	套	3		
4	030413012001	开关、按钮	1. 名称:翘板开关安装 2. 规格:单控≤3 3. 安装形式:暗装	套	1		
		教室					
5	030412001005	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢导管JDG敷设 2. 材质:钢管 3. 规格:外径 20mm 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	61.25		
6	030412003002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:沿顶棚、沿墙 3. 型号:WDZ-BYJ-3x2.5 4. 规格:单芯 2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	183.75		
7	030413001003	普通灯具	1. 名称:圆球吸顶灯 2. 规格:48W 3. 安装形式:吸顶	套	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030412001006	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢导管JDG敷设 2. 材质:钢管 3. 规格:外径 32mm 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	5.9		
9	030412003003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:沿顶棚、沿墙 3. 型号:WDZ-BYJ-3x10 4. 规格:单芯 10mm ² 5. 材质:铜芯	m	17.7		
10	030505018001	显示设备	1. 名称:电子屏 2. 类别:视频系统 3. 规格:12m ² 4. 安装方式:壁挂安装 5. 主材暂按2500元/m ²	m ²	12		
11	030505005001	扬声器	1. 名称:扬声器安装 2. 类别:音频系统 3. 规格:600*450*700mm 4. 安装方式:壁挂安装 5. 主材暂按1000元/台	台	2		
12	030413012002	开关、按钮	1. 名称:翘板开关安装 2. 规格:单控≤3 3. 安装形式:暗装	套	1		
13	030413012003	开关、按钮	1. 名称:翘板开关安装 2. 规格:单控≤3 3. 安装形式:暗装	套	1		
		会议室					
14	030412001004	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢导管JDG敷设 2. 材质:钢管 3. 规格:外径 20mm 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	18.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030412003001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:沿顶棚、沿墙 3. 型号:WDZ-BYJ-3x2.5 4. 规格:单芯 2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	56.07		
16	030413001002	普通灯具	1. 名称:圆球吸顶灯 2. 规格:36W 3. 安装形式:吸顶	套	6		
17	030413012004	开关、按钮	1. 名称:翘板开关安装 2. 规格:单控≤3 3. 安装形式:暗装	套	1		
		幼儿阅览室					
18	030412001008	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢导管JDG敷设 2. 材质:钢管 3. 规格:外径 20mm 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	100.56		
19	030412003005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:沿顶棚、沿墙 3. 型号:WDZ-BYJ-3x2.5 4. 规格:单芯 2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	222.87		
20	030412003006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:沿顶棚、沿墙 3. 型号:WDZN-BYJ-3x2.5 4. 规格:单芯 2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	78.81		
21	030413012005	开关、按钮	1. 名称:翘板开关安装 2. 规格:单控≤3 3. 安装形式:暗装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:智能应急灯具及标志灯 2. 类型:出口标志灯	套	2		
23	030413001005	普通灯具	1. 名称:圆形筒灯 2. 安装形式:嵌入式	套	32		
24	030413001006	普通灯具	1. 名称:方形筒灯 2. 安装形式:嵌入式	套	10		
		室外电器设备安装					
25	030409015001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料复合PVC管 3. 规格:32 4. 敷设方式:地下敷设	m	145.23		
26	030412001002	配管	1. 名称:塑料管敷设 2. 材质:PVC 3. 规格:外径 32mm 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	34.98		
27	030412001003	配管	1. 名称:塑料管敷设 2. 材质:PVC 3. 规格:外径 32mm 4. 配置形式:钢结构支架	m	9.3		
28	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆敷设 2. 型号:YJV 3. 规格:3*4 4. 材质:铜 5. 敷设方式:排管内	m	180.21		
29	030413001001	普通灯具	1. 名称:球形灯 2. 规格:15w 3. 安装形式:柱上	套	11		
30	030413001007	普通灯具	1. 名称:圆球吸顶灯 2. 规格:12W 3. 安装形式:吸顶	套	3		

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。