

2026 南郑区牟家坝镇祖师殿村水产标准化 养殖基地建设项目

工程量清单

编制单位：_____中佳鼎运建设管理有限公司_____（盖章）



法定代表人

或其授权人：_____（签字或盖章）



编制人：_____罗强_____（造价人员签字盖专用章）



复核人：_____董平_____（造价人员签字盖专用章）



编制时间：2026 年 10 月

复核时间：2026 年 10 月

2026 南郑区牟家坝镇祖师殿村水产标准化养殖基地 建设项目工程量清单编制说明

汉中市南郑区牟家坝镇人民政府：

我公司受您单位委托，对贵单位拟建 2026 南郑区牟家坝镇祖师殿村水产标准化养殖基地建设项目，工程量清单进行了编制，编制工作是依据国家现行造价政策执行，现将编制结果说明如下：

一、工程概况

本工程图纸由西安大唐土木工程勘测设计研究院有限公司设计。主要建设内容：场地平整 4900m²，3m 宽生产步道 175m²，新建 2 栋标准化车间（其中一栋为鱼养殖车间 12 个圆形高位水池，一栋为虾养殖车间 12 个八角形高位水池），115m³成品蓄水池 1 个，新建三级沉淀化粪池 1 座，新建井房 1 座等。具体建设内容以工程量清单描述为准。

二、编制依据

- 1、依据汉中市南郑区牟家坝镇人民政府提供的施工图纸等；
- 2、《陕西省工程建设标准之建设工程工程量清单计价标准》(2025)；
- 3、《陕西省工程建设标准之工程量计算标准》(2025)；
- 4、《陕西省建设工程费用规则(2025)》；
- 5、《陕西省基价表(房屋建筑、装饰工程、通用安装、市政、园林绿化、地下综合管廊、绿色建筑)(2025)》、《陕西省消耗量定额(房屋建筑、装饰工程、通用安装、市政、园林绿化、地下综合管廊、绿色建筑)(2025)》、《陕西省建设工程施工机械台班费用定额(2025)》、《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额(2025)》及配套使用的相关计价文件、其他相关计价依据等；

6、主要材料价按汉中市工程造价管理办公室发布的《汉中建设工程造价信息》2026 年第 8 期材料价、当前建筑材料市场价综合计入。

三、问题说明

- 1、钢板墙板，暂定综合单价 210 元/m²，据实结算；
- 2、12s 大棚无滴膜，暂定综合单价 2 元/m²，据实结算；
- 3、防雨棉被，暂定综合单价 10 元/m²，据实结算；
- 4、卷帘机，暂定综合单价 1600 元/套，据实结算；
- 5、拉幕电机，暂定综合单价 1600 元/套，据实结算；
- 6、大棚专用门，暂定综合单价 80 元/樘，据实结算；
- 7、玻璃钢盖板，暂定综合单价 80 元/套，据实结算；
- 8、115m³成品蓄水池，暂定综合单价 50000 元/套，据实结算；
- 9、机井，暂定综合单价 50000 元/个，据实结算；

四、工期：90 日历天

五、质量标准：合格

中佳鼎运建设管理有限公司

二零二六年十月

