

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：富平中学室外操场提升改造项目
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	拆除塑胶跑道并垃圾外运	1、人工拆除13mm厚塑胶跑道 2、运距：10km	m2	1590.45		
2	040203009001	新做塑胶跑道	[项目特征] 1. 材料名称:13mm厚红色透气型塑胶面层 [工作内容] 1. 配料 2. 铺贴	m2	1317.65		
3	040203009002	新做塑胶跑道	[项目特征] 1. 材料名称:3mm厚红色透气型塑胶面层 2. 人工清理原始面层 [工作内容] 1. 配料 2. 铺贴	m2	4939.36		
4	01B002	拆除人造草坪并垃圾外运	1、人工拆除32mm厚人造草坪 2、运距：10km	m2	10377.54		
5	040203009003	新做人造草坪	[项目特征] 1. 材料名称:32mm厚人造草皮，草皮内填石英砂，10厚合成材料吸震垫 2. 固定方式:专用胶粘剂粘贴 [工作内容] 1. 配料 2. 铺贴	m2	10377.54		
6	01B004	拆除基层并垃圾外运（铅球场）	1、拆除300mm厚3:7灰土 2、拆除150mm厚C20混凝土垫层 3、垃圾外运：10km	m2	272.8		
7	041001001001	拆除路面并垃圾外运（铅球场）	[项目特征] 1、材质、厚度:3+4cm沥青混凝土路面 2、运距：10km [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	288.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：富平中学室外操场提升改造项目
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010101001001	挖单独土方（铅球场）	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m3	253.79		
9	010201001001	换填垫层（铅球场）	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比: 500厚1:7水泥土垫层 [工作内容] 1. 铺设土工材料（若有），分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m3	144.2		
10	010502003001	底板（铅球场）	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30 P6 2. 商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	40.92		
11	010502010001	钢筋混凝土墙（铅球场）	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30 P6 2. 商品混凝土 [工作内容] 1. 孔洞预留 2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.68		
12	010505002001	基础模板（铅球场）	[项目特征] 1. 基础类型: 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	15.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：富平中学室外操场提升改造项目
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010505005001	墙面模板（铅球场）	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板 2. 墙截面形式:矩形 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	62.38		
14	010506001001	现浇构件钢筋（铅球场）	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:Φ12带肋钢筋 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	4.5		
15	010902001001	防水卷材平面（铅球场）	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS防水卷材 2. 防水层数:2层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	272.8		
16	010902001002	防水卷材立面（铅球场）	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS防水卷材 2. 防水层数:2层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	31.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：富平中学室外操场提升改造项目
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010102009001	回填方（铅球场）	[项目特征] 1. 材料品种:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	63.99		
18	01B003	操场东南出入口拆除原铁门9*2并配合学校移到指定地点		套	4		
19	010101001002	挖土方	[项目特征] 1. 土的类别:综合土 [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m3	2.6		
20	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 混凝土种类、强度等级、厚度:20cm厚C20混凝土 [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	13		
21	010805003001	制作并安装双喜临门手动伸缩门	[项目特征] 1. 尺寸:6.5*1.9m [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 启动装置、五金、电子配件安装 3. 嵌缝打胶	套	2		
22	040203009004	人造草坪（跳远沙坑和铅球沙坑用草皮覆盖）	[项目特征] 1. 材料名称:32mm厚人造草皮 2. 固定方式:专用胶粘剂粘贴 [工作内容] 1. 配料 2. 铺贴	m2	299.7		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：富平中学室外操场提升改造项目土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：富平中学室外操场提升改造项目土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				36164.47
1.1	招标代理服务费	项			36164.47
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					36164.47

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 富平中学室外操场提升改造项目
 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验中学室外操场提升改造项目
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		田径场改造					
1	01B001	拆除塑胶跑道并垃圾外运	1、人工拆除13mm厚塑胶跑道 2、运距：10km	m2	527.5		
2	040203009001	新做塑胶跑道	[项目特征] 1. 材料名称:13mm厚红色透气型塑胶面层 [工作内容] 1. 配料 2. 铺贴	m2	527.5		
3	040203009002	新做塑胶跑道	[项目特征] 1. 材料名称:3mm厚红色透气型塑胶面层 2. 人工清理原始面层 [工作内容] 1. 配料 2. 铺贴	m2	7852.15		
4	01B002	拆除人造草坪并垃圾外运	1、人工拆除32mm厚人造草坪 2、运距：10km	m2	7880.7		
5	040203009003	新做人造草坪	[项目特征] 1. 材料名称:32mm厚人造草皮，草皮内填石英砂，10厚合成材料吸震垫 2. 固定方式:专用胶粘剂粘贴 [工作内容] 1. 配料 2. 铺贴	m2	7880.7		
6	040203009006	新做人造草坪（沙坑用草皮覆盖）	[项目特征] 1. 材料名称:32mm厚人造草皮 2. 固定方式:专用胶粘剂粘贴 [工作内容] 1. 配料 2. 铺贴	m2	27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验中学室外操场提升改造项目
 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	01B003	拆除塑胶跑道并垃圾外运	1、拆除300mm厚3:7灰土 2、拆除150mm厚C20混凝土垫层 3、人工拆除13mm厚塑胶面层 4、运距：10km	m2	202.5		
8	040203009004	新做塑胶跑道	1、13mm厚红色透气型塑胶面层 2、30厚中粒式渗水沥青混凝土层（粒径小于等于10） 3、40厚中粒式渗水沥青混凝土层（粒径小于等于20） 4、喷涂乳化沥青结合层 5、300厚3:7灰土分两层碾压 6、素土夯实	m2	202.5		
9	01B004	拆除人造草坪并垃圾外运	1、拆除300mm厚3:7灰土 2、拆除150mm厚C20混凝土垫层 3、人工拆除32mm厚人造草坪 4、运距：10km	m2	101.79		
10	040203009005	新做人造草坪	1、32mm厚人造草皮，草皮内填石英砂 2、10厚合成材料吸震垫 3、30厚中粒式渗水沥青混凝土层（粒径小于等于10） 4、40厚中粒式渗水沥青混凝土层（粒径小于等于20） 5、喷涂乳化沥青结合层 6、300厚3:7灰土分两层碾压 7、素土夯实	m2	101.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验中学室外操场提升改造项目
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010101001001	挖土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m3	339.12		
12	010101003001	土方回填	[项目特征] 1. 材料品种: 素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	304.29		
13	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 混凝土种类、强度等级、厚度: 30cm厚C20混凝土 [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	116.1		
14	01B005	人工拆除地沟盖板		m	364.8		
15	01B006	恢复原有地沟盖板		m	264.8		
16	01B007	排水沟清理		m	364.8		
17	01B008	新作不锈钢盖板		m	100		
18	01B012	开凿240*240*1000mm柱窝并垃圾外运（围墙）	运距：10km	个	17		
19	010502021001	构造柱（围墙）	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30 2. 商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验中学室外操场提升改造项目
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010505004001	柱面模板（围墙）	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板 2. 柱截面形式: 矩形 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	14.69		
21	010506001001	现浇构件钢筋（围墙）	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: $\phi 10$ 以内圆钢 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.127		
22	010506001002	现浇构件钢筋（围墙）	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: $\phi 18$ 以内带肋钢筋 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.347		
23	010502022001	圈梁（围墙）	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30 2. 商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验中学室外操场提升改造项目
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010505006001	梁模板（围墙）	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板 2. 梁截面形式:矩形 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	9.18		
25	010401002001	实心砖墙（围墙）	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	18.74		
26	011201001001	墙面一般抹灰（围墙）	[项目特征] 1. 基层类型、部位:20mm厚水泥砂浆 2. 面层处理方式:外墙防水涂料 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	192		
		球场改造					
27	041001001001	拆除路面并垃圾外运	[项目特征] 1、材质、厚度:3+4cm沥青混凝土路面 2、运距:10km [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	4608		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验中学室外操场提升改造项目
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	040203006001	沥青混凝土	[项目特征] 1、3cm厚细粒式沥青混凝土面层 2、6cm厚粗粒式沥青混凝土基层 3、喷涂乳化沥青结合层 4、喷彩色地坪漆及人工划线 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	4608		
29	01B017	喷彩色地坪漆（中间位置篮球场）		m2	47.5		
30	040203006002	沥青混凝土	[项目特征] 1、6cm厚细粒式沥青混凝土面层 2、喷涂乳化沥青结合层 3、喷彩色地坪漆及人工划线 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	943.32		
31	01B010	拆除球场防护栏并垃圾外运		m	254.3		
32	01B011	新做球场防护栏 高2.5m		m	187		
33	01B009	拆除操场南侧原护栏并垃圾外运		m	50		
34	01B013	人工拆除羽毛球网杆、单杠		套	18		
35	01B019	安装单杠		套	10		
36	01B020	水钻打孔		个	25		
37	01B014	购买成品移动式羽毛球杆		套	8		
38	01B015	提升篮球场及道路铸铁井盖 （打鑿原井盖四周，抹砂灰、用砖砌5cm高井壁、安装铸铁井盖）		套	49		
39	01B016	更换铸铁井盖		套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 实验中学室外操场提升改造项目
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：实验中学室外操场提升改造项目土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：实验中学室外操场提升改造项目
目土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 实验中学室外操场提升改造项目
 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。