汤峪镇汤峪河村水毁道路修复项目 工程

工程量清单

招　标　人：蓝田县汤峪镇人民政府（盖章）

2026 年 10 月 23 日

工程名称：汤峪镇汤峪河村水毁道路修复项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 10 月 23 日

招 标 人：蓝田县汤峪镇人民政府（盖章）

法定代表人或其授权人：杨娇（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:汤峪镇汤峪河村水毁道路修复项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	汤峪镇汤峪河村水毁道路修复项目	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路工程					
1	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1.整平路基30cm厚 2.运距自行考虑 [工作内容] 1.土方开挖 2.运输	m3	537.75		
2	040103002001	一般回填方	[项目特征] 1.路肩培土 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.碾压	m3	64.02		
3	040103002002	一般回填方	[项目特征] 1.路基回填土（天然砂砾） [工作内容] 1.运输 2.回填 3.碾压	m3	520		
4	040203007002	水泥混凝土	[项目特征] 1.18m厚C25水泥混凝土路面 2.横向缩缝≤4m [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝	m2	792		
5	040203007003	水泥混凝土	[项目特征] 1.18m厚C25水泥混凝土路面 2.横向缩缝≤4.5m [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝	m2	418.5		
		仰斜式路肩墙					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040102002001	挖沟槽石方	[项目特征] 1.开凿深度:1.5m [工作内容] 1.石方开凿 2.修整底、边 3.运输	m3	474.74		
7	040103001001	沟槽回填方	[项目特征] 1.材料品种、规格:天然砂砾、开山石、路面废料、无机结合料稳定土等 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.碾压	m3	118.68		
8	040103002003	一般回填方	[项目特征] 1.材料品种、规格:墙背回填砂砾反滤层 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.碾压	m3	222		
9	010403004001	石挡土墙	[项目特征] 1.石料种类、规格:C20片石混凝土基础 [工作内容] 1.砂浆制作 2.吊装 3.砌石 4.变形缝、泄水孔、压顶抹灰 5.滤水层 6.勾缝	m3	456.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010403004002	石挡土墙	[项目特征] 1.石料种类、规格:C20片石混凝土 2.泄水孔PVC管 3.挡土墙每10~15m设一道伸缩(沉降)缝,缝宽2cm,沿墙内、外、顶三方填塞15cm沥青麻裂 4.胶泥隔水层 [工作内容] 1.砂浆制作 2.吊装 3.砌石 4.变形缝、泄水孔、压顶抹灰 5.滤水层 6.勾缝	m3	866.38		
		钢筋混凝土圆管涵工程					
11	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.挖土深度:≤1m [工作内容] 1.土方开挖 2.运输	m3	53.6		
12	040103002004	一般回填方	[项目特征] 1.材料品种、规格:素土 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.碾压	m3	21.44		
13	040303005001	混凝土墩(台)身	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25混凝土 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.施工缝、沉降缝处理	m3	10.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	040305003001	浆砌块料	[项目特征] 1.材料品种、规格:M7.5浆砌片石（洞口） [工作内容] 1.砌筑 2.砌体勾缝 3.砌体抹面 4.泄水孔制作、安装 5.滤层铺设 6.沉降缝	m3	15.16		
15	040501001002	混凝土管	[项目特征] 1.管道规格、等级:混凝土管涵DN1000 [工作内容] 1.混凝土浇捣、养护 2.预制管枕安装 3.管道铺设、接口连接 4.管道检验及试验 5.防腐 6.变形缝处理	m	10		
		钢筋混凝土盖板涵工程					
16	040101002002	挖沟槽土方	[项目特征] 1.挖土深度:0.6m [工作内容] 1.土方开挖 2.运输	m3	115		
17	041001008001	拆除混凝土结构	[项目特征] 1.拆除圬工量 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输	m3	50		
18	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:Φ10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.338		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:Φ10以上 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1.032		
20	040303002001	混凝土基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C20片石混凝土 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.施工缝、沉降缝处理	m3	21.76		
21	040303005002	混凝土台身	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C20片石混凝土 2.洞身沉降缝在跨中或地质变化处设一道,宽2cm,缝内填沥青麻絮 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.施工缝、沉降缝处理	m3	62.98		
22	040305003002	浆砌块料	[项目特征] 1.材料品种、规格:M7.5浆砌片石 [工作内容] 1.砌筑 2.砌体勾缝 3.砌体抹面 4.泄水孔制作、安装 5.滤层铺设 6.沉降缝	m3	12.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	040303012001	混凝土连续板	[项目特征] 1.混凝土强度等级:10cm厚C40混凝土铺装 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.施工缝、沉降缝处理	m3	3.73		
24	040303012002	混凝土连续板	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30混凝土 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.施工缝、沉降缝处理	m3	8.61		
25	040303005003	混凝土台身	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C20片石混凝土（洞口） [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.施工缝、沉降缝处理	m3	16.4		
26	040303004001	混凝土(台)帽	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30混凝土 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.施工缝、沉降缝处理	m3	5.6		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。