
图纸问题

1. 请明确绿网覆盖是施工范围内的覆盖或设计图纸范围内的覆盖还是红线外的其他范围覆盖？

回复：绿网覆盖是道路破除清运范围之外的场地覆盖，在 44 亩地红线内。



44亩地土地整理工作内容

序号	项目编码	项目名称	项目描述	计量单位	工程量
1	040101001001	垃圾开挖外运		m^3	8400
2	050101014001	绿网覆盖	绿网四针20*8米	m^2	18000
3	041001001001	沥青混凝土路面拆除	拆除沥青混凝土路面	厚度 m^2	1900
4	041001003001	水泥稳定碎石基层拆除	拆除 水泥稳定碎石基层拆除 40cm厚	m^2	1900


2. 请明确拆除沥青路面面层的厚度；

回复：沥青路面面层厚度 12 ㎝。





3.请明确路面恢复的采用亚麻灰石材砖的厚度。



回复：路面恢复采用亚麻灰石材砖的厚度为3 cm。

