

采购清单

采购单位		西安市长安区兴隆街道办事处			备案函号	ZCBN-西安市高新区-2026-00476	
项目名称		兴隆街道西安航天项目地块通信线缆迁改工作（一阶段）					
政府预算资金		¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
单位资金		¥ 358,177.33			保障性资金	¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他专业施工	通信电缆迁改	358,177.33	1	项	358,177.33	（一）原有旧线路拆除作业 架空线路拆除，老旧电杆、钢绞线、吊线、挂钩、架空光缆、拉线、抱箍、分线箱全部拆除；废弃线缆剪除、盘卷归集。区分在用缆线（不得直接剪断，必须割接后拆除）、废弃黑飞私拉乱接线缆。 地下管线拆除，原有废弃通信管道、检查井、手孔井破除清运；老旧埋地光缆抽出回收。（二）新管线布设施工 地下管道迁改（市政道路优先落地改造），开挖沟槽、铺设PVC多孔通信管、包封混凝土；砌筑通信检查井、手孔井；沟槽素土回填、分层夯实；管道内部穿放空光缆。 架空迁改（不具备下地条件路段），新设水泥杆/钢管杆，架设吊线，布设新光缆，加固线路附属配件，避让路灯、电力线路，满足安全间距规范。 配套辅材布设：接地装置、防雷配件、标识警示牌、管线走向标识桩。（三）核心关键工序：光缆熔接、业务割接 利用夜间低峰时段（凌晨居多）开展光缆熔接，新旧线路跳线对接。运营商后台网管调试，逐条恢复居民宽带、政企专线、基站通信业务，全程排查有无断网故障。老旧线路业务全部割接切换完毕，才可开展原有线缆彻底拆除；未割接在用缆线严禁直接剪断。 项目工作内容包括但不限于以上，过程预算详见预算单。 1、国标：GB51158《通信线路工程设计规范》、

							GB51171《通信线路工程验收规范》、GB/T50374《通信管道工程施工及验收标准》； 2、行标：YD5201《通信建设工程安全生产操作规范》、YD/T5137《本地通信线路工程设计规范》； 3、产权单位企业规范：三大运营商、广电本地线路施工细则。
2							
3							
4							
5							