已标价的工程量清单

靖边幼儿园维修改造采购项目　　工程

投 标 报 价

投　标　人：　靖边县田鑫建设工程有限公司　　（盖章）

工程名称：　靖边幼儿园维修改造采购项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：　1107284.37

（大写）：　壹佰壹拾万零柒仟贰佰捌拾肆元叁角柒分

投　标　人：　靖边县田鑫建设工程有限公司　（盖章）

法定代表人或其授权人：　彭玉　（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：靖边幼儿园维修改造采购项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	靖边幼儿园维修改造采购项目	1,107,284.37	923,652.18	92,205.04		91427.15	52,618.69
1.1	靖边县幼儿园维修改造项目-采暖工程	26,610.77	23,465.08	948.47		2197.22	715.16
1.2	靖边县幼儿园维修改造项目-单体维修	605,773.43	492,213.65	63,541.79		50017.99	29,864.15
1.3	靖边县幼儿园维修改造项目-给排水工程	59,290.28	52,478.84	1,915.91		4895.53	1,444.63
1.4	靖边县幼儿园维修改造项目-室外土建	415,609.89	355,494.61	25,798.87		34316.41	20,594.75
合计		1,107,284.37	923,652.18	92,205.04		91427.15	52,618.69

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县幼儿园维修改造项目-采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	23465.08
1.1	其中:建筑工人社保费用	770.89
2	措施项目费	948.47
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	948.47
2.2.1	安全文明施工措施费	715.16
2.2.2	冬雨季施工增加费	113.32
2.2.3	夜间施工增加费	37.62
2.2.4	二次搬运费	49.52
2.2.5	测量放线定位复测费	32.85
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	24413.55
5	增值税	2197.22
6	单位工程造价	26610.77
合　　计		26610.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县幼儿园维修改造项目-采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001008001	直埋式预制保温管	直埋式预制保温管 项目特征] 1.材质:采暖供热管道的结构为:无缝钢管--防锈漆二道--离心玻璃棉管壳--聚乙烯管壳保护层 2.规格:DN100 3.连接形式:电弧焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求: 5.安装部位:室外 6.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	24.03	141.82	3407.93
2	031001008002	直埋式预制保温管	直埋式预制保温管 项目特征] 1.材质:采暖供热管道的结构为:无缝钢管--防锈漆二道--离心玻璃棉管壳--聚乙烯管壳保护层 2.规格:DN80 3.连接形式:电弧焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求: 5.安装部位:室外 6.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	80.9	109.36	8847.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县幼儿园维修改造项目-采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	031001008003	直埋式预制保温管	直埋式预制保温管 项目特征] 1.材质:采暖供热管道的结构为:无缝钢管--防锈漆二道--离心玻璃棉管壳--聚乙烯管壳保护层 2.规格:DN70 3.连接形式:电弧焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求: 5.安装部位:室外 6.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	6.85	97.05	664.79
4	031001008004	直埋式预制保温管	直埋式预制保温管 项目特征] 1.材质:采暖供热管道的结构为:无缝钢管--防锈漆二道--离心玻璃棉管壳--聚乙烯管壳保护层 2.规格:DN50 3.连接形式:电弧焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求: 5.安装部位:室外 6.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	63.03	88.08	5551.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县幼儿园维修改造项目-采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031002001001	阀门	阀门 [项目特征] 1.名称:截止阀 2.规格：DN50 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1	244.08	244.08
6	031002001002	阀门	阀门 [项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2	88.30	176.60
7	031002001003	阀门	阀门 [项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2	77.55	155.10
8	031002001004	阀门	阀门 [项目特征] 1.类型:泄水阀 2.规格:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2	76.97	153.94
9	031002001005	阀门	阀门 [项目特征] 1.名称:自力式流量平衡阀 2.规格：DN50 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2	425.77	851.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县幼儿园维修改造项目-采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031002001006	阀门	阀门 [项目特征] 1.名称:自力式流量平衡阀 2.规格：DN70 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1	595.33	595.33
11	031002001007	阀门	阀门 [项目特征] 1.名称:自力式流量平衡阀 2.规格：DN80 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1	705.26	705.26
12	031002009001	法兰	法兰 [项目特征] 1.名称:法兰 2.规格：DN50 [工作内容] 1.安装	副	1	203.07	203.07
13	031002009002	法兰	法兰 [项目特征] 1.名称:法兰 2.规格：DN70 [工作内容] 1.安装	副	1	174.83	174.83
14	031007001001	管道支架	[项目特征] 1.类型:一般管架 2.材质:型钢 [工作内容] 1.制作 2.安装	kg	45.62	28.96	1321.16
15	031008001001	采暖工程系统调试	采暖工程系统调试	系统	1	412.55	412.55
合　　计							23465.08

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县幼儿园维修改造项目-采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					948.47
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	715.16	715.16
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	113.32	113.32
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	37.62	37.62
4	031401002001	二次搬运费		项	1	49.52	49.52
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	32.85	32.85
二		专业措施					

主要材料价格表

工程名称：靖边县幼儿园维修改造项目-采暖工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	012300002@1	型钢	(综合)	kg	3.15	
2	170001005@1	预制直埋保温管DN100		m	72.49	
3	170001005@2	预制直埋保温管DN80		m	60.19	
4	170001005@3	预制直埋保温管DN70		m	48.08	
5	170001005@4	预制直埋保温管DN50		m	45.43	
6	180300005@1	预制直埋保温焊接管件DN100		个	254.77	
7	180300005@2	预制直埋保温焊接管件DN80		个	186.45	
8	180300005@3	预制直埋保温焊接管件DN70		个	160.87	
9	180300005@4	预制直埋保温焊接管件DN50		个	141.77	
10	190001001@1	自力式流量平衡阀DN80		个	546.28	
11	190001001@2	自力式流量平衡阀DN70		个	483.26	
12	190003002@1	截止阀：DN50	(综合)	个	140.58	
13	190003002@2	截止阀　DN25	(综合)	个	48.66	
14	190003002@3	泄水阀　DN25	(综合)	个	37.45	
15	190003002@4	自力式流量平衡阀DN50	(综合)	个	320.48	
16	194101001@1	自动排气阀 DN25		个	32.02	
17	200101005@1	碳钢平焊法兰80	(综合)	片	26.44	
18	200101005@2	碳钢平焊法兰70	(综合)	片	23.26	

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县幼儿园维修改造项目-单体维修　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	492213.65
1.1	其中:建筑工人社保费用	25060.09
2	措施项目费	63541.79
2.1	专业措施项目费	26131.24
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	2002
2.2	通用措施费	37410.55
2.2.1	安全文明施工措施费	29864.15
2.2.2	冬雨季施工增加费	3654.76
2.2.3	夜间施工增加费	1218.25
2.2.4	二次搬运费	1607.42
2.2.5	测量放线定位复测费	1065.97
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	555755.44
5	增值税	50017.99
6	单位工程造价	605773.43
合　　计		605773.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县幼儿园维修改造项目-单体维修　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011708001001	铲除涂料面	1.铲除材料名称：丙烯酸外墙涂料 2.拆除方式：人工铲除 3.拆除部位：办公楼、教学楼、午休楼外墙涂料，原水泥砂浆墙面不拆除	m2	1679.49	8.51	14292.46
2	011701001001	危墙拆除	1.砌体名称:砖砌围墙 2.砌体材质:砖砌	m3	6.42	179.45	1152.07
3	010103002001	余方弃置	1.土方类别:垃圾 2.运距：5km	m3	40.01	44.56	1782.85
4	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：办公楼、午休楼、教学楼 2.涂料品种、喷刷遍数:水包水外墙涂料	m2	2235.82	143.11	319968.20

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县幼儿园维修改造项目-单体维修　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	01B001	反渗透净水温热一体机	1. 核心净水参数 过滤工艺：PP 棉 + 前置活性炭 + RO 反渗透膜（0.0001μm）+ 后置活性炭 + UV 杀菌 净水流量：≥0.26L/min（25℃） 适用水源：市政自来水（符合 GB 5749-2022） 适用水压：0.1-0.4MPa 适用水温：5℃-38℃ 水质标准：出水符合CJ/T 94 饮用净水及 GB 5749-2022，第三方检测合格 2. 温热饮水参数 加热方式：步进式 / 速热式，无千沸水 温开水出水：35℃-45℃恒温，幼儿档锁定40℃±2℃ 供水能力：温开水 **≥20L/h** 额定电压：220V~/50Hz 额定功率：≤2000W 热胆材质：304 食品级不锈钢 防烫设计：出水嘴限流、童锁、机身隔热 3. 安全与结构参数 保护功能：防干烧、防漏电、过压保护、过热保护、漏水报警 机身材质：食品级抑菌材质，圆角无尖锐边角	台	16	9005.76	144092.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县幼儿园维修改造项目-单体维修　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			使用环境：温度4℃－40℃，湿度≤90%（25℃） 安装方式：壁挂/立式，靠墙固定，幼儿易取用水、不易触碰电源				
6	04B001	围墙	1.围墙 2.墙体采用MU7.5烧结实心砖M5混合砂浆 3.高度：2500mm 4.厚度：240mm 5.基础深：800mm 6.垫层：150mm厚1:6水泥土 7.水泥砂浆抹面 8.外墙涂料 9.枣红色琉璃瓦	m	10.7	917.93	9821.85
7	010802002001	彩板门	1.门洞口尺寸1000mm×2500mm 2.框、扇材质、规格:铁艺大门	m2	3.36	328.59	1104.06
合　　计							492213.65

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县幼儿园维修改造项目-单体维修　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					37410.55
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	29864.15	29864.15
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	3654.76	3654.76
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	1218.25	1218.25
4	011801002001	二次搬运费		项	1	1607.42	1607.42
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	1065.97	1065.97
二		专业措施					26131.24
1	011802001001	脚手架		项	1	26131.24	26131.24

主要材料价格表

工程名称：靖边县幼儿园维修改造项目-单体维修　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	031102001	砂纸		张	1.18	
2	031507031	镀锌铁丝	Φ4.0	kg	6.23	
3	041327004	标准砖	240×115×53	千块	330	
4	1105010018@1	铁艺大门		m2	279.12	
5	1301010098@1	耐水腻子粉	(成品)	kg	1.17	
6	130103020	真石漆		kg	9.2	
7	130105003	醇酸清漆		kg	13	
8	130301007	高级丙烯酸外墙涂料	无光	kg	14.55	
9	130505010	红丹防锈漆		kg	11	
10	143511011	醇酸漆稀释剂		kg	8.05	
11	350203002	扣件		个	6.3	
12	350303001	脚手架钢管		kg	4.55	
13	350304001	挡脚板		m3	1583.95	
14	350319001	木脚手板		m3	1495.3	
15	850103006	其他材料费(占材料费)		元	1	
16	BCCLF20	反渗透净水温热一体机		台	9005.76	
17	C00725	琉璃板瓦七样		块	4.3	
18	C00727	琉璃勾头瓦七样		块	7.5	
19	C00728	琉璃筒瓦七样		块	3.8	
20	800605004	干混砌筑砂浆	DM M10	m3	310	

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县幼儿园维修改造项目-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	52478.84
1.1	其中:建筑工人社保费用	1556.82
2	措施项目费	1915.91
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	1915.91
2.2.1	安全文明施工措施费	1444.63
2.2.2	冬雨季施工增加费	228.91
2.2.3	夜间施工增加费	75.98
2.2.4	二次搬运费	100.03
2.2.5	测量放线定位复测费	66.36
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	54394.75
5	增值税	4895.53
6	单位工程造价	59290.28
合　　计		59290.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县幼儿园维修改造项目-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					20050.79
		给水					20050.79
		管道					15659.12
1	031001006001	塑料管	塑料管 [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质:PE100压力管 3.规格:De70 4.连接形式:电热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	16.53	38.50	636.41
2	031001006002	塑料管	塑料管 [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质:PE100压力管 3.规格:De40 4.连接形式:电热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	5.31	25.46	135.19
3	031001003001	不锈钢管	不锈钢管 [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质:2.0壁厚的S304覆塑薄壁不锈钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:卡压式连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	123.63	120.42	14887.52
		阀门及附件					4391.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县幼儿园维修改造项目-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031002011001	水表	水表 [项目特征] 1.类型:水表 2.规格:DN100 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1	4391.67	4391.67
		污水					20686.22
5	031001006003	塑料管	塑料管 [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质:UPVC高静音排水塑料管 3.规格:De160 4.连接形式:专用胶粘连接 [工作内容] 1.管道安装 2管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	8.46	105.41	891.77
6	031001006004	塑料管	塑料管 [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质:UPVC高静音排水塑料管 3.规格:De110 4.连接形式:专用胶粘连接 [工作内容] 1.管道安装 2管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	13.03	66.70	869.10

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县幼儿园维修改造项目-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031001006005	塑料管	塑料管 [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质:HDPE双层壁立式钢带复合管 3.规格:DN300 4.连接形式:专用胶粘连接 [工作内容] 1.管道安装 2管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	112.39	168.39	18925.35
		雨水					11741.83
8	031001006006	塑料管	塑料管 [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质:HDPE双层壁立式钢带复合管 3.规格:DN300 4.连接形式:专用胶粘连接 [工作内容] 1.管道安装 2管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	69.73	168.39	11741.83
合　　计							52478.84

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县幼儿园维修改造项目-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					1915.91
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	1444.63	1444.63
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	228.91	228.91
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	75.98	75.98
4	031401002001	二次搬运费		项	1	100.03	100.03
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	66.36	66.36
二		专业措施					

主要材料价格表

工程名称：靖边县幼儿园维修改造项目-给排水工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	1707030020@1	2.0壁厚的S304覆塑薄壁不锈钢管:DN100		m	55.86	
2	1731170040@1	UPVC高静音排水塑料管:De160		m	77.92	
3	1731170040@2	UPVC高静音排水塑料管:De110		m	49.38	
4	1731170040@3	HDPE双层壁立式钢带复合管DN300		m	120.18	
5	1731180010@1	PE100压力管:De70		m	13.18	
6	1731180010@2	PE100压力管:De40		m	7.19	
7	1805090020@1	不锈钢管卡套管件:DN100		个	11.08	
8	1809990100@1	塑料给水管电熔管件:De70		个	13.77	
9	1809990100@2	塑料给水管电熔管件:De40		个	3.75	
10	1821150010@1	法兰挠性接头DN100		个	113.78	
11	1825190340@1	硬聚氯乙烯塑料管箍:De160		个	18.45	
12	1825190340@2	硬聚氯乙烯塑料管箍:De110		个	12.35	
13	1903010010@1	法兰闸阀DN100	(综合)	个	428.62	
14	1909010010@1	法兰止回阀DN100	(综合)	个	373.22	
15	2001010050@1	碳钢平焊法兰DN100		片	30.22	
16	2215010010@1	法兰水表DN100		个	1923.26	

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县幼儿园维修改造项目-室外土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	355494.61
1.1	其中:建筑工人社保费用	16406.08
2	措施项目费	25798.87
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	25798.87
2.2.1	安全文明施工措施费	20594.75
2.2.2	冬雨季施工增加费	2520.38
2.2.3	夜间施工增加费	840.13
2.2.4	二次搬运费	1108.5
2.2.5	测量放线定位复测费	735.11
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	381293.48
5	增值税	34316.41
6	单位工程造价	415609.89
合　　计		415609.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县幼儿园维修改造项目-室外土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		室外采暖土建					191576.65
1	010502030001	室外采暖地沟	1.图集编号:03R411-2 2.地沟选用: G97-1 3.钢筋混凝土地沟截面:1200×1400mm 4.100mm厚 C10混凝土垫层 5.1.4m高，160mm厚C25混凝土墙	m	123.63	1233.39	152484.01
2	010503014001	地沟盖板	1.构件名称:室外采暖地沟盖板 2.选用图集编号:03R411-2/76页 3.地沟盖板型号:1套GB12-1 4.板厚：100MM 5.混凝土强度等级:C25	套	88	158.66	13962.08
3	010502031001	检查井	1.构件名称:2000×2000mm检查井J3 2.详见图集:03R411-2 第87页 3.铸铁人孔盖板详见图集:03R411-2 第96页	座	3	5063.16	15189.48
4	010102003001	挖管沟土方	1.土的类别:综合土 2.开挖平均深度:1.66m 3.放坡按1：0.33计入 3.挖土平均宽度：2.0m	m3	522.87	10.41	5443.08
5	010102009001	回填方	1.填方部位:采暖管沟+给水管沟（共沟） 2.材料品种:素土 3.密实度:符合规范要求	m3	192.14	23.41	4498.00
		室外给水土建					9293.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县幼儿园维修改造项目-室外土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010502031002	检查井	1.构件名称:2150×1100mm砖砌水表井 2.做法参见05S502/43页 3.具体要求做法参见设计图纸	座	1	6634.73	6634.73
7	010102003002	挖管沟土方	1.土的类别:综合土 2.开挖平均深度:1.55m 3.开挖、放坡、支土双围护 4.开挖部位:DN110、DE70、DE40管 5.挖土方式：小型挖掘机挖土	m3	30.86	10.41	321.25
8	010102009002	回填方	1.填方部位:给水管沟沟槽 2.材料品种:素土 3.回填方式：人工回填	m3	22.1	23.41	517.36
9	010102009003	回填方	1.填方部位:给水管沟沟槽 2.材料品种:中粗砂 3.回填方式：人工回填 4.回填平均深度：0.39m	m3	8.76	207.76	1819.98
		室外污水土建					40346.24
10	010502031003	检查井	1.构件名称:室外污水检查井 2.Φ700圆形井 3.做法参见20S5515/22页（将原图集150厚C25混凝土底板改为200厚钢筋混凝土地板，不得使用实心粘土砖砌筑，采用混凝土砖砌筑） 4.具体要求参见设计图纸	座	8	1992.20	15937.60

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县幼儿园维修改造项目-室外土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010102003003	挖管沟土方	1.土的类别:综合土 2.开挖平均深度:1.55m、参见设计图纸及图集045S520-57 3.开挖平均宽度：1.2m	m3	395.54	10.41	4117.57
12	010102009004	回填方	1.填方部位:室外污水管沟沟槽 2.材料品种:素土(参见设计图纸及图集045S520-57) 3.密实度:符合规范要求 4.具体要求做法参见设计图纸	m3	335.36	23.41	7850.78
13	040504010001	雨水进水口	1.雨水井型号:雨水口采用砖砌平篦双篦币水口 2.井深:详见设计 4.定型井名称图号、尺寸及井深:详见05s518/6 5.井框盖:采用球墨铸铁雨水口算子，详见05s518/63、64 6.砌砖抹灰:M10水泥砂浆砌MU10砖墙内1:2水泥砂浆勾缝 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.砌筑 5.勾缝 6.抹面 7.预制构件制作、安装 8.井算安装	座	3	1020.23	3060.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县幼儿园维修改造项目-室外土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010502031004	化粪池	1.名称：成品玻璃钢化粪池（含运输、安装） 2.规格：（有效容积12m³） 3.图集做法：14SS706-26页 4.埋深：2.2m 5.土方开挖及回填	座	1	9379.60	9379.60
		室外硬化及其他					114278.4
15	011707001001	硬化拆除	1.管道、地沟破除路面拆除、室外路面拆除 2.拆除100 厚c25 混凝土路面,分块现浇,震捣密室,随打随抹平，每块路面长度不大舌m，留缝10宽用沥青砂填实 3.20厚粗砂隔离层,满铺刮平 4.拆除200 厚5%水泥土夯实	m2	547.36	41.83	22896.07
16	010103002001	余方弃置	1.垃圾外运：5km	m3	174.18	44.56	7761.46
17	011601002001	室外水泥硬化恢复	1.100 厚c25 混凝土路面,分块现浇,震捣密室,随打随抹平，每块路面长度不大舌m，留缝10宽用沥青砂填实 2.20厚粗砂隔离层,满铺刮平 3.200 厚5%水泥土夯实	m2	300	84.34	25302.00
18	01B001	儿童游乐设施拆除并原位安装		项	1	9956.44	9956.44
19	011710002001	金属门窗拆除		樘	3	45.55	136.65
20	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸:1800*2600mm 2.防火等级:甲级防火门	m2	14.04	521.95	7328.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县幼儿园维修改造项目-室外土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	011601002002	水泥混凝土道路面层	1.混凝土种类、强度等级:C25商砼 2.厚度:180mm厚	m2	180	93.32	16797.60
22	01B002	12厚PDM环保幼儿塑胶	1.含铺装材料	m2	100	241.00	24100.00

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县幼儿园维修改造项目-室外土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					25798.87
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	20594.75	20594.75
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	2520.38	2520.38
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	840.13	840.13
4	011801002001	二次搬运费		项	1	1108.50	1108.50
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	735.11	735.11
二		专业措施					

主要材料价格表

工程名称：靖边县幼儿园维修改造项目-室外土建　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	010103004	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ10以内	kg	3.1	
2	040100005	水泥	42.5	t	320	
3	041327004	标准砖	240×115×53	千块	330	
4	050401003	板枋材		m3	1800	
5	1102030018@1	钢质防火门（甲级）		m2	431.2	
6	133507001	防水粉		kg	39.82	
7	172505011	硬塑料管	Φ20	m	2.65	
8	350123002	复合模板		m2	48	
9	BCCLF17	儿童游乐设施拆除并原位安装		项	9956.44	
10	BCCLF8	12厚PDM环保幼儿塑胶		m2	241	
11	802101010	预拌混凝土	C15	m3	310	
12	80210101001	预拌混凝土	C10	m3	300	
13	8021010120@1	预拌混凝土	C25	m3	335	
14	802101014	预拌混凝土	C25	m3	335	
15	802101015	预拌混凝土	C30	m3	350	
16	8021010150@1	预拌混凝土	C25	m3	335	
17	8027170010@1	C25商砼		m3	335	
18	800609001	干混地面砂浆	DS M15	m3	470	
19	360103005	铸铁井盖、井座	Φ700 重型	套	386.77	
20	3601290010@1	成品玻璃钢化粪池(有效容积12m³)		m3	510	

靖边县田鑫建设工程有限公司（加盖公章）

2026 年 08 月 21 日