

三、 已标价的工程量清单

（已标价清单，格式自拟）

后附已标价清单



镇靖镇大岔村米渠组修建排洪渠
项目

工程

投 标 报 价

投 标 人：

陕西省拓荣建筑工程有限公司

(盖章)



2026 年 10 月 23 日

工程项目总价表

项目名称: 镇靖镇大岔村米渠组修建排洪渠项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中: (元)			
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税
1	镇靖镇大岔村米渠组修建排洪渠项目	794,002.56	687,647.73	40,794.99		65559.84
1.1	镇靖镇大岔村米渠组修建排洪渠项目	794,002.56	687,647.73	40,794.99		65559.84
合计		794,002.56	687,647.73	40,794.99		65559.84
						安全文明施工费
						31,282.26
						31,282.26
						31,282.26



单位工程清单费用汇总表

工程名称:镇靖镇大岔村米渠组修建排洪渠项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	687647.73
1.1	其中：建筑工人社保费用	29557.98
2	措施项目费	40794.99
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	40794.99
2.2.1	安全文明施工措施费	31282.26
2.2.2	冬雨季施工增加费	4614.08
2.2.3	夜间施工增加费	1544.8
2.2.4	二次搬运费	2012.31
2.2.5	测量放线定位复测费	1341.54
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	728442.72
5	增值税	65559.84
6	单位工程造价	794002.56
合 计		794002.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇靖镇大岔村米渠组修建排洪渠项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		500米道路					522326.12
		道路硬化					224577.5
1	040203007001	水泥混凝土	1、180 厚 C25 混凝土道路，水泥 P.042.5, :6m 一道，深 6cm 2、20cm 5% P.042.5 水泥+ 级配碎石. 压实度 $\geq 97\%$, 7d 无侧限抗压强度 $>3.0\text{MPa}$ 3、素土夯实(压实度 $\geq 93\%$) 4、清理表层土厚 300	m ²	1750	128.33	224577.50
		砖挡墙					297748.62
2	010401002001	砖挡墙	1、240 厚 MU10 烧结红砖砌筑，M7.5 水泥砂浆，沉降缝:8m 一道， $\Phi 50\text{PVC}$ ，间距 3m 布置，防水砂浆抹面内侧及压顶一道 2、C15 素混凝土条形基础厚 150 3、素土夯实(压实度 $\geq 93\%$) 4、清理表层土厚 300	m ³	136.8	927.02	126816.34
3	010401002006	砖挡墙	1、370 厚 MU10 烧结红砖砌筑，M7.5 水泥砂浆，沉降缝:8m 一道， $\Phi 50\text{PVC}$ ，间距3m 布置，防水砂浆抹面内侧及压顶一道 2、C15 素混凝土条形基础厚 150 3、素土夯实(压实度 $>93\%$) 4、清理表层土厚 300	m ³	228.4	748.39	170932.28
		135米道路					165321.61
		道路硬化					77960.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇靖镇大岔村米渠组修建排洪渠项目

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
4	040203007002	水泥混凝土	1、180 厚 C25 混凝土道路，水泥 P.042.5，:6m 一道，深 6cm 2、20cm 5% P.042.5 水泥+ 级配碎石. 压实度 $\geq$ 97%，7d 无侧限抗压强度 $>$ 3.0MPa 3、素土夯实(压实度 $\geq$ 93%) 4、清理表层土厚 300	m ²	607.5	128.33	77960.48
		砖挡墙					68478.97
5	010401002002	砖挡墙	1、240 厚 MU10 烧结红砖砌筑，M7.5 水泥砂浆，沉降缝:8m 一道， Φ 50PVC，间距 3m 布置，防水砂浆抹面内侧及压顶一道 2、C15 素混凝土条形基础厚 150 3、素土夯实(压实度 $\geq$ 93%) 4、清理表层土厚 300	m ³	73.87	927.02	68478.97
		道路减速带					343.7
6	011108010001	减速带	1、C30 现浇混凝土，3 条横向防滑凹槽(槽宽 5mm、深 3mm)侧面 1:3 缓坡 2、长度 5 米向路面宽 0.3 米高 0.05 米 3、路面面层衔接，底部嵌入面层 5mm	m	10	34.37	343.70
		挡水墙					3874.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇靖镇大岔村米渠组修建排洪渠项目

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	010401002003	砖挡墙	1、240 厚 MU10 烧结红砖砌筑, M7.5 水泥砂浆, 沉降缝:8m 一道, $\Phi 50$ PVC, 间距 3m 布置, 防水砂浆抹面内侧及压顶一道 2、C15 素混凝土条形基础厚 150 3、素土夯实(压实度 $\geq 93\%$) 4、清理表层土厚 300	m3	4.18	927.02	3874.94
		收水池					14663.52
8	010502031001	收水池	1、3:7 灰土换填, 压实系数: ≥ 0.97 2、C30 钢筋混凝土池底及池壁, 配筋双向c12-150 3、预埋钢板-150*150*10 4、镀锌钢格栅	座	1	14663.52	14663.52
合 计							687647.73



主要材料价格表

专业：市政工程

第 1 页 共 1 页



单位工程人材机汇总表

工程名称：镇靖镇大岔村米渠组修建排洪渠项目

专业：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	9.409	155	155	1458.4	1458.4
2	综合一类工	工日	23.4061	155	155	3627.95	3627.95
3	综合二类工	工日	462.6412	190	190	87901.83	87901.83
4	综合二类工	工日	483.8913	185	185	89519.89	89519.89
	小计					182508.07	182508.07
二	材料类别						
1	热轧光圆钢筋HPB300 Φ10以内	kg	2.43	3.37	3.37	8.19	8.19
2	热轧带肋钢筋HRB400 Φ12~18	kg	843.575	3.25	3.25	2741.62	2741.62
3	型钢(综合)	kg	1.39	3.32	3.32	4.61	4.61
4	热轧中厚钢板 δ 15以内	kg	6.73	3.81	3.81	25.64	25.64
5	塑料薄膜	m ²	1.5761	1.96	1.96	3.09	3.09
6	土工布(综合)	m ²	5.8822	2.54	2.54	14.94	14.94
7	无纺土工布	m ²	21.2065	2.54	2.54	53.86	53.86
8	对拉螺栓	kg	4.7899	8.08	8.08	38.7	38.7
9	低合金钢焊条E43(综合)	kg	4.4442	11.5	11.5	51.11	51.11
10	低碳钢焊条(综合)	kg	0.2913	10.53	10.53	3.07	3.07
11	圆钉	kg	6.582	7.01	7.01	46.14	46.14
12	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	3.006	7.79	7.79	23.42	23.42
13	铁件(综合)	kg	126.7935	4.82	4.82	611.14	611.14
14	生石灰	t	1.3991	455	481	636.59	672.97
15	混凝土实心砖240×115×53	千块	234.3909	480	305.8	113467.3	72288.12
16	水泥支撑	个	35.36	0.5	0.5	17.68	17.68
17	板枋材	m ³	0.2831	2065	2065	584.6	584.6
18	防水粉	kg	542.5525	39.82	39.98	21604.44	21691.25
19	乙炔气	kg	0.0408	14.78	14.78	0.6	0.6
20	氧气	m ³	0.106	5.06	5.06	0.54	0.54
21	隔离剂	kg	3.618	4.87	4.87	17.76	17.76
22	脱模剂	kg	24.2823	3.66	3.66	88.87	88.87
23	塑料粘胶带20mm×10m	卷	7.072	3.56	3.56	25.18	25.18
24	钢管D48×3.5	kg	5.8786	3.45	3.45	20.28	20.28
25	PVC塑料管 Φ50	m	178.1436	12.39	6	2207.2	1068.86
26	硬塑料管 Φ20	m	22.4334	2.65	2.65	59.45	59.45
27	水	m ³	161.5971	5.63	5.63	909.79	909.79
28	电	kW·h	214.1547	0.71	0.71	152.05	152.05

单位工程人材机汇总表

工程名称：镇靖镇大岔村米渠组修建排洪渠项目

专业：市政工程

第 2 页 共 2 页

二	材料类别						
29	钢模板	kg	368.7366	4.98	4.98	1836.31	1836.31
30	复合模板	m2	8.9965	48	48	431.83	431.83
31	扣件	kg	0.7489	7.88	7.88	5.9	5.9
32	预拌水泥稳定碎石	m3	476.215	395.6	170	188390.65	80956.55
33	其他材料费(占材料费)	元	6699.6558	1	1	6699.66	6699.66
34	镀锌格栅	座	1	500	500	500	500
35	刻槽	m	10	20	20	200	200
36	预拌混凝土C15	m3	54.5228	345.13	267	18817.45	14557.59
37	预拌混凝土C20	m3	0.1667	353.98	275	59.01	45.84
38	预拌混凝土C30	m3	467.4564	371.68	293	173744.19	136964.73
39	干混砌筑砂浆DM M10	m3	104.8305	477.88	269	50096.4	28199.4
40	预拌水泥砂浆1:2	m3	32.882	469.03	269	15422.64	8845.26
	小计					599621.9	380466.6
三	机械类别						
1	机械人工	工日	33.2217	215	215	7142.67	7142.67
2	机械人工	工日	13.0844	215	215	2813.15	2813.15
3	柴油	kg	840.3087	7.27	7.27	6109.04	6109.04
4	电	kW·h	430.3509	0.71	0.71	305.55	305.55
5	安拆费及场外运费	元	187.122	1	1	187.12	187.12
6	折旧费	元	1787.5676	1	1	1787.57	1787.57
7	检修费	元	664.7186	1	1	664.72	664.72
8	维护费	元	1709.1264	1	1	1709.13	1709.13
9	其他费	元	48.8703	1	1	48.87	48.87
	小计					20767.82	20767.82
四	主材类别						
1	黄土		5.9989	30	30	179.97	179.97
	小计					179.97	179.97
	合计					803077.76	583922.46

