

汉中市陕飞一小运动场地改造提
升项目

工程

工程量清单

招 标 人：

汉中市陕飞一小

(盖章)

2026 年 09 月 21 日

工程名称： 汉中市陕飞一小运动场地改造提升项目

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026 年 09 月 21 日

招 标 人： 汉中市陕飞一小 (盖章)

法定代表人或其授权人： 许校长 (签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：汉中市陕飞一小运动场地改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	汉中市陕飞一小运动场地改造提升项目						
1.1	汉中市陕飞一小运动场地改造提升项目--土建工程						
1.2	汉中市陕飞一小运动场地改造提升项目--安装工程1						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市陕飞一小运动场地改造提升项目--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		标线部分					
1	040205007001	标线	1. 画线宽度40mm 2. 画线专用常温漆 3. 部位：羽毛球场	m2	12.43		
2	040205007002	标线	1. 画线宽度50mm 2. 画线专用常温漆 3. 部位：篮球场、标准匹克球场地、铅球投掷区	m2	19.06		
3	040205007004	标线	1. 画线宽度50mm 2. 画线专用常温漆 3. 部位：跑道	m2	73.8		
		拆除部分					
4	041001001001	拆除路面	1. 机械拆除混凝土地面 2. 路面厚度：15cm 3. 此工程量含电缆沟破除地面	m2	550.71		
5	041001005001	路面切缝	1. 混凝土地面破除前切缝 2. 部位：新增排水暗沟、Φ400钢制排水管	m	229.94		
6	011705001002	平面块料拆除	1. 拆除原有300*300地砖 2. 铲除砂浆结合层	m2	2137		
7	011701001001	砖砌体拆除	1. 拆除花池及原有围墙	m3	2.77		
8	010103002001	路面拆除垃圾外运	1. 拆除建筑垃圾装车外运 2. 运距：暂按30km	m3	512.78		
9	011709001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除原有花池竹围栏	m	39.25		
		铺装部分					
10	010102003005	挖沟槽土方（外运土）	1. 土壤类别：三类土 2. 开挖方式：机械 3. 弃土运距：暂按5km 4. 部位：种植土地面	m3	181.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市陕飞一小运动场地改造提升项目--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	011103003001	13mm厚塑胶面层	1. 13mm厚塑胶面层 2. 部位：环形跑道、沙坑助跑跑道、主席台、铅球投掷区 3. 暂定综合单价120元/m2	m2	1698.47		
12	011103002001	人造草坪	1. 草丝材质：PE加筋单丝和PE双曲丝同穿一孔混织(簇绒) 2. 草丝高度：≥27mm(适配小学生脚感、防摔到) 3. 草丝Dtex(磅重)：Dtex>20000, 保证耐磨(数值越高越耐磨) 4. 织法：PE加筋单丝(直丝)与PE双曲丝同孔簇绒混织工艺(曲直混织免填充结构) 5. 植草密度：≥23000簇/平方米(直立性好, 不易倒伏) 6. 背胶：环保亮面FIFA黑色PU背胶, 草坪对折后背胶层不得有裂痕:单簇拔出力>80N 7. 免填充草坪 8. 暂定综合单价130元/m2	m2	769.31		
13	011103001001	8厚硅PU面层	1. 8mm厚硅PU面层 2. 部位：篮球场、羽毛球场、标准匹克球场、足球场边缘 3. 暂定综合单价120元/m2	m2	1338.31		
14	011103003002	悬浮地板面层	1. 悬浮地板 2. 暂定综合单价110元/m2 3. 部位：其余部位	m2	5033.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市陕飞一小运动场地改造提升项目--土建工程
 专业/标段：房屋建筑与装饰工程
 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	011601004001	混凝土地面	1. 100mm厚C25混凝土分块捣制，随打随抹，6米纵横分缝，缝宽20mm，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整 2. 部位：拆除地砖地面处、拆除混凝土地面处	m2	2389		
16	011601004004	混凝土地面	1. 100mm厚C25混凝土分块捣制，随打随抹，6米纵横分缝，缝宽20mm，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整 2. 部位：原种植土地面、夯实土地面、原旧砂坑、拆除花池处	m2	940.09		
17	011601004005	混凝土地面	1. 100mm厚C25混凝土 2. 部位： 电缆沟恢复	m2	162.95		
18	011601004002	地面基层	1. 150mm厚水泥石灰稳定层，水泥含量8% 2. 部位：原种植土地面、夯实土地面、砂坑	m2	860.16		
19	010501002002	砂石垫层	1. 150mm厚级配砂石，粒径小于40mm 2. 部位：原种植土地面及夯实土地面	m3	125.9		
20	010501002001	砂石垫层	1. 500mm厚级配砂石，粒径小于40mm 2. 部位：拆除花池处以及砂坑	m3	50.37		
21	030409011001	地面检修	1. 混凝土地面修复、平整 2. 部位：教学楼前、环形跑道处	m2	2835.73		
22	050201013001	树池围牙	1. 混凝土围牙	m	40		
		花池坐凳、树池					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市陕飞一小运动场地改造提升项目--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010102003003	挖沟槽土方（回填土）	1. 土壤类别：三类土 2. 开挖方式：机械 3. 弃土运距：坑（槽）边堆土	m3	35.9		
24	010102003004	挖沟槽土方（外运土）	1. 土壤类别：三类土 2. 开挖方式：机械 3. 弃土运距：暂按5km	m3	23.97		
25	010102009003	管沟回填土	1. 回填材料：开挖良质土 2. 压实系数：详见设计图纸	m3	35.9		
26	011601007001	砖砌花池凳	详见图集12J003 2/D9 1. 规格：2.5*2.5mm 2. C15混凝土垫层 3. 水泥砂浆砌筑混凝土砌块 4. 外立面30厚水洗石饰面，30厚1:3水泥砂浆结合层 5. 顶面：做条形树脂板500宽 6. 部位：2.5m*2.5m	座	10		
27	011601007005	砖砌花池凳	详见图集12J003 2/D9 2. C15混凝土垫层 3. 水泥砂浆砌筑混凝土砌块 4. 外立面30厚水洗石饰面，30厚1:3水泥砂浆结合层 5. 顶面：做条形树脂板500宽 5. 部位：周长6.5m	座	9		
28	010401009002	花池围栏	1. 成品不锈钢围栏，H=0.8m 2. 部位：更换花池	m	39.25		
		沙坑换填、原排水沟清淤、清理集水井、原排水沟安装钢丝网					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市陕飞一小运动场地改造提升项目--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010102009001	砂坑换填	砂坑换填 [项目特征] 1. 机械清理原沙坑泥土，自卸汽车外运，运距：5km 2. 回填400mm厚细砂(粒径为0~0.02mm，无有机成分)+100mm厚粗砂	m3	9		
30	01B002	原有排水沟清理	1. 人工清理水沟 2. 自卸汽车外运，运距：暂按5km	m	350.73		
31	01B003	砂坑盖板	1. 增加镀锌铁皮盖板	个	1		
32	01B004	检查疏通井清掏	1. 检查疏通井清掏 2. 井平均深度1.7m 3. 清掏体积暂按容积50%计算 4. 自卸汽车外运，运距：暂按5km	m3	6.08		
33	01B001	原排水沟修补	1. 沟内壁重新做防水 2. 盖板背面附设钢丝网 3. 部位：环形跑道内	m	227.66		
		排水沟、沉砂井、疏通井、手孔井、Φ400钢制排水管、Φ400双壁波纹管					
34	010102003001	挖沟槽土方（回填土）	1. 土壤类别：三类土 2. 开挖方式：机械 3. 弃土运距：坑（槽）边堆土	m3	69.68		
35	010102003002	挖沟槽土方（外运土）	1. 土壤类别：三类土 2. 开挖方式：机械 3. 弃土运距：暂按5km	m3	86.33		
36	010102009002	管沟回填土	1. 回填材料：开挖良质土 2. 压实系数：详见设计图纸	m3	101.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市陕飞一小运动场地改造提升项目--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	010401009001	砖地沟	1. 400*500钢筋混凝土盖板 2. 240厚实心砖MU10，M7.5砂浆砌筑 3. 沟底及沟壁20厚防水砂浆找平 4. 150厚C15混凝土垫层 5. 300厚3：7灰土垫层 6. 素土夯实	m	80.29		
38	040504001001	手孔井	1. 名称：小型弱电手孔井 2. 做法暂按07SD101-8 120页	座	2		
39	011601007004	雨水口	1. 不锈钢篦子背附钢丝网 2. 240厚实心砖MU10，M7.5砂浆砌筑 3. 沟底及沟壁20厚防水砂浆找平 4. 300厚3：7灰土垫层 5. 素土夯实	座	10		
40	031001002001	钢管	1. Φ 400钢制排水 管	m	11.1		
41	031001006001	塑料管	1. Φ 400双壁波纹 管	m	20.58		
		旗台					
42	010501001001	基础垫层	1. C15混凝土垫层	m3	0.45		
43	010502001001	独立基础	1. C25混凝土基础	m3	2.3		
44	010505001001	垫层模板	1. 旗台垫层	m2	1.2		
45	010505002001	基础模板	1. 旗台基础	m2	7.68		
46	040901009001	预埋铁件	1. 600*600*24厚 钢板 2. 300*100*15厚 加劲板	t	0.08		
47	011506002001	金属旗杆	1. 18m电动旗杆	根	1		
		围栏部分					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市陕飞一小运动场地改造提升项目--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	010609003001	金属网栏	1. 运动场安全防护网 2. 高度：暂定3.3m 3. 壁厚10mmΦ100钢管立柱 4. 成品10#镀锌钢丝网，网眼50 5. 钢丝网外围壁厚5mmΦ50钢管 6. 暂定综合280元/m2	m2	114.84		
		其他部分					
49	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 主席台背景墙 2. 2.5mm氟碳喷涂铝单板+5mm胶合板基层 3. 轻钢龙骨	m2	48		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：汉中市陕飞一小运动场地改造提升项目--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：汉中市陕飞一小运动场地改造提升项目--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市陕飞一小运动场地改造提升项目—安装工程1

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称：AL-CC铁质配电箱 2. 尺寸：宽500x高600x深200 3. 底边距地1.8米明装	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称：AL-KT户外型铁质配电箱≥IP54 2. 尺寸：宽600x高800x深200 3. 底边距地1.8米明装	台	1		
3	03B001	原操场路灯调整为太阳能路灯	1. 名称：原操场路灯调整为太阳能路灯 2. 路灯规格、型号：功率:300W 太阳能板:350*580MM 控制方式:时控器及遥控	套	3		
4	03B002	前端出线保护开关63A	1. 名称：前端出线保护开关63A	个	3		
5	030412001001	配管	1. 名称：焊接钢管 2. 规格：SC40	m	5		
6	030409001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-(5X16)	m	42.78		
7	030409002001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆终端头5X16	个	4		
8	030412001002	配管	1. 名称：PE管 2. 规格;DN40 3. 埋地敷设	m	30.6		
9	030412001003	配管	1. 名称：PE管 2. 规格;DN32 3. 埋地敷设	m	240.44		
10	030415006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统	系统	1		
		弱电					
11	030412001004	配管	1. 名称：PE管 2. 规格;DN40 3. 埋地敷设	m	235.18		
		电缆沟					

措施项目清单计价表

工程名称：汉中市陕飞一小运动场地改造提升项目--安装工程1

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：汉中市陕飞一小运动场地改造提升项目--安装工程1

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。