汉中市洋县清凉寺抢险加固工程 工程

工程量清单

招　标　人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编　制　人：_____(造价人员签字盖专用章)

复　核　人：_____(造价人员签字盖专用章)

编制时间：　　年　　月　　日

复核时间：　　年　　月　　日

工程项目总造价表

工程名称：汉中市洋县清凉寺抢险加固工程　　　　　　　　　　　　　　　　第 1 页　共 1 页

序号	单项工程名称	造价（元）
1	汉中市洋县清凉寺抢险加固工程	
1.1	娘娘殿	
1.2	牛王殿	
1.3	戏楼	
1.4	厢房（古建八间）	
1.5	北跨院厢房拆除	
1.6	院落天井	
合　　计		
大写：		

工程项目总造价表

项目名称：汉中市洋县清凉寺抢险加固工程　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）							
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	规费	增值税销项税额	附加税	劳保费用	安全文明施工费
1	汉中市洋县清凉寺抢险加固工程									
1.1	娘娘殿									
1.2	牛王殿									
1.3	戏楼									
1.4	厢房（古建八间）									
1.5	北跨院厢房拆除									
1.6	院落天井									
合计										

单项工程造价汇总表

工程名称：汉中市洋县清凉寺抢险加固工程　　第 1 页　共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	娘娘殿								
2	牛王殿								
3	戏楼								
4	厢房（古建八间）								
5	北跨院厢房拆除								
6	院落天井								
合　计									

分部分项工程量清单

工程名称：娘娘殿　　专业：土建工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	A.16	拆除工程		
1	011601001001	拆除墙体 1.砌体名称:砖墙 2.砌体材质:土坯、砖墙 3.拆除高度:详图示 4.拆除砌体的截面尺寸:详图示	m3	48.21
2	011604002001	立面抹灰层拆除	m2	63.9
3	011605001001	平面块料拆除 1.拆除的基层类型:3:7灰土 2.饰面材料种类:青砖240*115*53	m2	32.05
4	011610001001	木门拆除 1.室内高度:一层 2.门窗洞口尺寸:900*1800	樘	3
5	011610001002	木窗拆除 1.室内高度:一层	樘	3
6	020501001001	圆柱拆除 1.构件名称、类别:圆柱 2.木材品种:松木	m3	1.91
7	020502001001	梁类构件拆除 1.构件名称、类别:梁类构件 2.木材品种:松木	m3	2.47
8	020503001001	圆桁（檩）拆除 1.构件名称、类别:檩 2.木材品种:松木	m3	1.08
9	020503004001	枋类构件拆除 1.构件名称、类别:额枋120*150 2.木材品种:松木	m3	0.89
10	020503005001	平板枋拆除 1.构件名称、类别:平板枋60*240 2.木材品种:松木	m3	0.11
11	020505004001	圆形椽拆除 1.构件截面尺寸:圆木椽Φ80 2.木材品种:松木	根	156
12	020505007001	矩形飞椽拆除 1.构件截面尺寸:80*80 2.木材品种:松木	根	39
13	020508002001	梁垫 1.构件尺寸:300*650 2.木材品种:松木	块	4
14	020508003001	三幅云、山雾云拆除 1.构件尺寸:详图示 2.木材品种:松木	块	4
15	020508004001	角背、荷叶墩拆除 1.构件尺寸:350*950 2.木材品种:松木	块	4
16	020508009001	角云、捧(抱）梁云	块	4

分部分项工程量清单

工程名称：娘娘殿　　专业：土建工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1.构件尺寸:250*550 2.木材品种:松木		
17	020508016001	大连檐(里口木) 1.断面尺寸:60*80 2.木材品种:松木	m	15.26
18	020508025001	清水望板拆除 1.板宽厚度:20 2.木材品种:松木	m2	13.73
19	020602001001	合瓦屋面拆除 1.屋面类型:合瓦屋面 2.瓦件规格尺寸:2# 3.坐浆配合比及强度等级:灰泥浆 4.基层材料种类:木基层 5.正脊拆除：7.63米 6.垂脊拆除：16.8米	m2	64.09
	B.1	砖作工程		
20	020101002001	细砖清水墙 1.砌墙厚度:630 2.砌筑方式:淌白墙内衬土坯砖 3.砖墙勾缝类型:凹缝 4.用砖品种规格:小停泥砖 5.灰浆品种及配合比:白灰浆	m3	29.6
21	020101002002	细砖清水墙 1.砌墙厚度:320 2.砌筑方式:淌白墙内衬土坯砖 3.砖墙勾缝类型:凹缝 4.用砖品种规格:小停泥砖 5.灰浆品种及配合比:白灰浆	m3	14.34
22	020101002003	细砖清水墙 1.砌墙厚度:320 2.砌筑方式:淌白墙内衬土坯砖 3.砖墙勾缝类型:凹缝 4.用砖品种规格:小停泥砖 5.灰浆品种及配合比:白灰浆	m3	1.85
23	020102002001	砖墙面整修 1.用砖品种、规格、强度等级:青砖280*140*70 2.砂浆种类、强度等级及配合比:白灰浆	m2	68.43
24	020111002001	博风 [项目特征] 1.博风宽度:详图示 2.方砖品种、规格、强度等级:尺二方砖	m	16.8
25	020111004001	墀头、垛头、腮帮 [项目特征] 1.墙体厚:630 2.雕刻要求:详图示 3.规格尺寸:详图示 4.方砖品种、规格、强度等级:尺二方	m3	0.91

分部分项工程量清单

工程名称：娘娘殿　　专业：土建工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		砖		
26	020111006001	砖细博风板头 [项目特征] 1.砖细博风板头型式:详图示 2.规格尺寸:300*300 3.方砖品种、规格、强度等级:尺二方砖	份	4
27	020112001001	砖雕刻（墀头砖雕） 1.方砖雕刻形式: 2.雕刻深度: 3.图案加工形式:	m2	0.64
	B.2	石作工程		
28	020201001001	阶条石拆安归位 1.粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:10mm厚白灰膏坐底 2.石料种类、构件规格:青条石350*1850*60 3.石表面加工要求及等级:详图示	m2	1.91
29	020201001002	阶条石 1.粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:10mm厚白灰膏坐底 2.石料种类、构件规格:青条石350*1850*60 3.石表面加工要求及等级:详图示	m3	0.33
30	020206001001	柱顶石 1.石料种类、构件规格:青石600*600*180 2.石表面加工要求及等级:光面 3.式样:鼓径式 4.线脚形式:详图示 5.雕刻种类、形式:无 6.打套顶榫眼:详图示	只	16
	B.5	木作工程		
31	011003003001	防腐涂料 1.涂刷部位:木构件表面 2.基层材料类型:木材	m2	214.7
32	020501001002	圆柱 1.构件名称、类别:前檐柱 2.木材品种:松木 3.构件规格:Φ240 4.刨光要求:刨光	m3	0.54
33	020501001003	圆柱 1.构件名称、类别:后檐柱 2.木材品种:松木 3.构件规格:Φ220 4.刨光要求:刨光	m3	0.46
34	020501001004	圆柱 1.构件名称、类别:金柱 2.木材品种:松木 3.构件规格:Φ220 4.刨光要求:刨光	m3	0.91

分部分项工程量清单

工程名称：娘娘殿　　专业：土建工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
35	020501004001	童（瓜）柱 1.构件名称、类别:脊瓜柱 2.木材品种:松木 3.构件规格:Φ220 4.刨光要求:刨光	m3	0.14
36	020502001002	圆梁 1.构件名称、类别:三架梁 2.木材品种:松木 3.构件规格:Φ280 4.刨光要求:刨光	m3	0.82
37	020502001003	圆梁 1.构件名称、类别:五架梁 2.木材品种:松木 3.构件规格:Φ320 4.刨光要求:刨光	m3	1.59
38	020502001004	圆梁 1.构件名称、类别:抱头梁 2.木材品种:松木 3.构件规格:Φ280 4.刨光要求:刨光	m3	0.06
39	020503001002	圆桁（檩） 1.构件名称、类别:脊檩Φ180 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.19
40	020503001003	圆桁（檩） 1.构件名称、类别:金檩Φ200 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.48
41	020503001004	圆桁（檩） 1.构件名称、类别:前檐檩Φ170 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.17
42	020503001005	圆桁（檩） 1.构件名称、类别:后檐檩Φ200 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.24
43	020503004002	额枋 1.构件名称、类别:立枋120*150 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.14
44	020503004003	额枋 1.构件名称、类别:扶檐枋60*240 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.11
45	020503004004	额枋 1.构件名称、类别:正心枋60*500 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.23

分部分项工程量清单

工程名称：娘娘殿　　专业：土建工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
46	020503004005	额枋 1.构件名称、类别:穿插枋60*120 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.03
47	020503004006	额枋 1.构件名称、类别:平板枋60*240 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.11
48	020503006001	随檩枋 1.构件名称、类别:随檩枋 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.48
49	020505004002	圆形椽 1.构件截面尺寸:圆木椽Φ80 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m	327.6
50	020505007002	矩形飞椽 1.构件截面尺寸:80*80 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	根	39
51	020507005001	十字隔架斗拱 1.构件名称、类型:十字隔架斗拱 2.用材尺寸:斗口80 3.木材品种:松木 4.刨光要求:刨光 5.时代特征:明清 6.雕刻纹样:详图示	攒	4
52	020508004002	角背 1.构件尺寸:350*950 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光 4.雕刻纹样:详图示	块	4
53	020508004003	荷叶墩 1.构件尺寸:350*950 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光 4.雕刻纹样:详图示	块	4
54	020508016002	大连檐制安 1.断面尺寸:详图示 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m	15.26
55	020508017001	小连檐 1.断面尺寸:30*70 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m	7.63
56	020508018001	瓦口板 1.断面尺寸:详图示 2.木材品种:松木	m	15.26

分部分项工程量清单

工程名称：娘娘殿　　专业：土建工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3.刨光要求:刨光		
57	020508020001	闸挡板 1.断面尺寸:10*80 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m	7.63
58	020508021001	椽碗板 1.断面尺寸:详图示 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m	15.26
59	020508022001	垫板 1.断面尺寸:Φ130 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.1
60	020508025002	清水望板制安 1.板宽厚度:详图示 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m2	14.5
61	020509001001	槅扇门 1.窗芯类型、式样:详图示 2.框边挺、装芯截面尺寸:详图示 3.木材品种:松木 4.玻璃品种、厚度:4mm厚浮法玻璃 5.摇梗、楹子做法:详图示	m2	7.35
62	020509001002	槅扇窗 1.窗芯类型、式样:方格 2.框边挺、装芯截面尺寸:详图示 3.木材品种:松木 4.玻璃品种、厚度:4mm厚浮法玻璃 5.摇梗、楹子做法:详图示	m2	6.84
63	020509020001	门头板余塞板 1.木材品种:松木 2.板厚度:详图示 3.雕刻类型:无	m2	1.92
	B.6	屋面工程		
64	020602001002	筒瓦屋面 1.屋面类型:合瓦屋面 2.瓦件规格尺寸:详图示 3.正脊：7.63米 4.垂脊：16.8米	m2	64.09
65	020602009001	檐头（口）附件 1.窑制瓦件类型:布瓦屋面 2.瓦件规格尺寸:2号青布瓦	m	15.26
	B.7	地面工程		
66	020701001001	细墁地面 1.铺设部位:台明地面 2.铺设地面形状:详图示	m2	2.45

分部分项工程量清单

工程名称：娘娘殿　　专业：土建工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3.砖规格:240*115*53 4.垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土 5.结合层材料种类、厚度:30厚白灰浆		
67	020701001002	细墁地面 1.铺设部位:室内地面 2.铺设地面形状:详图示铲除水泥砂浆地面，平整垫层，恢复青砖地面 3.砖规格:240*115*53 4.垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土 5.结合层材料种类、厚度:30厚白灰浆	m2	29.6
	B.9	油漆彩画工程		
68	020902002001	椽头油漆 1.基层处理方法:清除旧油灰皮 2.地仗(腻子)做法:地仗三道灰 3.油漆品种、刷漆遍数:调和漆三道	m2	2.29
69	020902003001	椽子、望板油漆 1.基层处理方法:清除旧油灰皮 2.地仗(腻子)做法:地仗三道灰 3.油漆品种、刷漆遍数:三道红绿调和漆	m2	64.09
70	020903001001	上架构件油漆 1.檐柱径:150 2.基层处理方法:清理除铲 3.地仗（腻子）做法:单批灰地仗 4.油漆品种、刷漆遍数:调和漆两道	m2	106.3
71	020903002001	下架构件油漆 1.檐柱径: 2.基层处理方法:砍净挠白 3.地仗（腻子）做法:两麻六灰地仗 4.油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆四道	m2	33.91
72	020905001001	木门油漆 1.门类型:石塌大门 2.基层处理方法:清理除铲 3.地仗（腻子）做法:地仗三道灰 4.油漆品种、刷漆遍数:调和漆三道	m2	7.35
73	020905002001	木窗油漆 1.窗类型:隔扇窗 2.基层处理方法:清理除铲 3.地仗（腻子）做法:地仗三道灰 4.油漆品种、刷漆遍数:调和漆三道	m2	6.84
		补充分部		
74	AB002	垃圾清理外运	m3	15.16

措施项目清单

工程名称：娘娘殿　　专业：土建工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：娘娘殿　　专业：土建工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1
三	装饰工程		
14	脚手架	项	1
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1
16	室内空气污染测试	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：娘娘殿　　　　专业：土建工程　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	暂列金额	项	1
2	专业工程暂估价	项	1
3	计日工	项	1
4	总承包服务费	项	1

规费、税金项目清单

工程名称：娘娘殿　　　　　　　　　　专业：土建工程　　　　　　　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	数　量
一	规费	项	1
1	社会保障费	项	1
1.1	养老保险	项	1
1.2	失业保险	项	1
1.3	医疗保险	项	1
1.4	工伤保险	项	1
1.5	残疾人就业保险	项	1
1.6	女工生育保险	项	1
2	住房公积金	项	1
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1
二	税金	项	1

暂列金额明细表

工程名称：娘娘殿　　　　　　　　　　　　　　　　专业：土建工程　　　　　　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额（元）
1			

专业工程暂估价明细表

工程名称：娘娘殿　　　　　　　　　　专业：土建工程　　　　　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂估单价（元）
1		项	

计 日 工 表

工程名称：娘娘殿　　　　专业：土建工程　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定工程量
1	人工		
2	材料		
3	机械		

主要材料设备表

工程名称：娘娘殿　　专业：土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料编码	材料名称	型号规格	单位	数 量	备注
1	201018	M2.5混合砂浆		m3	5.5788	
2	2201040	小停泥砖295×145×70mm		块	540.4	
3	4000166-1	锯成材		m3	9.7387	
4	4000167	规格料		m3	0.8129	
5	4000168	原木		m3	4.0365	
6	4000587	桐油(光油)		kg	81.8624	
7	4000710	血料		kg	1444.986	
8	4000717-1	灰油		kg	226.2243	
9	4000737	玻璃丝布		m2	437.956	
10	5000592	2号板瓦	190×150cm	块	5144.6462	
11	5000593	3号板瓦	170×130cm	块	5468.1588	
12	5000658-1	尺二方砖		块	295.8215	
13	5000740	小停泥砖	288×144×64	块	2392.3478	
14	5000746@1	土坯转	240×115×53	块	12616.7466	
15	5000871	银珠		kg	1.9913	
16	5000876	生桐油		kg	58.3096	
17	5000949	青白石	综合	m3	1.9321	
18	6435	其它材料费		元	494.0729	
19	C01126	石灰膏		kg	91.476	
20	P2307	拆除垃圾		m3	37.1694	

分部分项工程量清单

工程名称：牛王殿　　专业：土建工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	A.16	拆除工程		
1	011601001001	拆除墙体 1.砌体名称:砖墙 2.砌体材质:土坯、砖墙 3.拆除高度:详图示 4.拆除砌体的截面尺寸:详图示	m3	1.18
2	011604002001	立面抹灰层拆除	m2	150.62
3	011605001001	平面块料拆除 1.拆除的基层类型:3:7灰土 2.饰面材料种类:青砖240*115*53	m2	45.79
4	011610001001	木门拆除 1.室内高度:一层 2.门窗洞口尺寸:900*1800	樘	1
5	011610001002	木窗拆除 1.室内高度:一层	樘	3
6	020501001001	圆柱拆除 1.构件名称、类别:圆柱 2.木材品种:松木	m3	0.64
7	020502001001	梁类构件拆除 1.构件名称、类别:梁类构件 2.木材品种:松木	m3	2.63
8	020503001001	圆桁（檩）拆除 1.构件名称、类别:檩 2.木材品种:松木	m3	2.34
9	020503004001	枋类构件拆除 1.构件名称、类别:额枋120*150 2.木材品种:松木	m3	1.01
10	020503005001	平板枋拆除 1.构件名称、类别:平板枋60*240 2.木材品种:松木	m3	0.23
11	020505004001	圆形椽拆除 1.构件截面尺寸:圆木椽Φ80 2.木材品种:松木	根	192
12	020505007001	矩形飞椽拆除 1.构件截面尺寸:80*80 2.木材品种:松木	根	48
13	020508003001	三幅云、山雾云拆除 1.构件尺寸:详图示 2.木材品种:松木	块	4
14	020508016001	大连檐(里口木) 1.断面尺寸:60*80 2.木材品种:松木	m	19.14
15	020508025001	清水望板拆除 1.板宽厚度:20 2.木材品种:松木	m2	89
16	020602001001	合瓦屋面拆除	m2	89

分部分项工程量清单

工程名称：牛王殿　　专业：土建工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1.屋面类型:合瓦屋面 2.瓦件规格尺寸:2# 3.坐浆配合比及强度等级:灰泥浆 4.基层材料种类:木基层 5.正脊拆除：9.57米 6.垂脊拆除：18.6米		
	B.1	砖作工程		
17	020101002001	细砖清水墙 1.砌墙厚度:300 2.砌筑方式:淌白墙内衬土坯砖 3.砖墙勾缝类型:凹缝 4.用砖品种规格:小停泥砖 5.灰浆品种及配合比:白灰浆	m3	11.76
18	020102002001	砖墙面整修 1.用砖品种、规格、强度等级:青砖280*140*70 2.砂浆种类、强度等级及配合比:白灰浆	m2	77.2
19	020111002001	博风 [项目特征] 1.博风宽度:详图示 2.方砖品种、规格、强度等级:尺二方砖	m	18.6
20	020111004001	墀头、垛头、腮帮 [项目特征] 1.墙体厚:630 2.雕刻要求:详图示 3.规格尺寸:详图示 4.方砖品种、规格、强度等级:尺二方砖	m3	0.47
21	020111006001	砖细博风板头 [项目特征] 1.砖细博风板头型式:详图示 2.规格尺寸:300*300 3.方砖品种、规格、强度等级:尺二方砖	份	4
22	020112001001	砖雕刻（墀头砖雕） 1.方砖雕刻形式: 2.雕刻深度: 3.图案加工形式:	m2	0.64
23	020801001001	墙面仿古抹灰 1.墙体类型:土坯墙 2.抹灰种类:麦草泥 3.底层厚度、砂浆配合比:30厚麦草泥抹面，分两道施，压实; 4.面层厚度、砂浆配合比:10厚麦余泥抹面，压实，赶平；白色涂料饰面 5.基层处理材料:清扫墙面，用水泼湿;	m2	73.42
	B.2	石作工程		
24	020201001001	阶条石拆安归位 1.粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:	m2	3.07

分部分项工程量清单

工程名称：牛王殿　　专业：土建工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		10mm厚白灰膏坐底 2.石料种类、构件规格:青条石350*1850*60 3.石表面加工要求及等级:详图示		
25	020201001002	阶条石 1.粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:10mm厚白灰膏坐底 2.石料种类、构件规格:青条石350*1850*60 3.石表面加工要求及等级:详图示	m3	0.44
26	020206001001	柱顶石 1.石料种类、构件规格:青石600*600*180 2.石表面加工要求及等级:光面 3.式样:鼓径式 4.线脚形式:详图示 5.雕刻种类、形式:无 6.打套顶榫眼:详图示	只	4
	B.5	木作工程		
27	011003003001	防腐涂料 1.涂刷部位:木构件表面 2.基层材料类型:木材	m2	238.76
28	020501001002	圆柱 1.构件名称、类别:前檐柱 2.木材品种:松木 3.构件规格:Φ240 4.刨光要求:刨光	m3	0.25
29	020501001003	圆柱 1.构件名称、类别:后檐金柱 2.木材品种:松木 3.构件规格:Φ220 4.刨光要求:刨光	m3	0.39
30	020501004001	脊（瓜）柱 吊装 1.构件名称、类别:脊瓜柱 2.木材品种:松木 3.构件规格:Φ250 4.刨光要求:刨光	m3	0.24
31	020501004002	金（瓜）柱 吊装 1.构件名称、类别:脊瓜柱 2.木材品种:松木 3.构件规格:Φ250 4.刨光要求:刨光	m3	0.12
32	020502001002	圆梁吊装 1.构件名称、类别:三架梁 2.木材品种:松木 3.构件规格:Φ300 4.刨光要求:刨光	m3	1.09
33	020502001003	圆梁吊装 1.构件名称、类别:五架梁 2.木材品种:松木	m3	1.5

分部分项工程量清单

工程名称：牛王殿　　专业：土建工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3.构件规格:Φ300 4.刨光要求:刨光		
34	020502001004	圆梁吊装 1.构件名称、类别:抱头梁 2.木材品种:松木 3.构件规格:50*150 4.刨光要求:刨光	m3	0.04
35	020503001002	圆桁（檩）吊装 1.构件名称、类别:脊檩Φ300 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.68
36	020503001003	圆桁（檩）吊装 1.构件名称、类别:金檩Φ200 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.6
37	020503001004	圆桁（檩）吊装 1.构件名称、类别:前檐檩Φ200 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.3
38	020503001005	圆桁（檩）吊装 1.构件名称、类别:后檐檩Φ200 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.3
39	020503004002	额枋 吊装 1.构件名称、类别:立枋Φ300 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.68
40	020503004003	额枋 吊装 1.构件名称、类别:随檐枋50*150 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.35
41	020503004004	额枋吊装 1.构件名称、类别:正心枋50*150 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.07
42	020503004005	穿插枋吊装 1.构件名称、类别:穿插枋50*150 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.05
43	020503004006	平板枋吊装 1.构件名称、类别:平板枋80*300 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.23
44	020503004007	额枋吊装 1.构件名称、类别:外拽枋50*80 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.08

分部分项工程量清单

工程名称：牛王殿　　专业：土建工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
45	020503004008	额枋吊装 1.构件名称、类别:随梁枋Φ120 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.15
46	020503006001	随檩枋吊装 1.构件名称、类别:随檩枋 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.46
47	020505004002	圆形椽 1.构件截面尺寸:圆木椽Φ80 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m	446.4
48	020505007002	矩形飞椽 1.构件截面尺寸:80*80 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	根	48
49	020507001001	平身科斗拱 1.构件名称、类型:五踩平身科斗拱 2.用材尺寸:斗口60 3.木材品种:松木 4.刨光要求:刨光 5.时代特征:明清 6.雕刻纹样:无	攒	3
50	020507002001	柱头科斗拱 1.构件名称、类型:五踩斗拱 2.用材尺寸:斗口60 3.木材品种:松木 4.刨光要求:刨光 5.时代特征:明清 6.雕刻纹样:无	攒	2
51	020508004001	角背吊装 1.构件尺寸:350*950 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光 4.雕刻纹样:详图示	块	4
52	020508016002	大连檐制安 1.断面尺寸:详图示 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m	19.14
53	020508017001	小连檐 1.断面尺寸:30*70 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m	9.57
54	020508018001	瓦口板 1.断面尺寸:详图示 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m	19.14
55	020508020001	闸挡板	m	9.57

分部分项工程量清单

工程名称：牛王殿　　专业：土建工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1.断面尺寸:10*80 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光		
56	020508021001	椽碗板 1.断面尺寸:详图示 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m	19.14
57	020508022001	垫板吊装 1.断面尺寸:Φ130 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.46
58	020508025002	清水望板制安 1.板宽厚度:详图示 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m2	94.74
59	020509001001	槅扇门 1.窗芯类型、式样:详图示 2.框边挺、装芯截面尺寸:详图示 3.木材品种:松木 4.玻璃品种、厚度:4mm厚浮法玻璃 5.摇梗、楹子做法:详图示	m2	5.67
60	020509001002	槅扇窗 1.窗芯类型、式样:方格 2.框边挺、装芯截面尺寸:详图示 3.木材品种:松木 4.玻璃品种、厚度:4mm厚浮法玻璃 5.摇梗、楹子做法:详图示	m2	6.52
	B.6	屋面工程		
61	020602001002	筒瓦屋面 1.屋面类型:合瓦屋面 2.瓦件规格尺寸:详图示 3.正脊：9.57米 4.垂脊：18.6米	m2	89
62	020602009001	檐头（口）附件 1.窑制瓦件类型:布瓦屋面 2.瓦件规格尺寸:2号青布瓦	m	19.14
	B.7	地面工程		
63	020701001001	细墁地面 1.铺设部位:台明地面 2.铺设地面形状:详图示 3.砖规格:240*115*53 4.垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土 5.结合层材料种类、厚度:30厚白灰浆	m2	4.84
64	020701001002	细墁地面 1.铺设部位:室内地面 2.铺设地面形状:详图示铲除水泥砂浆地面，平整垫层，恢复青砖地面	m2	40.95

分部分项工程量清单

工程名称：牛王殿　　专业：土建工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3.砖规格:240*115*53 4.垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土 5.结合层材料种类、厚度:30厚白灰浆		
65	020701001003	细墁散水 1.铺设部位:散水 2.铺设地面形状:详图示 3.砖规格:290*290*60 4.甬道交叉、转角砖缝分位等式样:方格 5.垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土 6.结合层材料种类、厚度:30厚白灰浆	m2	20.4
	B.9	油漆彩画工程		
66	020902002001	椽头油漆 1.基层处理方法:清除旧油灰皮 2.地仗(腻子)做法:地仗三道灰 3.油漆品种、刷漆遍数:调和漆三道	m2	2.87
67	020902003001	椽子、望板油漆 1.基层处理方法:清除旧油灰皮 2.地仗(腻子)做法:地仗三道灰 3.油漆品种、刷漆遍数:三道红绿调和漆	m2	89
68	020903001001	上架构件油漆 1.檐柱径:150 2.基层处理方法:清理除铲 3.地仗（腻子）做法:单批灰地仗 4.油漆品种、刷漆遍数:调和漆两道	m2	140.07
69	020903002001	下架构件油漆 1.檐柱径: 2.基层处理方法:砍净挠白 3.地仗（腻子）做法:两麻六灰地仗 4.油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆四道	m2	9.69
70	020905001001	木门油漆 1.门类型:石塌大门 2.基层处理方法:清理除铲 3.地仗（腻子）做法:地仗三道灰 4.油漆品种、刷漆遍数:调和漆三道	m2	5.67
71	020905002001	木窗油漆 1.窗类型:隔扇窗 2.基层处理方法:清理除铲 3.地仗（腻子）做法:地仗三道灰 4.油漆品种、刷漆遍数:调和漆三道	m2	6.52
		补充分部		
72	AB002	垃圾清理外运	m3	26.7
73	AB004	木构件整修加固 大木构件嵌补加固，检查所有梁架、檩、枋等木构件，按原材料、原规格添配缺失及残损。隐蔽部位构件糟朽情况待施工进场后进一步补充勘察。补配新构件需刷生桐油三遍保护；所有木构件表面均要求涂抹CCA木材防护剂三道，	项	1

分部分项工程量清单

工程名称：牛王殿　　　　　　　　　　　　　　专业：土建工程　　　　　　　　　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		入墙部位应满涂沥青一道进行防蛀处理		

措施项目清单

工程名称：牛王殿　　专业：土建工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：牛王殿　　　　专业：土建工程　　　　第 2 页　共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1
三	装饰工程		
14	脚手架	项	1
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1
16	室内空气污染测试	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：牛王殿　　　　专业：土建工程　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	暂列金额	项	1
2	专业工程暂估价	项	1
3	计日工	项	1
4	总承包服务费	项	1

规费、税金项目清单

工程名称：牛王殿　　　　专业：土建工程　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	数　量
一	规费	项	1
1	社会保障费	项	1
1.1	养老保险	项	1
1.2	失业保险	项	1
1.3	医疗保险	项	1
1.4	工伤保险	项	1
1.5	残疾人就业保险	项	1
1.6	女工生育保险	项	1
2	住房公积金	项	1
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1
二	税金	项	1

暂列金额明细表

工程名称：牛王殿　　　　专业：土建工程　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额（元）
1			

专业工程暂估价明细表

工程名称：牛王殿　　　　　　　　专业：土建工程　　　　　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂估单价（元）
1		项	

计 日 工 表

工程名称：牛王殿　　　　专业：土建工程　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定工程量
1	人工		
2	材料		
3	机械		

主要材料设备表

工程名称：牛王殿　　专业：土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料编码	材料名称	型号规格	单位	数 量	备注
1	2201040	小停泥砖295×145×70mm		块	581.8	
2	4000166-1	锯成材		m3	8.3531	
3	4000167	规格料		m3	0.6969	
4	4000587	桐油(光油)		kg	97.7487	
5	4000710	血料		kg	1499.4093	
6	4000717-1	灰油		kg	217.4399	
7	5000592	2号板瓦	190×150cm	块	7077.0056	
8	5000593	3号板瓦	170×130cm	块	7593.48	
9	5000658-1	尺二方砖		块	188.292	
10	5000658-1@1	尺二方砖		块	422.6417	
11	5000740	小停泥砖	288×144×64	块	2490.6504	
12	5000746@1	土坯转	240×115×53	块	3178.1988	
13	5000876	生桐油		kg	70.0147	
14	5000949	青白石	综合	m3	1.0431	
15	5001137	深月白大麻刀灰		m3	5.6478	
16	6435	其它材料费		元	494.7406	
17	BCCLF15	麦草泥打底		m2	73.42	
18	BCCLF16@1	麦金泥抹面		m2	73.42	
19	BCCLF24	木构件整修加固 大木构件嵌补加固，检查所有梁架、檩、枋等木构件，按原材料、原规格添配缺失及残损。隐蔽部位构件糟朽情况待施工进场后进一步补充勘察。补配新构件需刷生桐油三遍保护；所有木构件表面均要求涂抹CCA木材防护剂三道，入墙部位应满涂沥青一道进行防蛀处理		项	1	
20	C01126	石灰膏		kg	101.277	

分部分项工程量清单

工程名称：戏楼　　专业：土建工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	A.16	拆除工程		
1	011601001001	拆除墙体 1.砌体名称:砖墙 2.砌体材质:土坯、砖墙 3.拆除高度:详图示 4.拆除砌体的截面尺寸:详图示	m3	5.94
2	011604002001	立面抹灰层拆除	m2	91.17
3	011605001001	平面块料拆除 1.拆除的基层类型:3:7灰土	m2	40.95
4	011610001001	木门拆除 1.室内高度:一层 2.门窗洞口尺寸:900*1800	樘	3
5	011610001002	木窗拆除 1.室内高度:一层	樘	2
6	020501001001	圆柱拆除 1.构件名称、类别:圆柱 2.木材品种:松木	m3	1.5
7	020502001001	梁类构件拆除 1.构件名称、类别:梁类构件 2.木材品种:松木	m3	2.99
8	020503001001	圆桁（檩）拆除 1.构件名称、类别:檩 2.木材品种:松木	m3	1.79
9	020503004001	枋类构件拆除 1.构件名称、类别:额枋120*150 2.木材品种:松木	m3	1.25
10	020503005001	平板枋拆除 1.构件名称、类别:平板枋60*240 2.木材品种:松木	m3	0.22
11	020505004001	圆形椽拆除 1.构件截面尺寸:圆木椽Φ80 2.木材品种:松木	根	257
12	020505007001	矩形飞椽拆除 1.构件截面尺寸:80*80 2.木材品种:松木	根	111
13	020508002001	梁垫 1.构件尺寸:300*650 2.木材品种:松木	块	4
14	020508003001	三幅云、山雾云拆除 1.构件尺寸:详图示 2.木材品种:松木	块	4
15	020508016001	大连檐(里口木) 1.断面尺寸:60*80 2.木材品种:松木	m	30.6
16	020508025001	清水望板拆除 1.板宽厚度:20	m2	135.08

分部分项工程量清单

工程名称：戏楼　　专业：土建工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2.木材品种:松木		
17	020602001001	合瓦屋面拆除 1.屋面类型:合瓦屋面 2.瓦件规格尺寸:2# 3.坐浆配合比及强度等级:灰泥浆 4.基层材料种类:木基层 5.正脊拆除：9.48米 6.垂脊拆除：19.98米 7.戗脊拆除：5.4米	m2	113.84
	B.1	砖作工程		
18	020101002001	细砖清水墙 1.砌墙厚度:300 2.砌筑方式:淌白墙内衬土坯砖 3.砖墙勾缝类型:凹缝 4.用砖品种规格:小停泥砖 5.灰浆品种及配合比:白灰浆	m3	5.94
19	020102002001	砖墙面整修 1.用砖品种、规格、强度等级:青砖280*140*70 2.砂浆种类、强度等级及配合比:白灰浆	m2	136.69
20	020111002001	博风 [项目特征] 1.博风宽度:详图示 2.方砖品种、规格、强度等级:尺二方砖	m	22.04
21	020111006001	砖细博风板头 [项目特征] 1.砖细博风板头型式:详图示 2.规格尺寸:300*300 3.方砖品种、规格、强度等级:尺二方砖	份	4
22	020112001001	砖雕刻（墀头砖雕） 1.方砖雕刻形式: 2.雕刻深度: 3.图案加工形式:	m2	0.64
	B.2	石作工程		
23	020201001001	阶条石拆安归位 1.粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:10mm厚白灰膏坐底 2.石料种类、构件规格:青条石350*1850*60 3.石表面加工要求及等级:详图示	m2	2.08
24	020201001002	阶条石 1.粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:10mm厚白灰膏坐底 2.石料种类、构件规格:青条石350*1850*60 3.石表面加工要求及等级:详图示	m3	0.31
25	020201002001	踏跺拆安 1.粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:30厚干硬性水泥砂浆	m2	1.2

分部分项工程量清单

工程名称：戏楼　　专业：土建工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2.石料种类、构件规格:青条石 3.石表面加工要求及等级:剁斧		
26	020201008001	垂带拆安 1.粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:30厚干硬性水泥砂浆 2.石料种类、构件规格:青条石150*300 3.石表面加工要求及等级:剁斧	m2	1.01
27	020201009001	象眼拆安 1.石料种类、构件规格:青石	m2	1.35
28	020206001001	柱顶石 1.石料种类、构件规格:青石600*600*180 2.石表面加工要求及等级:光面 3.式样:鼓径式 4.线脚形式:详图示 5.雕刻种类、形式:无 6.打套顶榫眼:详图示	只	4
	B.5	木作工程		
29	011003003001	防腐涂料 1.涂刷部位:木构件表面 2.基层材料类型:木材	m2	202.4
30	020501001002	圆柱 1.构件名称、类别:前檐柱 2.木材品种:松木 3.构件规格:Φ300 4.刨光要求:刨光	m3	0.99
31	020501001003	圆柱 1.构件名称、类别:金柱 2.木材品种:松木 3.构件规格:Φ260 4.刨光要求:刨光	m3	0.51
32	020501004001	童（瓜）柱 1.构件名称、类别:脊瓜柱 2.木材品种:松木 3.构件规格:Φ200 4.刨光要求:刨光	m3	0.34
33	020502001002	圆梁 1.构件名称、类别:三架梁 2.木材品种:松木 3.构件规格:Φ200 4.刨光要求:刨光	m3	0.36
34	020502001003	圆梁 1.构件名称、类别:五架梁 2.木材品种:松木 3.构件规格:Φ250 4.刨光要求:刨光	m3	1.1
35	020502001004	圆梁 1.构件名称、类别:桃尖梁	m3	0.16

分部分项工程量清单

工程名称：戏楼　　专业：土建工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2.木材品种:松木 3.构件规格:120*200 4.刨光要求:刨光		
36	020502001005	圆梁 1.构件名称、类别:六架梁 2.木材品种:松木 3.构件规格:Φ210 4.刨光要求:刨光	m3	1.03
37	020502001006	圆梁 1.构件名称、类别:随梁 2.木材品种:松木 3.构件规格:Φ120 4.刨光要求:刨光	m3	0.27
38	020502002001	矩形梁 1.构件名称、类别:老角梁 2.木材品种:松木 3.构件规格:200*200 4.刨光要求:刨光	m3	0.28
39	020502002002	矩形梁 1.构件名称、类别:仔角梁 2.木材品种:松木 3.构件规格:160*180 4.刨光要求:刨光	m3	0.22
40	020503001002	圆桁（檩） 1.构件名称、类别:脊檩Φ200 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.34
41	020503001003	圆桁（檩） 1.构件名称、类别:金檩Φ200 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.87
42	020503001004	圆桁（檩） 1.构件名称、类别:前檐檩Φ200 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.29
43	020503001005	圆桁（檩） 1.构件名称、类别:后檐檩Φ200 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.29
44	020503001006	圆桁（檩） 1.构件名称、类别:随檩Φ120 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.43
45	020503004002	额枋 1.构件名称、类别:立枋120*150 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.25

分部分项工程量清单

工程名称：戏楼　　专业：土建工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
46	020503004003	额枋 1.构件名称、类别:穿插枋Φ200 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.39
47	020503004004	额枋 1.构件名称、类别:平板枋100*300 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.22
48	020503006001	随檩枋 1.构件名称、类别:随檩枋 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.3
49	020505004002	圆形椽 1.构件截面尺寸:圆木椽Φ80 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m	419.77
50	020505004003	圆形椽 1.构件截面尺寸:圆翼角椽Φ80 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m	131.12
51	020505007002	矩形飞椽 1.构件截面尺寸:80*80 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	根	67
52	020505007003	翘飞椽制安 1.构件截面尺寸:80*80 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	攒	4
53	020506006001	叉手 1.木材品种:松木 2.角度和刨光要求:刨光	m3	0.06
54	020507001001	平身科斗拱 1.构件名称、类型:三绞平身科斗拱 2.用材尺寸:斗口60 3.木材品种:松木 4.刨光要求:刨光 5.时代特征:明清 6.内外拽附件：4档	攒	1
55	020507002001	柱头科斗拱 1.构件名称、类型:三踩柱头科斗拱 2.用材尺寸:斗口60 3.木材品种:松木 4.刨光要求:刨光 5.时代特征:明清	攒	2
56	020507003001	角科斗拱 1.构件名称、类型:牌楼三踩角科斗拱 2.用材尺寸:斗口60	攒	2

分部分项工程量清单

工程名称：戏楼　　专业：土建工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3.木材品种:松木 4.刨光要求:刨光 5.时代特征:明清		
57	020508001001	枕头木 1.构件尺寸:详图示 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	块	4
58	020508002002	梁垫 1.构件尺寸:240*600*80 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	块	4
59	020508004001	角背 1.构件尺寸:350*950 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光 4.雕刻纹样:详图示	块	4
60	020508016002	大连檐制安 1.断面尺寸:详图示 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m	30.6
61	020508017001	小连檐 1.断面尺寸:30*70 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m	20.2
62	020508018001	瓦口板 1.断面尺寸:详图示 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m	30.6
63	020508020001	闸挡板 1.断面尺寸:10*80 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m	20.2
64	020508021001	椽碗板 1.断面尺寸:详图示 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m	20.54
65	020508022001	垫板 1.断面尺寸:Φ130 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.2
66	020508023001	山花板 1.板宽厚度:50 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光 4.雕刻纹样:无	m2	3.6
67	020508025002	清水望板制安 1.板宽厚度:详图示	m2	125.96

分部分项工程量清单

工程名称：戏楼　　专业：土建工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光		
68	020509001001	槅扇门 1.窗芯类型、式样:详图示 2.框边挺、装芯截面尺寸:详图示 3.木材品种:松木 4.玻璃品种、厚度:4mm厚浮法玻璃 5.摇梗、楹子做法:详图示	m2	18.85
69	020509001002	槅扇窗 1.窗芯类型、式样:方格 2.框边挺、装芯截面尺寸:详图示 3.木材品种:松木 4.玻璃品种、厚度:4mm厚浮法玻璃 5.摇梗、楹子做法:详图示	m2	2.8
	B.6	屋面工程		
70	020602001002	筒瓦屋面 1.屋面类型:合瓦屋面 2.瓦件规格尺寸:详图示 3.正脊：9.48米 4.垂脊：19.98米 5.戗脊：5.4米	m2	113.84
71	020602009001	檐头（口）附件 1.窑制瓦件类型:布瓦屋面 2.瓦件规格尺寸:2号青布瓦	m	30.6
	B.7	地面工程		
72	020701001001	细墁地面 1.铺设部位:台明地面 2.铺设地面形状:详图示 3.砖规格:240*115*53 4.垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土 5.结合层材料种类、厚度:30厚白灰浆	m2	18.74
73	020701001002	细墁地面 1.铺设部位:室内地面 2.铺设地面形状:详图示铲除水泥砂浆地面，平整垫层，恢复青砖地面 3.砖规格:240*115*53 4.垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土 5.结合层材料种类、厚度:30厚白灰浆	m2	21.28
	B.9	油漆彩画工程		
74	020902002001	椽头油漆 1.基层处理方法:清除旧油灰皮 2.地仗(腻子)做法:地仗三道灰 3.油漆品种、刷漆遍数:调和漆三道	m2	4.59
75	020902003001	椽子、望板油漆 1.基层处理方法:清除旧油灰皮 2.地仗(腻子)做法:地仗三道灰 3.油漆品种、刷漆遍数:三道红绿调和漆	m2	113.84

分部分项工程量清单

工程名称：戏楼　　专业：土建工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
76	020903001001	上架构件油漆 1.檐柱径:150 2.基层处理方法:清理除铲 3.地仗（腻子）做法:单批灰地仗 4.油漆品种、刷漆遍数:调和漆两道	m2	159.72
77	020903002001	下架构件油漆 1.檐柱径: 2.基层处理方法:砍净挠白 3.地仗（腻子）做法:两麻六灰地仗 4.油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆四道	m2	21.03
78	020905001001	木门油漆 1.门类型:石塌大门 2.基层处理方法:清理除铲 3.地仗（腻子）做法:地仗三道灰 4.油漆品种、刷漆遍数:调和漆三道	m2	18.85
79	020905002001	木窗油漆 1.窗类型:隔扇窗 2.基层处理方法:清理除铲 3.地仗（腻子）做法:地仗三道灰 4.油漆品种、刷漆遍数:调和漆三道	m2	2.8
		补充分部		
80	AB002	垃圾清理外运	m3	21.72

措施项目清单

工程名称：戏楼　　专业：土建工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：戏楼　　专业：土建工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1
三	装饰工程		
14	脚手架	项	1
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1
16	室内空气污染测试	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：戏楼　　　　专业：土建工程　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	暂列金额	项	1
2	专业工程暂估价	项	1
3	计日工	项	1
4	总承包服务费	项	1

规费、税金项目清单

工程名称：戏楼　　专业：土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	数　量
一	规费	项	1
1	社会保障费	项	1
1.1	养老保险	项	1
1.2	失业保险	项	1
1.3	医疗保险	项	1
1.4	工伤保险	项	1
1.5	残疾人就业保险	项	1
1.6	女工生育保险	项	1
2	住房公积金	项	1
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1
二	税金	项	1

暂列金额明细表

工程名称：戏楼　　　　专业：土建工程　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额（元）
1			

专业工程暂估价明细表

工程名称：戏楼　　　　　　　　　　专业：土建工程　　　　　　　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂估单价（元）
1		项	

计 日 工 表

工程名称：戏楼　　　　专业：土建工程　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定工程量
1	人工		
2	材料		
3	机械		

主要材料设备表

工程名称：戏楼　　专业：土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料编码	材料名称	型号规格	单位	数 量	备注
1	201251-1	掺灰泥	4:6	m3	13.3193	
2	2030170	锯材		m3	1.668	
3	2201040	小停泥砖295×145×70mm		块	660.92	
4	4000166-1	锯成材		m3	18.7226	
5	4000167	规格料		m3	1.258	
6	4000168	原木		m3	5.022	
7	4000587	桐油(光油)		kg	122.0735	
8	4000710	血料		kg	1969.2447	
9	4000717-1	灰油		kg	273.9331	
10	4000737	玻璃丝布		m2	658.0464	
11	5000592	2号板瓦	190×150cm	块	17303.6368	
12	5000658-1	尺二方砖		块	369.3846	
13	5000740	小停泥砖	288×144×64	块	824.7152	
14	5000746@1	土坯转	240×115×53	块	1605.3147	
15	5000871	银珠		kg	3.3593	
16	5000876	生桐油		kg	82.0475	
17	5000949	青白石	综合	m3	0.8394	
18	5001137	深月白大麻刀灰		m3	6.9497	
19	6435	其它材料费		元	763.1647	
20	C01126	石灰膏		kg	120.0045	

分部分项工程量清单

工程名称：厢房（古建八间）　　专业：土建工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	A.16	拆除工程		
1	011601001001	拆除墙体 1.砌体名称:砖墙 2.砌体材质:土坯、砖墙 3.拆除高度:详图示 4.拆除砌体的截面尺寸:详图示	m3	52.9
2	011604002001	立面抹灰层拆除	m2	601.69
3	011605001001	平面块料拆除 1.拆除的基层类型:3:7灰土 2.饰面材料种类:青砖240*115*53	m2	159.76
4	011610001001	木门拆除 1.室内高度:一层 2.门窗洞口尺寸:900*1800	樘	15
5	011610001002	木窗拆除 1.室内高度:一层	樘	14
6	020501001001	圆柱拆除 1.构件名称、类别:圆柱 2.木材品种:松木	m3	6.06
7	020502001001	梁类构件拆除 1.构件名称、类别:梁类构件 2.木材品种:松木	m3	3.32
8	020503001001	圆桁（檩）拆除 1.构件名称、类别:檩 2.木材品种:松木	m3	4.35
9	020503004001	枋类构件拆除 1.构件名称、类别:额枋120*150 2.木材品种:松木	m3	1.3
10	020503005001	平板枋拆除 1.构件名称、类别:平板枋60*240 2.木材品种:松木	m3	0.5
11	020505004001	圆形椽拆除 1.构件截面尺寸:圆木椽Φ80 2.木材品种:松木	根	616
12	020508004001	角背、荷叶墩拆除 1.构件尺寸:400*1040 2.木材品种:松木	块	9
13	020508016001	大连檐(里口木） 1.断面尺寸:60*80 2.木材品种:松木	m	61.44
14	020602001001	合瓦屋面拆除 1.屋面类型:合瓦屋面 2.瓦件规格尺寸:2# 3.坐浆配合比及强度等级:灰泥浆 4.基层材料种类:木基层 5.正脊拆除：30.72米 6.垂脊拆除：19.2米	m2	294.91

分部分项工程量清单

工程名称：厢房（古建八间）　　专业：土建工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	B.1	砖作工程		
15	020101002001	细砖清水墙 1.砌墙厚度:320 2.砌筑方式:淌白墙内衬土坯砖 3.砖墙勾缝类型:凹缝 4.用砖品种规格:小停泥砖 5.灰浆品种及配合比:白灰浆	m3	53
16	020102002001	砖墙面整修 1.用砖品种、规格、强度等级:青砖280*140*70 2.砂浆种类、强度等级及配合比:白灰浆	m2	85.54
17	020111002001	博风 [项目特征] 1.博风宽度:详图示 2.方砖品种、规格、强度等级:尺二方砖	m	19.2
18	020111006001	砖细博风板头 [项目特征] 1.砖细博风板头型式:详图示 2.规格尺寸:300*300 3.方砖品种、规格、强度等级:尺二方砖	份	4
	B.2	石作工程		
19	020201001001	阶条石拆安归位 1.粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:10mm厚白灰膏坐底 2.石料种类、构件规格:青条石350*1850*60 3.石表面加工要求及等级:详图示	m2	40.78
20	020201001002	阶条石 1.粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:10mm厚白灰膏坐底 2.石料种类、构件规格:青条石350*1850*60 3.石表面加工要求及等级:详图示	m3	3.06
21	020206001001	柱顶石 1.石料种类、构件规格:青石600*600*180 2.石表面加工要求及等级:光面 3.式样:鼓径式 4.线脚形式:详图示 5.雕刻种类、形式:无 6.打套顶榫眼:详图示	只	18
	B.5	木作工程		
22	011003003001	防腐涂料 1.涂刷部位:木构件表面 2.基层材料类型:木材	m2	377.62
23	020501001002	圆柱 1.构件名称、类别:前檐柱 2.木材品种:松木 3.构件规格:Φ270 4.刨光要求:刨光	m3	1.44

分部分项工程量清单

工程名称：厢房（古建八间）　　专业：土建工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
24	020501001003	圆柱 1.构件名称、类别:后檐柱 2.木材品种:松木 3.构件规格:Φ240 4.刨光要求:刨光	m3	1.24
25	020501001004	圆柱 1.构件名称、类别:金柱 2.木材品种:松木 3.构件规格:Φ270 4.刨光要求:刨光	m3	3.38
26	020501004001	童（瓜）柱 1.构件名称、类别:脊瓜柱 2.木材品种:松木 3.构件规格:Φ240 4.刨光要求:刨光	m3	0.49
27	020502001002	圆梁 1.构件名称、类别:三架梁 2.木材品种:松木 3.构件规格:Φ270 4.刨光要求:刨光	m3	2.06
28	020502001003	圆梁 1.构件名称、类别:挑尖梁 2.木材品种:松木 3.构件规格:120*150 4.刨光要求:刨光	m3	0.62
29	020502001004	圆梁 1.构件名称、类别:随梁 2.木材品种:松木 3.构件规格:Φ160 4.刨光要求:刨光	m3	0.64
30	020503001002	圆桁（檩） 1.构件名称、类别:脊檩Φ200 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.96
31	020503001003	圆桁（檩） 1.构件名称、类别:金檩Φ180 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.78
32	020503001004	圆桁（檩） 1.构件名称、类别:上金檩Φ120 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.35
33	020503001005	圆桁（檩） 1.构件名称、类别:正心檩Φ180 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	1.56
34	020503001006	圆桁（檩） 1.构件名称、类别:扶檐檩Φ120	m3	0.35

分部分项工程量清单

工程名称：厢房（古建八间）　　专业：土建工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光		
35	020503004002	额枋 1.构件名称、类别:立枋120*150 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.29
36	020503004003	额枋 1.构件名称、类别:穿插枋100*120 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.32
37	020503004004	额枋 1.构件名称、类别:平板枋60*240 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.5
38	020503006001	随檩枋 1.构件名称、类别:随檩枋 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.95
39	020505004002	圆形椽 1.构件截面尺寸:圆木椽Φ80 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m	1478.4
40	020507002001	柱头科斗拱 1.构件名称、类型:三踩柱头科斗拱 2.用材尺寸:斗口60 3.木材品种:松木 4.刨光要求:刨光 5.时代特征:明清	攒	9
41	020508004002	角背 1.构件尺寸:350*950 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光 4.雕刻纹样:详图示	块	9
42	020508016002	大连檐制安 1.断面尺寸:详图示 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m	61.44
43	020508018001	瓦口板 1.断面尺寸:详图示 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m	61.44
44	020508021001	椽碗板 1.断面尺寸:详图示 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m	61.44
45	020509001001	槅扇门 1.窗芯类型、式样:详图示	m2	24.9

分部分项工程量清单

工程名称：厢房（古建八间）　　专业：土建工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2.框边挺、装芯截面尺寸:详图示 3.木材品种:松木 4.玻璃品种、厚度:4mm厚浮法玻璃 5.摇梗、楹子做法:详图示		
46	020509001002	槅扇窗 1.窗芯类型、式样:方格 2.框边挺、装芯截面尺寸:详图示 3.木材品种:松木 4.玻璃品种、厚度:4mm厚浮法玻璃 5.摇梗、楹子做法:详图示	m2	14.28
47	020509020001	栈板墙 1.木材品种:松木 2.板厚度:详图示 3.雕刻类型:无	m2	20.16
	B.6	屋面工程		
48	020602001002	筒瓦屋面 1.屋面类型:合瓦屋面 2.瓦件规格尺寸:详图示 3.正脊：30.72米 4.垂脊：19.2米	m2	294.91
49	020602009001	檐头（口）附件 1.窑制瓦件类型:布瓦屋面 2.瓦件规格尺寸:2号青布瓦	m	61.44
	B.7	地面工程		
50	020701001001	细墁地面 1.铺设部位:台明地面 2.铺设地面形状:详图示 3.砖规格:240*115*53 4.垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土 5.结合层材料种类、厚度:30厚白灰浆	m2	11.17
51	020701001002	细墁地面 1.铺设部位:室内地面 2.铺设地面形状:详图示铲除水泥砂浆地面，平整垫层，恢复青砖地面 3.砖规格:240*115*53 4.垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土 5.结合层材料种类、厚度:30厚白灰浆	m2	159.76
	B.9	油漆彩画工程		
52	020902002001	椽头油漆 1.基层处理方法:清除旧油灰皮 2.地仗(腻子)做法:地仗三道灰 3.油漆品种、刷漆遍数:调和漆三道	m2	9.22
53	020902003001	椽子、望板油漆 1.基层处理方法:清除旧油灰皮 2.地仗(腻子)做法:地仗三道灰 3.油漆品种、刷漆遍数:三道红绿调和漆	m2	147.46

分部分项工程量清单

工程名称：厢房（古建八间）　　专业：土建工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
54	020903001001	上架构件油漆 1.檐柱径:150 2.基层处理方法:清理除铲 3.地仗（腻子）做法:单批灰地仗 4.油漆品种、刷漆遍数:调和漆两道	m2	285.52
55	020903002001	下架构件油漆 1.檐柱径: 2.基层处理方法:砍净挠白 3.地仗（腻子）做法:两麻六灰地仗 4.油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆四道	m2	92.1
56	020905001001	木门油漆 1.门类型:石塌大门 2.基层处理方法:清理除铲 3.地仗（腻子）做法:地仗三道灰 4.油漆品种、刷漆遍数:调和漆三道	m2	24.9
57	020905002001	木窗油漆 1.窗类型:隔扇窗 2.基层处理方法:清理除铲 3.地仗（腻子）做法:地仗三道灰 4.油漆品种、刷漆遍数:调和漆三道	m2	14.28
		补充分部		
58	AB002	垃圾清理外运	m3	73.86

措施项目清单

工程名称：厢房（古建八间）　　专业：土建工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：厢房（古建八间）　　专业：土建工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1
三	装饰工程		
14	脚手架	项	1
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1
16	室内空气污染测试	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：厢房（古建八间）　　　　专业：土建工程　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	暂列金额	项	1
2	专业工程暂估价	项	1
3	计日工	项	1
4	总承包服务费	项	1

规费、税金项目清单

工程名称：厢房（古建八间）　　专业：土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	数　量
一	规费	项	1
1	社会保障费	项	1
1.1	养老保险	项	1
1.2	失业保险	项	1
1.3	医疗保险	项	1
1.4	工伤保险	项	1
1.5	残疾人就业保险	项	1
1.6	女工生育保险	项	1
2	住房公积金	项	1
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1
二	税金	项	1

暂列金额明细表

工程名称：厢房（古建八间）　　　　专业：土建工程　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额（元）
1			

专业工程暂估价明细表

工程名称：厢房（古建八间）　　专业：土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂估单价（元）
1		项	

计 日 工 表

工程名称：厢房（古建八间） 专业：土建工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定工程量
1	人工		
2	材料		
3	机械		

主要材料设备表

工程名称：厢房（古建八间）　　专业：土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料编码	材料名称	型号规格	单位	数 量	备注
1	#1080090@1	商品砂浆	M5	立方米	19.1297	
2	2050110@2	小停泥砖		千块	44.9672	
3	4000166-1	锯成材		m3	24.9744	
4	4000167	规格料		m3	2.2553	
5	4000168	原木		m3	13.581	
6	4000587	桐油(光油)		kg	207.1928	
7	4000710	血料		kg	3819.3436	
8	4000717-1	灰油		kg	605.6842	
9	4000737	玻璃丝布		m2	1176.3424	
10	5000592	2号板瓦	190×150cm	块	22645.4186	
11	5000593	3号板瓦	170×130cm	块	25161.7212	
12	5000658-1	尺二方砖		块	1577.6839	
13	5000740	小停泥砖	288×144×64	块	5124.1406	
14	5000746@1	土坯转	240×115×53	块	8594.109	
15	5000876	生桐油		kg	175.0257	
16	5000949	青白石	综合	m3	6.3858	
17	6435	其它材料费		元	1465.09	
18	BCCLF17	垃圾清理外运		m3	73.86	
19	C01126	石灰膏		kg	104.544	
20	P2307	拆除垃圾		m3	85.95	

分部分项工程量清单

工程名称：北跨院厢房拆除　　　　专业：土建工程　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	AB001	砖木结构房屋拆除 1.拆除 2.垃圾外运	m2	165.96

措施项目清单

工程名称：北跨院厢房拆除　　专业：土建工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：北跨院厢房拆除　　专业：土建工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1
三	装饰工程		
14	脚手架	项	1
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1
16	室内空气污染测试	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：北跨院厢房拆除　　　　专业：土建工程　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	暂列金额	项	1
2	专业工程暂估价	项	1
3	计日工	项	1
4	总承包服务费	项	1

规费、税金项目清单

工程名称：北跨院厢房拆除　　　　专业：土建工程　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	数　量
一	规费	项	1
1	社会保障费	项	1
1.1	养老保险	项	1
1.2	失业保险	项	1
1.3	医疗保险	项	1
1.4	工伤保险	项	1
1.5	残疾人就业保险	项	1
1.6	女工生育保险	项	1
2	住房公积金	项	1
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1
二	税金	项	1

暂列金额明细表

工程名称：北跨院厢房拆除　　　　专业：土建工程　　　　

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额（元）
1			

专业工程暂估价明细表

工程名称：北跨院厢房拆除　　　　　　　　　　　　专业：土建工程　　　　　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂估单价（元）
1		项	

计 日 工 表

工程名称：北跨院厢房拆除　　　　专业：土建工程　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定工程量
1	人工		
2	材料		
3	机械		

主要材料设备表

工程名称：北跨院厢房拆除　　专业：土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料编码	材料名称	型号规格	单位	数 量	备注
1	P2307	拆除垃圾		m3	65.0563	

分部分项工程量清单

工程名称：院落天井　　专业：土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	B.7	地面工程		
1	020701001001	细墁地面 1.铺设部位:台明地面 2.铺设地面形状:详图示 3.砖规格:280*140*70 4.垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土 5.结合层材料种类、厚度:30厚白灰浆	m2	327.23
2	040504009001	排水系统 1.雨水口 2.⌀200mm波纹管	座	30
		补充分部		
3	AB001	按原排水沟砌筑样式，用青砖重砌院内排水沟	m	226.8
4	AB002	垃圾清理外运	m3	504.53

措施项目清单

工程名称：院落天井　　专业：土建工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：院落天井　　专业：土建工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1
三	装饰工程		
14	脚手架	项	1
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1
16	室内空气污染测试	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：院落天井　　　　专业：土建工程　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	暂列金额	项	1
2	专业工程暂估价	项	1
3	计日工	项	1
4	总承包服务费	项	1

规费、税金项目清单

工程名称：院落天井　　　　　　　　　　　　　　专业：土建工程　　　　　　　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	数　量
一	规费	项	1
1	社会保障费	项	1
1.1	养老保险	项	1
1.2	失业保险	项	1
1.3	医疗保险	项	1
1.4	工伤保险	项	1
1.5	残疾人就业保险	项	1
1.6	女工生育保险	项	1
2	住房公积金	项	1
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1
二	税金	项	1

暂列金额明细表

工程名称：院落天井　　　　专业：土建工程　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额（元）
1			

专业工程暂估价明细表

工程名称：院落天井　　　　　　　　　　专业：土建工程　　　　　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂估单价（元）
1		项	

计 日 工 表

工程名称：院落天井　　　　　　　　　　专业：土建工程　　　　　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定工程量
1	人工		
2	材料		
3	机械		

主要材料设备表

工程名称：院落天井　　专业：土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料编码	材料名称	型号规格	单位	数 量	备注
1	201249	掺灰泥	3:7	m3	16.0298	
2	2337	粘土		m3	57.4289	
3	4000270-1	石灰		kg	13313.2858	
4	4000996	面粉		kg	371.8834	
5	5000658-1	尺二方砖		块	602.5622	
6	5000740@1	小停泥砖	280×140×70	块	10752.7778	
7	5000876	生桐油		kg	187.5778	
8	5000964	松烟		kg	184.3055	
9	6435	其它材料费		元	166.5752	
10	BCCLF17	垃圾清理外运		m3	504.53	
11	P230	灰土	3:7	m3	50.0662	
12	P2307	拆除垃圾		m3	7.7076	
13	PB102	混凝土	C15 碎石:2-4cm	m3	4.05	
14	PB127	水泥砂浆	M7.5	m3	6.87	
15	E040014	碎石	20～40mm	m3	4.44	
16	E040088	中粗砂		m3	9.96	
17	E040095	机砖		千块	14.55	
18	E070060	水泥	425#	kg	3660	
19	E080010	铸铁立算座套盖板		套	30.3	
20	Z01889	塑料排水管 DN200		m	183.4636	