

陕西省杨凌监狱罪犯伙房抽排烟
系统及蒸汽管道维修项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2026 年 09 月 23 日

工程名称：陕西省杨凌监狱罪犯伙房抽排烟
系统及蒸汽管道维修项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 09 月 23 日

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：陕西省杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	陕西省杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目						
1.1	杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--土建工程						
1.2	杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--电气工程						
1.3	杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--通风工程						
1.4	杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目-给排水工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:陕西省杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及
蒸汽管道维修项目--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011701001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖外墙 2. 砌体材质:实心 砖 3. 拆除高度:距地3 000mm 4. 拆除砌体的截面 尺寸:Φ900mm-10 00mm 5. 拆除、除尘、清 理，运至建筑垃圾 堆放点 6. 具体做法详见招 标文件及设计图纸 ，满足相关规范要 求	m3	1.45		
2	011705001001	地面拆除	1. 拆除的基层类型 :砂浆层 2. 饰面材料种类: 防水地砖 3. 拆除、除尘、清 理，运至建筑垃圾 堆放点 4. 具体做法详见招 标文件及设计图纸 ，满足相关规范要 求	m2	22.5		
3	041001001001	混凝土地面拆除	1. 拆除部位:地沟 顶板混凝土地面 2. 面层厚度:破除2 0cm厚C25砼面层 3. 基层厚度:20cm 厚粗砂垫层 4. 拆除、除尘、清 理，运至建筑垃圾 堆放点 5. 具体做法详见招 标文件及设计图纸 ，满足相关规范要 求	m2	383.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及
蒸汽管道维修项目--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:混凝土道沿 2. 拆除、除尘、清理，运至指定地点，堆放整齐待二次利用 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m	10		
5	011706003001	天棚面饰面拆除	1. 拆除的基层类型:砂浆层 2. 龙骨及饰面种类:600*600铝扣板带孔面板 3. 龙骨拆除暂按80m2 4. 拆除、除尘、清理，运至建筑垃圾堆放点 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m2	800		
6	011712001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:原有蒸汽管道 DN80 2. 管道上的附着物种类:低氯憎水离心玻璃棉管壳防水层 3. 拆除、清理，运至建筑垃圾堆放点 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m	538.21		
7	010102003001	挖沟槽土方	1. 开挖部位:地沟顶板覆土 2. 开挖深度:400mm 3. 拆除、清理，运至建筑垃圾堆放点 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m3	140.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及
蒸汽管道维修项目--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 建筑垃圾 2. 运距: 运距5KM（含弃场费） 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m3	269.56		
		恢复工程					
9	010102009001	回填方	1. 填方部位: 地沟板顶部覆土 2. 材料品种: 素土（现场土） 3. 密实度: 压实系数大于0.93 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m3	140.98		
10	040103002001	土方倒运	1. 填方来源: 地沟开挖土方 2. 回填土及拌制灰土所需黄土 3. 手推车倒运 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m3	177.29		
11	010502023001	洞口过梁	1. 混凝土种类: 商混 2. 混凝土强度等级: C25混凝土 3. 钢筋制作、安装 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m3	0.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及
蒸汽管道维修项目--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011302001001	平面吊顶天棚	1. 吊顶部位:操作 间顶棚 2. 龙骨材料种类、 规格、中距:80m2 轻钢龙骨（暂定量 ） 3. 面板材料品种、 规格:1. 0mm厚600 *600实心平板铝扣 板 4. 做法:做法见陕 标图集：陕09J01, 棚-22棚71(1-4条). 5. 具体做法详见招 标文件及设计图纸 ，满足相关规范要 求	m2	800		
13	011202002001	风洞口修补	1. 墙体现状:外墙 为涂料，内墙为瓷 砖 2. 修补做法:风机 洞口开洞后内、外 墙体修补做法：洞 口周圈新做20mm厚 1:2. 5水砂浆抹面 并用1. 0mm厚, 150 mm宽不锈钢做饰面 . 3. 具体做法详见招 标文件及设计图纸 ，满足相关规范要 求	处	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及
蒸汽管道维修项目--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 2. 结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 3. 防水层:1.5mm厚聚氨酯防水涂膜二遍 4. 面层材料品种、规格:铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝(防滑地砖规格及颜色同现状) 5. 做法:做法见陕标图集：陕09J01, 室内-16页地29 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m2	22.5		
15	011601002001	水泥混凝土道路面层	1. C25 200厚混凝土路面。留缝10—15,用沥青砂添实或涂沥青松木条板嵌缝路面 2. 20厚粗砂隔离层，满铺刮平 3. 300厚3:7灰土分两层夯实 4. 做法见陕标图集：陕09J01, 室外路1 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m2	378.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010502025001	散水	1. 垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 2. 面层厚度:50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压光 3. 做法见陕标图集：陕09J01, 室外散4 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m2	4.5		
17	011601006001	现浇侧(平、缘)石	1. 道牙旧用 2. 形状:矩形 3. 结合层材料品种、厚度、强度等级:水泥砂浆、厚度20mm、砂浆M10 4. 陕09J09 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m	10		
		新建工程					
18	010102003002	挖沟槽土方	1. 土的类别:综合土 2. 开挖深度:600mm 3. 基底处理方式:原土夯实 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m3	14.24		
19	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别:综合土 2. 开挖深度:3100mm 3. 基底处理方式:原土夯实 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m3	346.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及
蒸汽管道维修项目--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010102009002	回填方	1. 填方部位:沟槽、检查井四周 2. 材料品种:素土 3. 密实度:压实系数大于0.93 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m3	155.19		
21	010103002002	余方弃置	1. 土石类别:素土 2. 运距:运距5KM（含弃场费） 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m3	169.51		
22	010401009001	室内地沟	1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 2. 沟截面尺寸:400*400 3. 底板混凝土种类、强度等级及厚度:150厚C20混凝土底板 4. 做法参见陕标图集：陕22J16第8页A1，地沟盖板做法参见陕标图集：陕22J16第43页 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m	17.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及
蒸汽管道维修项目--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010502030001	砖砌通行地沟	1. 沟截面净空尺寸 :2500*2000（H） 2. 垫层材料种类、 厚度:300厚砂夹石 垫层 3. 底板混凝土种类 、强度等级、厚度 :C10混凝土地沟底 板 4. 沟壁、梁混凝土 种类、强度等级、 厚度:370厚实心砖 沟壁 5. 抹面砂浆种类、 厚度:20厚1：2.5 防水砂浆 6. 详03R411-2-（C 25, S6）53 7. 具体做法详见招 标文件及设计图纸 ，满足相关规范要 求	m	22		
24	010502031001	水暖检查井	1. 构件名称:砖砌 防水检查井 2. 井、池净空尺寸 :2500*2500*2000 （H） 3. 垫层材料种类、 厚度:300厚砂夹石 垫层 4. 底板厚度及混凝 土种类、强度等级 :C10混凝土地沟底 板 5. 370实心砖井壁 ，防水砂浆抹面 6. 井盖下方需设置 一道防坠网； 7. 铸铁井盖带锁 8. 详03R411-2-90 、91页 9. 具体做法详见招 标文件及设计图纸 ，满足相关规范要 求	座	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及
蒸汽管道维修项目--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010502031002	电缆井	1. 构件名称: 砖砌 电缆检查井 2. 井、池净空尺寸 : 2500*2500*2000 (H) 3. 垫层材料种类、 厚度: 300厚砂夹石 垫层 4. 底板厚度及混凝 土种类、强度等级 : C10混凝土沟底 板 5. 370实心砖井壁 , 防水砂浆抹面 6. 井盖下方需设置 一道防坠网; 7. 铸铁井盖带锁 8. 详03R411-2-90 、91页 9. 具体做法详见招 标文件及设计图纸 , 满足相关规范要 求	座	4		
26	040504001001	砖砌凝结水降温井	1. 垫层、基础材质 及厚度: 300厚3: 7 灰土垫层 2. 砌筑材料品种、 规格、强度等级: 实心砖 3. 砂浆强度等级: M 10 4. 混凝土强度等级 : C30混凝土底板 5. 井筒、井盖、井 圈材质及规格: 铸 铁井盖带锁 6. 踏步材质、规格 : 铸铁踏步 7. 防渗、防水、防 腐要求: 1: 2防水 水泥砂浆抹面20厚 8. 04S531-5-7页 9. 具体做法详见招 标文件及设计图纸 , 满足相关规范要 求	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 10 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统
及蒸汽管道维修项目--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				28000
1.1	暂列金	元			28000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					28000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及
蒸汽管道维修项目--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 规格:W400xH600xD200 3. 安装方式:嵌入式 4. 距地1.5M 5. 端子板外部接线材质、规格:具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:C653P25A 3. 规格:W400xH600xD200 4. 安装方式:嵌入式 5. 距地1.5M 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	台	1		
3	030409016001	桥架槽盒安装	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:150*100 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m	123.34		
4	030409017001	桥架支撑架	1. 材质:碳钢 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	t	0.089		
5	030409001001	电力电缆	1. 型号:WDZN-YJY-5X4 2. 敷设方式:桥架敷设 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m	20.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及
蒸汽管道维修项目--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030409002001	电力电缆头	1. 规格:WDZN-YJY-5X4 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	个	4		
7	030409003001	控制电缆	1. 名称:铜芯无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘聚烯烃护套控制电缆 2. 规格:WDZN-KYJY-(4x1.5) 3. 敷设方式:管内穿线 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m	4.2		
8	030409004001	控制电缆头	1. 规格:WDZN-KYJY-(4x1.5) 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	个	2		
9	030412003001	配线	1. 配线形式:桥架内敷设 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m	2644.23		
10	030412003005	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m	125		
11	030412003002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:ZR-WDZ-BYJ-2.5 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m	161.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412003003	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZB1N-BYJ-4 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	29		
13	030412001001	配管	1. 规格:JDG20 2. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	44.5		
14	030412001002	配管	1. 规格:JDG25 2. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	12.2		
15	030413012001	开关、按钮	1. 名称:风机控制按钮 2. 安装形式:暗装, 距地1.3M 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	套	9		
16	030413012002	开关、按钮	1. 名称:就地手动控制按钮 2. 安装形式:暗装距地1.3M 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	套	1		
17	030415006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 交流 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统
及蒸汽管道维修项目--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及
蒸汽管道维修项目--通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030701003001	通风机	1. 名称:机翼型高效低噪防爆轴流管道式通风机 2. 型号:Y(B) T35B-8-4型, Q=20218 m ³ /h, P=356Pa, n=1450r/min, N=4.0KW/380v, 叶片角度25%D. 3. 安装形式:板下吊装. 77dB, G=115Kg 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	台	1		
2	030701003002	通风机	1. 名称:机翼型高效低噪防爆墙壁式轴流送风机, 2. 型号:Y(B) T35B-8-4型, Q=16380 m ³ /h, P=158Pa, n=960r/min, N=1.1KW/380v, 叶片角度25%D 3. 外配18目防虫网. 4. 安装形式:吊顶下墙洞安装. 69dB, G=121Kg 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	台	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及
蒸汽管道维修项目--通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	030702003001	不锈钢板通风管道	1. 材质：不锈钢板（SUS304级） 2. 形状：矩形 3. 规格：1000*400 4. 板材厚度：1.5mm 5. 接口形式：风管连接采用实铆钉连接 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m2	18.12		
4	030702003002	不锈钢板通风管道	1. 材质：不锈钢板（SUS304级） 2. 形状：矩形 3. 规格：1250*200 4. 板材厚度：1.5mm 5. 接口形式：风管连接采用实铆钉连接 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m2	23.58		
5	030703001001	风阀	1. 名称：电动风量调节阀 2. 规格：1250*500 3. 电动风量无极调节，带电动执行器，与PF系统风机连锁启闭。 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	个	1		
6	031002008001	软接头(软管)	1. 材质：防火人造革或涂覆氟树脂 2. 规格：长度为150~200mm 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及
蒸汽管道维修项目--通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030703003001	风口、散流器	1. 名称: 铝合金单层百叶送风口 2. 规格: 400*800 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	个	4		
8	030703003002	风口、散流器	1. 名称: 铝合金百叶风口内配18目防虫网. 2. 规格: 1600*1600 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	个	1		
9	030703004001	防虫网.	1. 名称: 外配18目防虫网. 2. 规格: Φ900 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	个	9		
10	031007002001	设备支架	1. 类型: 吊装支架 2. 减振弹性支架 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	kg	15		
11	030904001001	管道支架	1. 材质: 角钢 2. 支架形式: 吊装支架 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	kg	38		
12	030705001001	通风空调工程检测、调试	1. 风系统功能调试: 风管检测、漏风测试 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统
及蒸汽管道维修项目--通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目--通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及
蒸汽管道维修项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001003001	不锈钢管	1. 材质: 热轧不锈钢无缝钢管, 材质为06Cr19Ni10 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 焊接连接方式 4. 保温结构: 工作钢管+耐高温不锈钢专 用有机硅底漆两道+低氯憎水离心玻璃棉管壳保温层+铝皮保护层 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	538.21		
2	031001003002	不锈钢管	1. 材质: 热轧不锈钢无缝钢管, 材质为06Cr19Ni10 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 焊接连接方式 4. 保温结构: 工作钢管+耐高温不锈钢专 用有机硅底漆两道+低氯憎水离心玻璃棉管壳保温层+铝皮保护层 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	18.13		
3	031001003003	不锈钢管	1. 材质: 热轧不锈钢无缝钢管, 材质为06Cr19Ni10 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 焊接连接方式 4. 安装部位: 室内 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	41.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及
蒸汽管道维修项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001003004	不锈钢管	1. 材质: 热轧不锈钢无缝钢管, 材质为06Cr19Ni10 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 焊接连接方式 4. 安装部位: 室内 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	26.84		
5	031001003005	不锈钢管	1. 材质: 热轧不锈钢无缝钢管, 材质为06Cr19Ni10 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 焊接连接方式 4. 安装部位: 室内 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	27.2		
6	031002001001	阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	16		
7	031002001002	阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及
蒸汽管道维修项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031002001003	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	个	36		
9	031002001004	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	个	18		
10	031002001005	阀门	1. 类型:高温球阀(常开状态) 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	个	32		
11	031002001006	窥视镜	1. 类型:窥视镜 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	个	2		
12	031002001007	窥视镜	1. 类型:窥视镜 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及
蒸汽管道维修项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	031002004001	疏水器(带过滤器)	1. 规格、压力等级:DN32 2. 连接形式:螺纹连接 3. 附件配置:Y型过滤器 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	组	8		
14	031002004002	疏水器(带过滤器)	1. 规格、压力等级:DN25 2. 连接形式:螺纹连接 3. 附件配置:Y型过滤器 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	组	2		
15	031002004003	疏水器(带过滤器)	1. 规格、压力等级:DN20 2. 连接形式:螺纹连接 3. 附件配置:Y型过滤器 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	组	32		
16	031002004004	疏水器(带过滤器)	1. 规格、压力等级:DN15 2. 连接形式:螺纹连接 3. 附件配置:Y型过滤器 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	组	4		
17	031007001001	管道支架	1. 类型:落地支架 2. 材质:角钢支架 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	kg	58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统
及蒸汽管道维修项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的，只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：杨凌监狱罪犯伙房抽排烟系统及蒸汽管道维修项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。