2026年兴平市高新第九幼儿园消防改造提升工程 工程

工程量清单

招 标 人：兴平市西城街道中心小学 （盖章）

2026 年 10 月 26 日

编制（审核）说明

工程名称：2026年兴平市高新第九幼儿园消防改造提升工程　　专业/标段：2026年兴平市高新第九幼儿园消防改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

一、编制（审核）说明

二、工程量清单计算规则说明

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年兴平市高新第九幼儿园消防改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年兴平市高新第九幼儿园消防改造提升工程	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：2026年兴平市高新第九幼儿园消防改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年兴平市高新第九幼儿园消防改造提升工程						
1.1	高新第九幼儿园-土建						
1.2	高新第九幼儿园-消防水						
1.3	高新第九幼儿园-消防电						
1.4	高新第九幼儿园-电气						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年兴平市高新第九幼儿园消防改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	高新第九幼儿园-土建	
2	高新第九幼儿园-消防水	
3	高新第九幼儿园-消防电	
4	高新第九幼儿园-电气	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第九幼儿园-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给排水土建					
		地沟					
1	010102003003	挖沟槽土方	[项目特征] 1.部位:地沟 2.土的类别:综合土 3.开挖深度:2m以内 4.基底处理方式:原土夯实 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	119.49		
2	010102009005	回填方	[项目特征] 1.填方部位:地沟沟槽 2.材料品种:素土 3.密实度:符合设计要求 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	80.99		
3	041001001002	拆除路面	[项目特征] 1.面层:220厚混凝土 2.基层:300厚3:7灰土 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	269.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第九幼儿园-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011601002002	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.混凝土种类、强度等级:C25商品砼 2.厚度:220mm [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.压痕或刻防滑槽 6.伸缝、缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m2	269.36		
5	011601004002	道路基层	[项目特征] 1.基层厚度:300mm 2.基层材质、规格或配合比:3：7灰土 [工作内容] 1.场地清理 2.基层材料拌和 3.基层铺筑 4.基层碾压、养护	m2	269.36		
6	01B002	垃圾外运	[项目特征] 1.垃圾外运	m3	140.07		
7	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:综合土 2.运距:暂按10km考虑 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	38.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第九幼儿园-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010502030002	电缆沟、地沟	[项目特征] 1.地沟 2.图集编号:陕09j16-34页SG-B4-9 3.沟截面净空尺寸:1000*1200 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.砂浆输送、抹面 5.刷防护材料	m	48		
9	040504001002	砌筑井	[项目特征] 1.种类、规格:消防取水口阀门井 2.详见图集05S2 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第九幼儿园-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040504002003	现浇混凝土井	[项目特征] 1.种类:水表井 2.规格:3.5*2*1.6m 3.详见图集05S502 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.井筒、井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装 8.防水、止水 9.防腐	座	1		
		消防水池					
11	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.部位:消防水池 2.土的类别:综合土 3.开挖深度:3m 4.基底处理方式:原土夯实 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	811.5		
12	010102009003	回填方	[项目特征] 1.填方部位:水池基础 2.材料品种:3:7灰土 3.密实度:符合设计要求 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	56.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第九幼儿园-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010102009004	回填方	[项目特征] 1.填方部位:水池基坑 2.材料品种:素土 3.密实度:符合设计要求 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	326.8		
14	010502003001	筏形基础	[项目特征] 1.部位:水池基础 2.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.基础类型:平板式筏形基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	32		
15	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1.974		
16	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:综合土 2.运距:暂按10km考虑 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	484.7		
		电施土建					
17	01B003	道路刻槽、修补	[项目特征] 1.道路刻槽 2.道路修补	m	44.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第九幼儿园-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	011104003001	金属复合地板	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:金属龙骨 2.基层材料种类、规格:混凝土基层 3.面层材料品种、规格:防静电全钢活动地板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺设 5.刷防护材料	m2	34.32		
19	011105006001	金属踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料品种、规格:不锈钢 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设	m	22.4		
20	01B001	集油坑	[项目特征] 1.尺寸:300*300*200 2.做法:详见图纸	座	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：高新第九幼儿园-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802004001	其他大型机械进出场及安拆	[工作内容] 1.除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：高新第九幼儿园-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：高新第九幼儿园-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第九幼儿园-消防水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	040501005001	塑料管	[项目特征] 1.材质及规格:钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN150 2.连接形式:电热熔连接 3.工作压力:1.6Mpa [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验	m	159.46		
2	031002011001	水表	[项目特征] 1.种类:法兰水表(无旁通管) DN150 2.位置:J1水表井 [工作内容] 1.安装	个	1		
		消火栓					
3	040501005002	塑料管	[项目特征] 1.材质及规格:钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN150 2.连接形式:电热熔连接 3.工作压力:1.6Mpa [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验	m	485.21		
4	030901013001	室外消火栓	[项目特征] 1.安装方式:地下式室外消火栓 2.型号、规格:SA100/65-1.6型 [工作内容] 1.安装 2.配件安装 3.砌支墩	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第九幼儿园-消防水　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030901014001	消防水泵接合器	[项目特征] 1.安装部位:消火栓水泵接合器 2.型号、规格:SQS150-B [工作内容] 1.安装 2.配件安装 3.充水试验 4.砌支墩	套	4		
6	031301009001	套管	[项目特征] 1.名称、类型:A型柔性防水套管DN150 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	2		
		自喷					
7	040501005003	塑料管	[项目特征] 1.材质及规格:钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN150 2.连接形式:电热熔连接 3.工作压力:1.6Mpa [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验	m	151.68		
8	030901014002	消防水泵接合器	[项目特征] 1.安装部位:自喷水泵接合器 2.型号、规格:SQS150-B [工作内容] 1.安装 2.配件安装 3.充水试验 4.砌支墩	套	2		
		一体化消防水池					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第九幼儿园-消防水　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	03B001	一体化消防水池	[项目特征] 1.名称：BDF 箱泵一体化（水池 + 泵组全套）容积不小于396m3（整套） 2.材质：BDF 复合板（内侧 SUS304 不锈钢，外侧热镀锌钢板，模压复合板，螺栓拼装） 3.其它：详见设计说明 [工作内容] 1.安装、调试	座	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：高新第九幼儿园-消防水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：高新第九幼儿园-消防水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：高新第九幼儿园-消防水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第九幼儿园-消防电　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		门禁系统					
1	03B001	门禁管理工作站(兼作一卡通管理工作站)	[项目特征] 1.门禁管理工作站(兼作一卡通管理工作站) 2.具体详见设计说明 [工作内容] 1.安装、调试	套	1		
2	031101016001	局域网交换机	[项目特征] 1.名称:网络交换机-SWITCH [工作内容] 1.安装	台	2		
3	031101016002	局域网交换机	[项目特征] 1.名称:核心层交换机(设备网) [工作内容] 1.安装	台	1		
4	030406003001	EPS、UPS电源	[项目特征] 1.名称:UPS不间断电源 [工作内容] 1.安装 2.本体接地	套	1		
5	040801024001	控制器	[项目特征] 1.型号:单门控制器 [工作内容] 1.本体安装、调试 2.接线	台	1		
6	030506006002	出入口控制设备	[项目特征] 1.读卡器 [工作内容] 1.安装、调试	台	2		
7	030506006003	出入口控制设备	[项目特征] 1.发卡器 [工作内容] 1.安装、调试	台	1		
8	030506007001	出入口执行机构设备	[项目特征] 1.名称:电控锁 [工作内容] 1.安装 2.接线	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第九幼儿园-消防电　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:RVV-6*0.5 2.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	100		
10	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:RVV-4*0.5 2.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	50		
		消防设备电源监控					
11	040804001007	配管	[项目特征] 1.材质:SC25 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	10		
12	040804002013	配线	[项目特征] 1.名称:消防电源监控通信线 2.规格:WDZN-RYJS-2x1.5 3.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	10		
13	040804002014	配线	[项目特征] 1.名称:消防电源监控电源线 2.规格:WDZN-BYJ-2x2.5 3.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	20		
14	030905010003	消防模块	[项目特征] 1.名称:消防电源监控模块 2.型号、规格:RXPM-V [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第九幼儿园-消防电　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		火灾报警					
		消控室、发电机房					
15	030905012002	区域报警控制器	[项目特征] 1.名称:区域报警控制器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.标识	台	1		
16	030905001004	点型探测器	[项目特征] 1.名称:感烟探测器 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	2		
17	030905001005	点型探测器	[项目特征] 1.名称:感温探测器 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	2		
18	030905001006	点型探测器	[项目特征] 1.名称:感温探测器-防爆 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	1		
19	030905007002	消防报警电话	[项目特征] 1.名称:消防报警电话 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	部	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第九幼儿园-消防电　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030905010001	消防模块	[项目特征] 1.名称:输入模块 2.型号、规格:GST LD 8300 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	1		
21	030405003002	限位开关	[项目特征] 1.名称:液位控制器 2.型号:UQK 02 C（防爆型） [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.本体接地	台	1		
22	030905010002	消防模块	[项目特征] 1.名称:防爆隔离器 2.型号、规格:GST LD 8302Ex [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	1		
23	040804001002	配管	[项目特征] 1.材质:SC15 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	37		
24	040804001008	配管	[项目特征] 1.材质:SC25 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	10		
25	040804002002	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.型号:NH-RVS-2X1.5 [工作内容] 1.配线	m	148.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第九幼儿园-消防电　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	030409003004	控制电缆	[项目特征] 1.名称:NHKVV-4X1.5 2.敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	70		
27	030409004001	控制电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆头NHKVV-4X1.5 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
		室外					
		火灾报警					
28	030502005002	光缆	[项目特征] 1.名称:CAN总线，单模双芯光纤 2.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	30		
29	040804002007	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.型号:NH-RVS-2X1.5 [工作内容] 1.配线	m	120		
30	030409003003	控制电缆	[项目特征] 1.名称:余余压监控总线 2.规格:NHKVV-24x2.5 3.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第九幼儿园-消防电　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	040804002008	配线	[项目特征] 1.名称:防火门监控线 2.规格:WDZN-RYJS-2x1.5 3.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	30		
32	040804002009	配线	[项目特征] 1.名称:防火门监控线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 3.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	60		
		消防、弱电预埋管					
33	040804001005	配管	[项目特征] 1.材质:SC32 2.配置形式:埋地 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	270.09		
		消防电源监控系统CAN组网					
34	040804002010	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.型号:CAN联网通讯线 NH-RVSP-2X1.5 [工作内容] 1.配线	m	30		
		电气火灾监控系统CAN组网					
35	040804002011	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.型号:CAN联网通讯线 NH-RVSP-2X1.5 [工作内容] 1.配线	m	30		
		消控室设备					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第九幼儿园-消防电　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	030905015001	火灾报警系统控制主机	[项目特征] 1.名称:火灾报警控制器主机 2.型号:JB-TG-JBF-11SF [工作内容] 1.安装 2.校接线	台	1		
37	030905016001	联动控制主机	[项目特征] 1.名称:联动控制柜 2.型号:JB-TG-JBF-11SF [工作内容] 1.安装 2.校接线	台	1		
38	030905016002	联动控制主机	[项目特征] 1.名称:应急照明主机 2.型号:ZS-C-100W-L110 [工作内容] 1.安装 2.校接线	台	1		
39	030905018001	图形显示装置	[项目特征] 1.型号、规格:图形显示器 [工作内容] 1.安装	台	1		
40	030905019001	备用电源及电池主机(柜)	[项目特征] 1.名称:UPS 2.容量:1KVA [工作内容] 1.安装	台	1		
41	030905018002	图形显示装置	[项目特征] 1.型号、规格:液位显示装置 [工作内容] 1.安装	台	1		
42	030905015002	火灾报警系统控制主机	[项目特征] 1.名称:防火门监控主机 2.型号:RXPM QF [工作内容] 1.安装 2.校接线	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第九幼儿园-消防电　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	030905015003	火灾报警系统控制主机	[项目特征] 1.名称:消防电源监控主机 2.型号:RXPM-100P [工作内容] 1.安装 2.校接线	台	1		
44	030905015004	火灾报警系统控制主机	[项目特征] 1.名称:电气火灾监控主机 2.型号:RXPM-L100B [工作内容] 1.安装 2.校接线	台	1		
45	030905007003	消防报警电话	[项目特征] 1.名称:119电话 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	部	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：高新第九幼儿园-消防电　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：高新第九幼儿园-消防电　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：高新第九幼儿园-消防电　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第九幼儿园-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		低压柜					
1	030402011001	低压开关柜	[项目特征] 1.名称:低压柜BB1 2.规格:高×宽×深：2200*800*1000 3.型号:GCS 进线柜 4.其它:具体详见图纸 [工作内容] 1.安装 2.本体接地	台	1		
2	030402011002	低压开关柜	[项目特征] 1.名称:低压柜BB2 2.规格:高×宽×深：2200*800*1000 3.型号:GCS 出线柜 4.其它:具体详见图纸 [工作内容] 1.安装 2.本体接地	台	1		
		消控室、发电机房					
		配电箱					
3	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:照明配电箱ALE-XK 2.型号:500*600*160 3.安装方式:箱底距地1.3米暗装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第九幼儿园-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:应急照明配电箱TY-D 2.安装方式:箱底距地1.3米暗装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
		灯具、开关					
5	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1.名称:防水防尘灯 2.型号:LED12W（自带蓄电池 60min） 3.安装方式:梁下平 [工作内容] 1.安装	套	2		
6	030413001005	普通灯具	[项目特征] 1.名称:防爆灯 2.安装方式:吸顶 [工作内容] 1.安装	套	1		
7	030413002005	装饰灯	[项目特征] 1.名称:顶装应急灯 2.型号:TY-BLJC系列　1W 3.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.安装	套	1		
8	030413002006	装饰灯	[项目特征] 1.名称:壁装应急灯 2.型号:TY-ZFJC系列　3W 3.安装形式:壁装 [工作内容] 1.安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第九幼儿园-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030413002007	装饰灯	[项目特征] 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:TY-BLJC系列　1W 3.安装形式:门上0.1m [工作内容] 1.安装	套	1		
10	040801029003	照明开关	[项目特征] 1.材质:单联单控暗开关 2.规格: 10A220V [工作内容] 1.本体安装、调试 2.接线	个	1		
11	040801029004	照明开关	[项目特征] 1.材质:双联单控暗开关 2.规格: 10A220V [工作内容] 1.本体安装、调试 2.接线	个	1		
12	040801030002	插座	[项目特征] 1.名称:二.三极暗插座 2.规格:10A 220V安全型 [工作内容] 1.本体安装、调试	个	8		
		配管、配线、电缆					
13	040804001001	配管	[项目特征] 1.材质:SC15 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	44.09		
14	040804001005	配管	[项目特征] 1.材质:SC25 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	8.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第九幼儿园-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	040804002001	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线	m	148.95		
16	040804002002	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RYSP-2X2.5 [工作内容] 1.配线	m	8.34		
		接地					
17	030410002001	接地母线	[项目特征] 1.材质:-40*4不锈钢 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷）油漆	m	44.88		
18	030410002002	接地母线	[项目特征] 1.材质:-40X4 镀锌扁钢 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷）油漆	m	18.6		
19	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:等电位端子箱MEB [工作内容] 1.制作 2.安装	台	1		
		室外					
20	040804001002	配管	[项目特征] 1.材质:SC100 2.配置形式:埋地 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	92.42		
21	040804001003	配管	[项目特征] 1.材质:SC32 2.配置形式:埋地 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	3.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第九幼儿园-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1.型号:YJV-3X150+2X70 2.敷设方式:室外穿管 [工作内容] 1.电缆敷设	m	64.36		
23	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.型号:YJV-3X150+1X70 2.敷设方式:室外穿管 [工作内容] 1.电缆敷设	m	36.06		
24	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.型号:NG-A(BTLY)-5X10 2.敷设方式:室外穿管 [工作内容] 1.电缆敷设	m	7.55		
25	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:YJV-3X150+2X70电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
26	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:YJV-3X150+1X70电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
27	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:NG-A(BTLY)-5X10 电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新第九幼儿园-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	040804001004	配管	[项目特征] 1.材质:SC125 2.配置形式:埋地 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	277.04		
29	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1.型号:WDZN-YJE-4X185+1X95 2.敷设方式:室外穿管 3.低压柜进线 [工作内容] 1.电缆敷设	m	301.04		
30	030409002004	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:WDZN-YJE-4X185+1X95电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	8		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：高新第九幼儿园-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：高新第九幼儿园-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：高新第九幼儿园-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。