

{工程基本信息\工程名称}

工程

工程量清单

招 标 人：

镇巴县碾子镇人民政府

（盖章）

2026 年 09 月 22 日

工程量清单封面

2026年镇巴县碾子镇纳溪社区经
济合作社生猪养殖场建设项目

工程

工程量清单

招 标 人：镇巴县碾子镇人民政府（盖章）

2026 年 09 月 22 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生猪养殖--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 开挖方式:机械开挖,不装车	m3	148.48		
2	010102009001	回填方	1. 材料品种:素土 2. 密实度要求:压实系数不小于0.94	m3	95.72		
		砌筑工程					
3	010403001001	石基础	1. 石品种、规格:M U30以上片石 2. 砂浆强度等级:M 10水泥砂浆 备注:本工程砂浆使用现拌砂浆	m3	21.7		
4	010401001001	砖基础	1. 厚度:240mm 2. 砖品种、规格、强度等级:MU15实心烧结页岩砖 3. 砂浆强度等级:M 7.5水泥砂浆 4. 部位:外墙 备注:本工程砂浆使用现拌砂浆	m3	11.34		
5	010401002001	实心砖墙	1. 厚度:240mm 2. 砖品种、规格、强度等级:MU15实心烧结页岩砖 3. 砂浆强度等级:M 7.5水泥砂浆 4. 部位:外墙 备注:本工程砂浆使用现拌砂浆	m3	48.62		
6	010401002002	实心砖墙	1. 厚度:120mm 2. 砖品种、规格、强度等级:MU15实心烧结页岩砖 3. 砂浆强度等级:M 7.5水泥砂浆 4. 部位:内隔墙 5. 高度:800mm 备注:本工程砂浆使用现拌砂浆	m3	9.25		
		混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生猪养殖--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010501001001	基础垫层	1. 混凝土强度等级：C10 2. 混凝土拌和料要求：现拌	m3	1.4		
8	010505002001	基础模板	1. C10混凝土垫层模板	m2	5.6		
9	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级：C25 2. 混凝土拌和料要求：现拌	m3	10.58		
10	010505002002	基础模板	1. C25混凝土基础模板	m2	53.76		
11	010502005001	地圈梁	1. 混凝土强度等级：C25 2. 混凝土拌和料要求：现拌	m3	6.51		
12	010505003001	地圈梁模板	1. 模板类型：复合模板支护	m2	51.14		
13	010502021001	构造柱	1. 混凝土强度等级：C25 2. 混凝土拌和料要求：现拌	m3	5.84		
14	010505011001	构造柱模板	1. 模板类型：复合模板支护	m2	61.31		
15	010502022001	坡圈梁	1. 混凝土强度等级：C25 2. 混凝土拌和料要求：现拌	m3	6.18		
16	010505012001	坡圈梁模板	1. 模板类型：复合模板支护	m2	32.42		
17	010502011001	钢筋混凝土梁--YTL1	1. 混凝土强度等级：C25 2. 混凝土拌和料要求：现拌	m3	0.21		
18	010505006001	梁模板	1. 钢筋混凝土梁模板 (YTL1)	m2	1.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生猪养殖--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010502025001	散水	陕09J01 标准图集 散2 1. 20厚1：2水泥砂浆抹面 2. 素水泥一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C15混凝土 4. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300（按素土计入） 5. 素土夯实向外坡4% 6. 散水宽：600mm 备注：本工程砂浆使用现拌砂浆	m2	56.26		
20	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类，规格：圆钢10以内 2. 沿砌体墙通常设置	t	0.33		
21	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ 10以内（含 Φ 10） 2. 制作安装	t	0.28		
22	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 Φ 10以上（含 Φ 10） 2. 制作安装	t	1.14		
23	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 Φ 10以内 2. 制作安装	t	0.16		
		金属结构工程					
24	010602001001	钢屋架	1. 部位：（上弦杆、下弦杆、腹杆、斜杆） 2. 材质：F100*3mm，F80*3mm，热镀锌方管	t	3.2		
25	010607003001	屋面钢檩条	1. 部位：屋面钢檩条 2. 材质：F100*100*3mm热镀锌钢管	t	4.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生猪养殖--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010603001001	实腹钢柱	1. 部位:1层内立柱 2. 材质:F100*100*3mm热镀锌钢管	t	0.38		
27	010605003001	钢屋面板	1. 材质:单层彩钢板屋面	m2	466		
		门窗工程					
28	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门类型:钢制双扇平开门 2. 尺寸:1200*2200mm	樘	2		
29	010802001002	猪舍门	1. 门类型:钢制单扇平开门 2. 尺寸:800*1200mm	樘	26		
30	010807001001	塑钢窗	1. 窗类型:塑钢推拉窗80系列5mm厚玻璃 2. 尺寸:1800*1800mm	m2	51.84		
		楼地面装饰工程					
31	011101001001	水泥砂浆楼地面	陕09J01 标准图集 地4 1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 150厚素土回填 5. 素土夯实 6. 部位: 猪舍地面处 备注:本工程砂浆使用现拌砂浆	m2	155.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生猪养殖--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	011101001002	水泥砂浆楼地面	陕09J01 标准图集 地4 1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 150厚素土回填 5. 素土夯实 6. 部位：漏粪板地面处 备注：本工程砂浆使用现拌砂浆	m2	195.12		
33	01B001	漏粪板	1. 名称：漏粪板 2. 材质：复合材料 漏粪板 3. 规格：1000*700*50 4. 暂定综合单价：30元/m2	m2	195.12		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
34	011201001001	内墙面抹灰	1. 水泥砂浆压光	m2	418.93		
35	011201001002	外墙面抹灰	1. 水泥砂浆压光	m2	260.61		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 生猪养殖--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 生猪养殖--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：干粪堆积池--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 开挖方式:机械开挖, 不装车	m3	42.34		
2	010102009001	回填方	1. 材料品种:素土 2. 密实度要求:压实系数不小于0.94	m3	25.66		
	A. 4	砌筑工程					
3	010403001001	石基础	1. 石品种、规格:M U30以上片石 2. 砂浆强度等级:M 7.5水泥砂浆 备注:本工程砂浆使用现拌砂浆	m3	8.06		
4	010401001001	砖基础	1. 厚度:370mm 2. 砖品种、规格、强度等级:MU15实心烧结页岩砖 3. 砂浆强度等级:M 7.5水泥砂浆 备注:本工程砂浆使用现拌砂浆	m3	6.02		
5	010401002001	实心砖墙	1. 厚度:370mm 2. 砖品种、规格、强度等级:MU15实心烧结页岩砖 3. 砂浆强度等级:M 7.5水泥砂浆	m3	25.74		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010502005001	地圈梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:现拌	m3	3.73		
7	010505003001	地圈梁模板	1. 模板类型:复合模板支护	m2	18.83		
8	010502011001	钢筋混凝土梁--YTL2	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:现拌	m3	0.3		
9	010505006001	梁模板	1. 钢筋混凝土梁模板(YTL2)	m2	1.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：干粪堆积池--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502021001	构造柱	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:现拌	m3	3.06		
11	010505011001	构造柱模板	1. 模板类型:复合模板支护	m2	21.88		
12	010502022001	圈梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:现拌	m3	3.86		
13	010505012001	圈梁模板	1. 模板类型:复合模板支护	m2	14.59		
14	010502025001	散水	陕09J01 标准图集 散2 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面 2. 素水泥一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C15混凝土 4. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300（按素土计入） 5. 素土夯实向外坡4% 6. 散水宽:600mm	m2	22.49		
15	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类，规格:圆钢10以内 2. 沿砌体墙通常设置	t	0.083		
16	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ 10以上(含 Φ 10) 2. 制作安装	t	0.4		
17	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ 10以内 2. 制作安装	t	0.079		
18	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ 10以内(含 Φ 10) 2. 制作安装	t	0.113		
	A.6	金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：干粪堆积池--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
19	010602001001	钢屋架	1. 部位: (上弦杆、下弦杆、腹杆、斜杆) 2. 材质: F100*3mm, F80*3mm, 热镀锌方管	t	0.282		
20	010607003001	屋面钢檩条	1. 部位: 屋面钢檩条 2. 材质: F100*100*34mm热镀锌钢管	t	0.96		
21	010605003001	钢屋面板	1. 材质: 单层彩钢板屋面	m2	102.24		
	A.11	楼地面装饰工程					
22	011101001001	水泥砂浆楼地面	陕09J01 标准图集 地4 1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 150厚素土回填 5. 素土夯实 备注: 本工程砂浆使用现拌砂浆	m2	64.48		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
23	011201001001	内墙面抹灰	1. 水泥砂浆压光	m2	93.3		
24	011201001002	外墙面抹灰	1. 水泥砂浆压光	m2	102.4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：干粪堆积池--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 干粪堆积池--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓄水池--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 4	砌筑工程					
1	010401002001	实心砖墙	1. 厚度:370mm 2. 砖品种、规格、强度等级:MU15实心烧结页岩砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 备注:本工程砂浆使用现拌砂浆	m3	10.73		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
2	010501001001	基础垫层	1. 混凝土强度等级:C30防水混凝土 2. 混凝土拌和料要求:现拌	m3	9.17		
3	010505001001	垫层模板	1. 混凝土强度等级:基础垫层模板	m2	5.42		
4	010502021001	构造柱	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:现拌	m3	2.08		
5	010505011001	构造柱模板	1. 模板类型:复合模板支护	m2	13.29		
6	010502013001	有梁板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:现拌	m3	3.96		
7	010505007001	楼板、屋面板模板	1. 有梁板模板	m2	37.43		
8	010502022001	圈梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:现拌	m3	2.88		
9	010505012001	圈梁模板	1. 模板类型:复合模板支护	m2	13.47		
10	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类,规格:圆钢10以内 2. 沿砌体墙通常设置	t	0.033		
11	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ 10以上(含 Φ 10) 2. 制作安装	t	0.398		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 蓄水池--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢Φ 10以内(含Φ 10) 2. 制作安装	t	0.456		
	A.9	屋面及防水工程					
13	010903003001	墙面砂浆防水	1. 外刷1：3防水砂浆 2. 部位：蓄水池外墙	m ²	45.86		
14	010903003002	墙面砂浆防水	1. 外刷1：3防水砂浆 2. 部位：蓄水池内墙	m ²	44.56		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 蓄水池--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 化尸窖--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 4	砌筑工程					
1	010401002001	实心砖墙	1. 厚度:370mm 2. 砖品种、规格、强度等级:MU15实心烧结页岩砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	10.37		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
2	010501001001	基础垫层	1. 混凝土强度等级:C30防水混凝土 2. 混凝土拌和料要求:现拌	m3	2.44		
3	010505001001	垫层模板	1. 混凝土强度等级:基础垫层模板	m2	2.47		
	A. 9	屋面及防水工程					
4	010903003001	墙面砂浆防水	1. 外刷1: 3防水砂浆 2. 部位:化粪池外墙外侧	m2	30.93		
5	010903003002	墙面砂浆防水	1. 外刷1: 3防水砂浆 2. 部位:化粪池内墙内侧	m2	25.12		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 化尸窖--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：化尸窖--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生猪养殖--电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		强电工程					
		低压配电箱柜					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:成套低压配电箱AL 2. 规格:800*700*200mm, 具体详见配电箱系统图 3. 安装方式:挂墙安装 4. 综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
		小电器、照明灯具					
2	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED工厂灯(带反射灯罩) 2. 规格:60W 3. 安装形式:吊装距地3m 4. 综合单价已包含灯具本体、吊杆及吊杆内配线	套	16		
3	030413012001	开关、按钮	1. 类型:单联双控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	2		
		配管、电线					
4	030412001001	配管	1. 类型:强电预埋配管 2. 材质:焊接钢管(RC32) 3. 规格:DN32 4. 配置形式:砖混结构暗配 5. 接地要求:符合设计及验收规范要求	m	2.1		
5	030412001002	配管	1. 类型:强电配管 2. 材质:PC 3. 规格:Φ25 4. 配置形式:砖混结构暗配 5. 接地要求:符合设计及验收规范要求	m	116.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生猪养殖--电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：生猪养殖--电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 生猪养殖--电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生猪养殖—给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		管道及管道附件					
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及消毒 5. 安装部位:室内	m	50.56		
2	031001006002	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及消毒 5. 安装部位:室内	m	32.87		
3	031002001001	阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
4	031002001002	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
5	031002001003	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	16		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 生猪养殖--给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生猪养殖—设备

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	干湿分离机	1. 干湿分离机1台 2. 参数不详，暂定综合单价14000元/项	台	1		
2	03B002	饲料粉碎机	1. 饲料粉碎机1台 2. 参数不详，暂定综合单价9000元/项	台	1		
3	03B003	产床	1. 产床2套 2. 参数不详，暂定综合单价2000元/项	套	2		
4	03B004	保育床	1. 保育床2套 2. 参数不详，暂定综合单价2000元/项	套	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 生猪养殖--设备

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 生猪养殖--设备

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程--土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	010502031001	化粪池	1. 编号:150m³ 化粪池(无地下水); 采用两座75m³ 化粪池并联使用(做法仿陕09S3-10#立方化粪池) 2. 净规格:11.48*4.34*2.4m; 3. 墙壁:370mm砖砌墙 4. 内墙面抹灰:20mm厚1:2.5水泥砂浆加5%防水抹面, 5. 垫层:100mm厚C20砼垫层; 现场搅拌 6. 基础:350mm厚C20砼垫层; 现场搅拌 7. 顶板:150mm厚C20砼顶板, 内配钢筋 10. 3个混凝土井盖 11. 脚手架 12. 挖、填	座	1		
2	011601002001	水泥混凝土道路面层	1. 100mm厚C30混凝土随浇随抹, 每块长度不大于6米, 缝宽10mm, 沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝, 2. 300mm厚砂夹石回填, 压实系数不小于0.94 3. 素土夯实	m2	100		
3	010403004001	石挡土墙	1. 1挡土墙每隔20米设一道伸缩缝, 缝宽20mm 2. 挡土墙采用MU30以上开山片石M7.5水泥砂浆砌筑 3. 挡土墙采用1:3水泥砂浆勾缝 4. 泄水孔孔径100mm, 间距2.5m, 按梅花形布置	m3	306.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 室外工程--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程--给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		其他					
1	031001006001	塑料管	1. 材质:UPVC 2. 规格:DN200 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 5. 安装部位:室外	m	200		
2	031001006002	塑料管	1. 材质:PE 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及消毒 5. 安装部位:室外引水管	m	500		
3	010502031001	检查井	1. 砖砌污水检查井(陕09S3-p39) 2. 规格:Φ700mm, 深1000mm 3. 150mm厚C15混凝土流槽 4. 基础:200mm厚C30混凝土 5. 井墙:M10水泥砂浆砌240砖墙 6. 内壁:20mm厚1:2防水水泥砂浆抹面 7. 井盖:轻型铸铁井盖 8. 挖、填	座	8		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外工程--给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。