

西乡县乡镇级饮用水水源地保护
项目

工程

工程量清单

招 标 人： 汉中市生态环境局西乡分局 （盖章）

2026 年 09 月 23 日

工程名称：西乡县乡镇级饮用水水源地保护
项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 09 月 23 日

招标人：汉中市生态环境局西乡分局 (盖章)

法定代表人或其授权人：刘浩 (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:西乡县乡镇级饮用水水源地保护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乡县乡镇级饮用水水源地保护
项目-大河镇大河社区

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040205013001	隔离护栏	[项目特征] 1. 类型:围网，材质:低碳钢QI95/Q235, 高度: 1.8m 2. 立柱:镀锌钢管Φ0.48±0.005(塑前)Φ0.49±0.005(塑后)，厚度:0.025±0.0025，长度:21±0.1(塑后) 3. 边框:镀锌方管厚度:0.025±0.0025，0.3±0.005(塑前)，0.31±0.005(塑后) 4. 网孔:80*160±5，丝经:镀锌冷拉丝Φ4±0.1(前)，Φ5±0.2(后) 5. 扁铁20*2 6. 方管和安装柱:尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T6728-2002标准要求; 7. 镀锌要求:防护网金属表面镀锌层应平整光滑,不得出现漏镀、麻点、白斑、重皮、气泡、泛绿等缺陷,试样在硫酸中连续浸渍5次不得变红,镀锌层重量平均值≥450g/m²; 8. 表面防腐处理:热浸塑(草绿色),浸塑厚度0.5±0.1mm。 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 3. 安装	m	413		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乡县乡镇级饮用水水源地保护
项目-大河镇大河社区

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	040205003001	标志牌	[项目特征] 1. 界标 2. 尺寸为1200mm×1600mm, 采用2.0mm厚铝板, 户外专用贴膜写真, 附亚膜 3. Φ76镀锌圆管3.1m用以支承界标牌其中0.6m埋于混凝土基础中 4. 混凝土基础采用C20混凝土基础, 直径300mm, 深700mm [工作内容] 1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	2		
3	040205003002	标志牌	[项目特征] 1. 宣传牌 2. 尺寸为2000mm×1000mm, 采用2.0mm厚铝板, 户外专用贴膜写真, 附亚膜 3. 材质为不锈钢管, 2.6m用以支承界标牌其中0.6m埋于混凝土基础中 4. 混凝土基础采用C20混凝土基础, 直径300mm, 深700mm [工作内容] 1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乡县乡镇级饮用水水源地保护
项目-大河镇大河社区

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：西乡县乡镇级饮用水水源地保护项目-大河镇大河社区

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行市政工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	041201002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：西乡县乡镇级饮用水水源地保护项目-大河镇大河社区

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：西乡县乡镇级饮用水水源地保护
项目-大河镇大河社区

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乡县乡镇级饮用水水源地保护
项目-私渡镇红安社区

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040205013001	隔离护栏	[项目特征] 1. 类型: 围网, 材质: 低碳钢QI95/Q235, 高度: 1.8m 2. 立柱: 镀锌钢管 $\Phi 0.48 \pm 0.005$ (塑前) $\Phi 0.49 \pm 0.005$ (塑后), 厚度: 0.025 ± 0.0025, 长度: 21 ± 0.1 (塑后) 3. 边框: 镀锌方管 厚度: 0.025 ± 0.0025, 0.3 ± 0.005 (塑前), 0.31 ± 0.005 (塑后) 4. 网孔: $80 \times 160 \pm 5$, 丝经: 镀锌冷拉丝 $\Phi 4 \pm 0.1$ (前), $\Phi 5 \pm 0.2$ (后) 5. 扁铁 20×2 6. 方管和安装柱: 尺寸、外形、重量及允许偏差应符合 GB/T6728-2002 标准要求; 7. 镀锌要求: 防护网金属表面镀锌层应平整光滑, 不得出现漏镀、麻点、白班、重皮、气泡、泛绿等缺陷, 试样在硫酸中连续浸渍5次不得变红, 镀锌层重量平均值 $\geq 450\text{g}/\text{m}^2$; 8. 表面防腐处理: 热浸塑(草绿色), 浸塑厚度 $0.5 \pm 0.1\text{mm}$。 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 3. 安装	m	818		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乡县乡镇级饮用水水源地保护
项目-私渡镇红安社区

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	040205003001	标志牌	[项目特征] 1. 界标 2. 尺寸为1200mm×1600mm, 采用2.0mm厚铝板, 户外专用贴膜写真, 附亚膜 3. Φ76镀锌圆管3.1m用以支承界标牌其中0.6m埋于混凝土基础中 4. 混凝土基础采用C20混凝土基础, 直径300mm, 深700mm [工作内容] 1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	2		
3	040205003002	标志牌	[项目特征] 1. 宣传牌 2. 尺寸为2000mm×1000mm, 采用2.0mm厚铝板, 户外专用贴膜写真, 附亚膜 3. 材质为不锈钢管, 2.6m用以支承界标牌其中0.6m埋于混凝土基础中 4. 混凝土基础采用C20混凝土基础, 直径300mm, 深700mm [工作内容] 1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乡县乡镇级饮用水水源地保护
项目-私渡镇红安社区

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
4	040205003003	标志牌	[项目特征] 1. 道路警示牌 2. 尺寸为1500mm×600mm, 采用2.0mm厚铝板, 户外专用贴膜写真, 附亚膜 3. φ76镀锌圆管2.6m用以支承警示牌标牌其中0.6m埋于混凝土基础中 4. 混凝土基础采用C20混凝土基础, 直径300mm, 深700mm [工作内容] 1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：西乡县乡镇级饮用水水源地保护项目-私渡镇红安社区

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施, 含建筑施工安全生产责任险; 3. 施工现场文明施工所需的各项措施, 含建筑工人实名制管理费; 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施, 含扬尘治理费; 5. 施工现场为进行市政工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率降低	项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	041201002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：西乡县乡镇级饮用水水源地保护项目-私渡镇红安社区

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：西乡县乡镇级饮用水水源地保护
项目-私渡镇红安社区

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乡县乡镇级饮用水水源地保护
项目-白勉峡镇白勉峡社区

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040205013001	隔离护栏	[项目特征] 1. 类型:围网，材质:低碳钢QI95/Q235, 高度: 1.8m 2. 立柱:镀锌钢管Φ0.48±0.005(塑前) Φ0.49±0.005(塑后)，厚度:0.025±0.0025，长度:21±0.1(塑后) 3. 边框:镀锌方管 厚度:0.025±0.0025，0.3±0.005(塑前)，0.31±0.005(塑后) 4. 网孔:80*160±5，丝经:镀锌冷拉丝Φ4±0.1(前)，Φ5±0.2(后) 5. 扁铁20*2 6. 方管和安装柱:尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T6728-2002标准要求; 7. 镀锌要求:防护网金属表面镀锌层应平整光滑,不得出现漏镀、麻点、白班、重皮、气泡、泛绿等缺陷,试样在硫酸中连续浸渍5次不得变红,镀锌层重量平均值≥450g/m²; 8. 表面防腐处理:热浸塑(草绿色),浸塑厚度0.5±0.1mm。 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 3. 安装	m	806		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乡县乡镇级饮用水水源地保护
项目-白勉峡镇白勉峡社区

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	040205003001	标志牌	[项目特征] 1. 界标 2. 尺寸为1200mm×1600mm, 采用2.0mm厚铝板, 户外专用贴膜写真, 附亚膜 3. Φ76镀锌圆管3.1m用以支承界标牌其中0.6m埋于混凝土基础中 4. 混凝土基础采用C20混凝土基础, 直径300mm, 深700mm [工作内容] 1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	3		
3	040205003002	标志牌	[项目特征] 1. 宣传牌 2. 尺寸为2000mm×1000mm, 采用2.0mm厚铝板, 户外专用贴膜写真, 附亚膜 3. 材质为不锈钢管, 2.6m用以支承界标牌其中0.6m埋于混凝土基础中 4. 混凝土基础采用C20混凝土基础, 直径300mm, 深700mm [工作内容] 1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乡县乡镇级饮用水水源地保护
项目-白勉峡镇白勉峡社区

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
4	040205003003	标志牌	[项目特征] 1. 道路警示牌 2. 尺寸为1500mm×600mm, 采用2.0mm厚铝板, 户外专用贴膜写真, 附亚膜 3. φ76镀锌圆管2.6m用以支承警示牌标牌其中0.6m埋于混凝土基础中 4. 混凝土基础采用C20混凝土基础, 直径300mm, 深700mm [工作内容] 1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	3		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：西乡县乡镇级饮用水水源地保护项目-白勉峡镇白勉峡社区

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行市政工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	041201002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：西乡县乡镇级饮用水水源地保护项目-白勉峡镇白勉峡社区

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：西乡县乡镇级饮用水水源地保护
项目-白勉峡镇白勉峡社区

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乡县乡镇级饮用水水源地保护
项目-高川镇五星社区

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040205013001	隔离护栏	[项目特征] 1. 类型:围网, 材质:低碳钢QI95/Q235, 高度: 1.8m 2. 立柱:镀锌钢管 $\Phi 0.48 \pm 0.005$ (塑前) $\Phi 0.49 \pm 0.005$ (塑后), 厚度: 0.025 ± 0.0025, 长度: 21 ± 0.1 (塑后) 3. 边框:镀锌方管 厚度: 0.025 ± 0.0025, 0.3 ± 0.005 (塑前), 0.31 ± 0.005 (塑后) 4. 网孔: $80 \times 160 \pm 5$, 丝经:镀锌冷拉丝 $\Phi 4 \pm 0.1$ (前), $\Phi 5 \pm 0.2$ (后) 5. 扁铁 20×2 6. 方管和安装柱: 尺寸、外形、重量及允许偏差应符合 GB/T6728-2002 标准要求; 7. 镀锌要求:防护网金属表面镀锌层应平整光滑, 不得出现漏镀、麻点、白斑、重皮、气泡、泛绿等缺陷, 试样在硫酸中连续浸渍5次不得变红, 镀锌层重量平均值 $\geq 450\text{g/m}^2$; 8. 表面防腐处理: 热浸塑(草绿色), 浸塑厚度 $0.5 \pm 0.1\text{mm}$。 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 3. 安装	m	150		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乡县乡镇级饮用水水源地保护
项目-高川镇五星社区

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	040205003001	标志牌	[项目特征] 1. 界标 2. 尺寸为1200mm×1600mm, 采用2.0mm厚铝板, 户外专用贴膜写真, 附亚膜 3. Φ76镀锌圆管3.1m用以支承界标牌其中0.6m埋于混凝土基础中 4. 混凝土基础采用C20混凝土基础, 直径300mm, 深700mm [工作内容] 1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	3		
3	040205003002	标志牌	[项目特征] 1. 宣传牌 2. 尺寸为2000mm×1000mm, 采用2.0mm厚铝板, 户外专用贴膜写真, 附亚膜 3. 材质为不锈钢管, 2.6m用以支承界标牌其中0.6m埋于混凝土基础中 4. 混凝土基础采用C20混凝土基础, 直径300mm, 深700mm [工作内容] 1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乡县乡镇级饮用水水源地保护
项目-高川镇五星社区

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：西乡县乡镇级饮用水水源地保护项目-高川镇五星社区

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行市政工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	041201002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：西乡县乡镇级饮用水水源地保护项目-高川镇五星社区

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：西乡县乡镇级饮用水水源地保护
项目-高川镇五星社区

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乡县乡镇级饮用水水源地保护
项目-两河口镇两河口社区

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040205013001	隔离护栏	[项目特征] 1. 类型:围网，材质:低碳钢QI95/Q235, 高度: 1.8m 2. 立柱:镀锌钢管 $\Phi 0.48 \pm 0.005$ (塑前) $\Phi 0.49 \pm 0.005$ (塑后)，厚度: 0.025 ± 0.0025，长度: 21 ± 0.1 (塑后) 3. 边框:镀锌方管 厚度: 0.025 ± 0.0025，0.3 ± 0.005 (塑前)，0.31 ± 0.005 (塑后) 4. 网孔: $80 \times 160 \pm 5$，丝经:镀锌冷拉丝 $\Phi 4 \pm 0.1$ (前)，$\Phi 5 \pm 0.2$ (后) 5. 扁铁 20×2 6. 方管和安装柱: 尺寸、外形、重量及允许偏差应符合 GB/T6728-2002 标准要求; 7. 镀锌要求:防护网金属表面镀锌层应平整光滑,不得出现漏镀、麻点、白斑、重皮、气泡、泛绿等缺陷,试样在硫酸中连续浸渍5次不得变红,镀锌层重量平均值 $\geq 450\text{g}/\text{m}^2$; 8. 表面防腐处理:热浸塑(草绿色),浸塑厚度 $0.5 \pm 0.1\text{mm}$。 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 3. 安装	m	130		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乡县乡镇级饮用水水源地保护
项目-两河口镇两河口社区

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	040205003001	标志牌	[项目特征] 1. 界标 2. 尺寸为1200mm×1600mm, 采用2.0mm厚铝板, 户外专用贴膜写真, 附亚膜 3. Φ76镀锌圆管3.1m用以支承界标牌其中0.6m埋于混凝土基础中 4. 混凝土基础采用C20混凝土基础, 直径300mm, 深700mm [工作内容] 1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	3		
3	040205003002	标志牌	[项目特征] 1. 宣传牌 2. 尺寸为2000mm×1000mm, 采用2.0mm厚铝板, 户外专用贴膜写真, 附亚膜 3. 材质为不锈钢管, 2.6m用以支承界标牌其中0.6m埋于混凝土基础中 4. 混凝土基础采用C20混凝土基础, 直径300mm, 深700mm [工作内容] 1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乡县乡镇级饮用水水源地保护
项目-两河口镇两河口社区

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：西乡县乡镇级饮用水水源地保护项目-两河口镇两河口社区

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施, 含建筑施工安全生产责任险; 3. 施工现场文明施工所需的各项措施, 含建筑工人实名制管理费; 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施, 含扬尘治理费; 5. 施工现场为进行市政工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率降低	项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	041201002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：西乡县乡镇级饮用水水源地保护项目-两河口镇两河口社区

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：西乡县乡镇级饮用水水源地保护
项目-两河口镇两河口社区

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。