2026年宁强县汉源街道办乡村振兴示范片村公益性基础设施建设项目

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

年　月　日

工程名称：2026年宁强县汉源街道办乡村振兴示范片村公益性基础设施建设项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年宁强县汉源街道办乡村振兴示范片村公益性基础设施建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年宁强县汉源街道办乡村振兴示范片村公益性基础设施建设项目	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：2026年宁强县汉源街道办乡村振兴示范片村公益性基础设施建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年宁强县汉源街道办乡村振兴示范片村公益性基础设施建设项目						
1.1	市政环卫及亮化提升工程						
1.2	道路工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政环卫及亮化提升工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	1.材质:PE管 2.规格:DN110 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室外 5.介质:污水	m	140		
2	031001006002	塑料管	1.材质:PE管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室外 5.介质:给水	m	120		
3	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2米以内 3.挖土方式:机械90%,人工10% 4.部位:管道基础	m3	173		
4	040101003001	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2米以内 3.挖土方式:机械90%,人工10% 4.部位:路灯基础	m3	124.8		
5	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土 2.密实度:符合设计及规范要求 3.材料品种、规格:素土 4.部位:管道及路灯基础	m3	135.33		
6	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:外购 2.密实度:符合设计及规范要求 3.材料品种、规格:中粗砂 4.部位:管道垫层	m3	25.95		
7	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:外购 2.密实度:符合设计及规范要求 3.材料品种、规格:级配碎石 4.部位:路灯基础垫层	m3	12.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政环卫及亮化提升工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040103005001	余方弃置	1.废料品种:土方 2.外运运距:3km	m3	162.47		
9	040204001001	人行道块料铺设	1.60厚透水砖,缝宽10,粗砂灌缝,缝宽10,粗砂灌缝 2.30厚1:5干硬性水泥砂浆 3.150厚C20混凝土 4.素土夯实	m2	59.4		
10	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.部位:路灯基础	m3	63.18		
11	040504009001	整体化粪池	1.一体化三格式玻璃钢化粪池 2.容积6m3	座	1		
12	040805010001	新建太阳能路灯	1.太阳能路灯样式由甲方自定 2.灯具由专业厂家二次深化设计安装 3.灯杆高度8米,采用Q235B热镀锌喷塑灯杆 4.灯杆法兰、螺栓	套	195		
13	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ20~25 2.部位:路灯基础	t	2.096		
14	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内 2.部位:路灯基础	t	0.65		
15	04B001	改建太阳能路灯	1.利用原有灯杆由灯具厂家按规范改建 2.综合单价暂定500元/套	套	18		
16	04B002	成品公厕	1.四蹲位一体移动式公厕 2.样式甲方自定 3.配套设施安装位置由甲方根据现场实际情况自定,安装要求按厂家技术规范安装 4.综合单价60000元/座	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政环卫及亮化提升工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	04B003	垃圾收集分类亭	1.做法详见大样图 2.综合单价暂定2500元/座	座	9		
18	04B004	垃圾桶	1.成品垃圾桶 2.容量:240L	个	36		

措施项目清单计价表

工程名称：市政环卫及亮化提升工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201002001	二次搬运费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：市政环卫及亮化提升工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：市政环卫及亮化提升工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040101001001	挖一般土方	1.土类别:三类土 2.开挖方式:机械挖土 3.部位:路基	m3	137		
2	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2米以内 3.挖土方式:机械90%,人工10% 4.部位:挡土墙及管涵基础	m3	173.3		
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.密实度:符合设计及规范要求 2.材料品种、规格:原土回填 3.部位:路肩挡墙	m3	49.7		
4	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.密实度:符合设计及规范要求 2.材料品种、规格:石渣 3.部位:管涵	m3	6.1		
5	040103002001	一般回填方	1.密实度:符合设计及规范要求 2.材料品种、规格:原土回填 3.部位:路基	m3	402		
6	040202008001	砂砾石基层	1.石料规格:天然砂砾石 2.厚度:16cm	m2	4020		
7	040203007001	水泥混凝土道路面层	1.混凝土强度等级:4.0MPa（C30） 2.厚度:18cm 3.混凝土养护	m2	3030		
8	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.部位:管涵洞口	m3	2.2		
9	040305003001	路肩挡墙	1.材料品种、规格:片石 2.砂浆种类、强度等级:M7.5砂浆 3.泄水孔材料品种、规格:PVC100管 4.M10砂浆抹面	m3	152.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040305003002	浆砌块料	1.材料品种、规格:片石 2.砂浆种类、强度等级:M7.5砂浆 3.部位:管涵洞口	m3	18.1		
11	040501001001	混凝土管	1.基础材质、形式及厚度:C25混凝土满包基础 2.管道规格、等级:DN300钢筋混凝土排水管 3.连接形式:水泥砂浆接口 4.人机配合下管	m	12		
12	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ12	t	0.054		
13	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ25以外	t	0.203		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201002001	二次搬运费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。